



ORION

AO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021-MP/PGJ

DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORAI DE ANORI-AM

PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021-MP-PGJ/AM
ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI
28.254.636/0001-89

28.254.636/0001-89

ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

RUA RAIMUNDO NONATO DE CASTRO,
592, SALA 06

SANTO AGOSTINHO


CEP 69.036-790

MANAUS

AM.

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com



ORION

ANEXO VII
CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À
Comissão Permanente de Licitação/CPL do Ministério Público do Estado do
Amazonas/MPE-AM
Manaus-AM

Prezados Senhores,

A empresa **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **28.254.636/0001-89**, estabelecida na cidade de Manaus/AM, sediada à Rua Raimundo Nonato de Castro, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790, vem apresentar proposta para execução dos serviços de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Construção da Edificação Destinada a Instalar as Promotorias de Justiça da Comarca de Anori/AM, em terreno localizado na cidade de Anori -AM, situado na Av. 31 de Março s/n.º Centro, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição necessários para execução dos serviços, sob regime de empreitada por preço global, objeto da Tomada de Preço n.º 2.003/2021- CPL/MP/PGJ, promovida pela PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, pelo valor global de R\$ 793.507,84 (SETECENTOS E NOVENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E SETE E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

Declara ainda que:

1. A proposta formalizada através desta carta é válida por 120 (CENTO E VINTE) dias, a contar da apresentação.
2. O prazo de execução dos serviços e obras acima descritos, contados a partir da data da expedição da Ordem de Serviço, será de 03 (TRÊS) meses, conforme estabelecido Edital e Projeto Básico.
3. Executará os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e quantitativos fornecidos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS e, caso seja vencedora da licitação, pelos preços e prazos apresentados;
4. Dispõe dos efetivos mínimos de equipamento e pessoal técnico para condução dos serviços em tempo hábil, nos termos do Art. 30, inciso II da Lei 8666/93, para realização do objeto da licitação.

Dados Bancários:

Banco Bradesco S/A

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Antônio, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com



ORION

Agência: 3736

Conta Corrente: 44259-3

- Contato para fins de faturamento:

Nome: TAIS DE LIMA PEREIRA

CPF: 996.683.862-72

- Dados dos 3 (três) principais integrantes do quadro societário da licitante, assim compreendidos aqueles que detenham maior parcela das cotas societárias ou o poder de gestão da sociedade


Nome: TAIS DE LIMA PEREIRA

CNPJ ou CPF: 996.683.862-72

DECLARAÇÕES:


- 1) A empresa não possui sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;
- 2) Os preços apresentados incluem, além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;

Manaus/AM, 20 de dezembro de 2021.


Tais de Lima Pereira
Sócia-Administradora
CPF: 996.683.862-72

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Antônio, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicosolicitecnicos@gmail.com



ORION

ANEXO XI
DISPENSA DE VISTORIA TÉCNICA

Atestamos, para cumprimento do Item 2.3 do Edital referente ao procedimento licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021-CPL/MP/PGJ, que a empresa A empresa **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **28.254.636/0001-89**, estabelecida na cidade de Manaus/AM, sediada à Rua Raimundo Nonato de Castro, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790, por seu representante legal, a Sra. **TAÍS DE LIMA PEREIRA**, portadora da Cédula de Identidade nº 21755060, SSP/AM, CPF nº 996.683.862-72, residente e domiciliado na Avenida Peixe Cavalo, nº 301, Condomínio Residencial Orquídea, Taramã Açu, CEP 69023-000. Optou por não vistoriar o local dos serviços conforme previsto no Subitem 6.3 do Projeto Básico Nº PROJETO BÁSICO Nº 21.2021.DEAC.0701975.2021.012867. Declara ainda que nos termos do Subitem 6.4 do PROJETO BÁSICO Nº 21.2021.DEAC.0701975.2021.012867, que quaisquer alegações de desconhecimento ou erro orçamentário por parte da futura contratada, para a execução dos serviços propostos não serão considerados nem usados como possível juízo de valor a respeito afim de compensações futuras.

Manaus/AM, 20 de dezembro de 2021.

Taís de Lima Pereira
Taís de Lima Pereira
Sócia-Administradora
CPF: 996.683.862-72

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: **28.254.636/0001-89**

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Antônio, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos tecnicos@gmail.com



ORION

ANEXO V
DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

TAÍAS DE LIMA PEREIRA, portadora da Cédula de Identidade nº 21755060, SSP/AM, CPF nº 996.683.862-72, residente e domiciliado na Avenida Peixe Cavallo, nº 301, Condomínio Residencial Orquídea, Tarumã Açu, CEP 69023-000.

ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 28.254.636/0001-89, estabelecida na cidade de Manaus/AM, sediada à Rua Raimundo Nonato de Castro, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 para fins do disposto no item 9.11.3 do Edital Nº 2.003/2021-CPL/MP/PGJ, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar da Tomada de Preços n.º 2.003/2021-CPL/MP/PGJ foi elaborada de maneira independente pelo (Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços n.º 2.003/2021-CPL/MP/PGJ, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços n.º 2.003/2021-CPL/MP/PGJ não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços n.º 2.003/2021-CPL/MP/PGJ, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços n.º 2.003/2021-CPL/MP/PGJ, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços n.º 2.003/2021-CPL/MP/PGJ não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços n.º 2.003/2021-CPL/MP/PGJ antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Antônio, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716


E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com



ORION

- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços n.º 2.003/2021-CPL/MP/PGJ não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Ministério Público do Estado do Amazonas-Procuradoria Geral de Justiça antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus/AM, 20 de dezembro de 2021.


Tais de Lima Pereira
Sócia-Administradora
CPF: 996.683.862-72

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Antônio, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com



Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

ORÇAMENTO RESUMO		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	129.755,13 16,35
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	76.000,77 9,58
1.2	ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EPI'S E FERRAMENTAIS	41.764,86 5,26
1.3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	11.989,50 1,51
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.722,40 2,74
2.1	INFRAESTRUTURA DO CANTEIRO	13.291,59 1,68
2.2	PROJETOS	8.430,81 1,06
3	INFRAESTRUTURA	28.540,59 3,60
3.1	ESCAVAÇÃO, ATERRO E REATERRO	4.030,62 0,51
3.2	CONCRETO P/ FUNDAÇÃO	24.509,97 3,09
3.2.1	FORMA	3.912,31 0,49
3.2.2	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 %	656,53 0,08
3.2.3	CONCRETO EM FUNDAÇÃO (SAPATAS E VIGAS BALDRAME)	19.941,13 2,51
4	SUPRAESTRUTURA	48.529,65 6,12
4.1	PILARES	8.731,29 1,10
4.1.1	FORMA	6.664,03 0,84
4.1.2	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS	1.307,91 0,16
4.1.3	CONCRETO SUPRAESTRUTURA	759,35 0,10
4.2	VIGAS	15.381,49 1,94
4.2.1	FORMAS	7.298,19 0,92
4.2.2	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS	5.250,80 0,66
4.2.3	CONCRETO SUPERESTRUTURA	2.832,50 0,36
4.3	LAJES	20.988,95 2,65
4.3.1	FORMAS	2.224,84 0,28
4.3.2	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS	12.002,27 1,51
4.3.3	CONCRETO SUPERESTRUTURA	6.761,84 0,85
4.4	VERGAS E CONTRA-VERGAS	3.427,92 0,43
5	COBERTURA	61.767,56 7,78
5.1	TRAMA METÁLICA	9.141,00 1,15
5.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA	45.388,39 5,72
5.3	DREANAGEM PLUVIAL	7.238,17 0,91
6	PAREDES E PAINÉIS	63.639,85 8,02
6.1	ALVENARIA - VEDAÇÃO	13.332,56 1,68
6.2	ALVENARIA - VEDAÇÃO - MURO	50.307,29 6,34
7	REVESTIMENTO	51.199,55 6,45
7.1	REVESTIMENTO INTERNO	22.817,05 2,88


ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

ORÇAMENTO RESUMO			
7.2	REVESTIMENTO EXTERNO	28.382,50	3,58
8	FORRO	12.224,20	1,54
8.1	FORRO DE PVC	12.224,20	1,54
9	ESQUADRIAS	69.277,95	8,73
9.1	PORTAS	25.389,71	3,20
9.1.1	PORTAS DE MADEIRA	5.956,50	0,75
9.1.2	PORTAS DE VIDRO	12.357,02	1,56
9.1.3	PORTÃO DE ENROROLAR AUTOMÁTICO - TRANSVISION	4.754,07	0,60
9.1.4	PORTAS DE ALUMÍNIO	2.322,12	0,29
9.2	JANELAS	26.110,35	3,29
9.2.1	JANELAS DE ALUMÍNIO E VIDRO	26.110,35	3,29
9.3	GRADES	10.598,78	1,34
9.4	INSULFILM ANTI-VANDALISMO	2.562,59	0,32
9.5	PERSIANAS	3.368,82	0,42
9.6	ESPELHOS	1.247,70	0,16
10	SOLEIRAS E PEITORIS	5.006,43	0,63
10.1	SOLEIRAS	1.217,78	0,15
10.2	PEITORIS	2.703,88	0,34
10.3	BALCÃO DE ATENDIMENTO	1.084,77	0,14
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	11.701,22	1,47
11.1	REDES DE ALIMENTAÇÃO	3.062,94	0,39
11.2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	5.471,65	0,69
11.3	EQUIPAMENTOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	3.166,63	0,40
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	13.259,29	1,67
12.1	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	5.801,28	0,73
12.2	REDE DE ESGOTO(FOSSA E SUMIDORO)	7.458,01	0,94
13	APARELHOS E METAIS	11.131,81	1,40
13.1	APARELHOS	7.949,43	1,00
13.2	METAIS	3.182,38	0,40
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	128.872,23	16,24
14.1	REDE ELÉTRICA	44.106,91	5,56
14.2	REDE LÓGICA DE DADOS E VOZ/ CFTV E TV /SOM	8.476,42	1,07
14.3	SISTEMA DE PROTEÇÃO (ATERRAMENTO)	5.696,59	0,72
14.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.592,31	8,90
14.4.1	EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA	14.879,62	1,88
14.4.2	SEGURANÇA (INFRA-ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS)	28.681,27	3,61
14.4.3	ENERGIA AUXILIAR	16.820,48	2,12
14.4.4	SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO/EQUIPAMENTOS	10.210,94	1,29



Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM


ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

ORÇAMENTO RESUMO				
15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	1.328,34	0,17	
15.1	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCENDIO	1.328,34	0,17	
16	PAVIMENTAÇÃO	69.252,19	8,73	
16.1	PISO - INTERNO	16.090,36	2,03	
16.2	PISO - EXTERNO	53.161,83	6,70	
17	PINTURA	20.077,88	2,53	
18	DRENAGEM	23.989,72	3,02	
19	IDENTIFICAÇÃO VISUAL	17.295,08	2,18	
20	LIMPEZA	4.369,17	0,55	
21	PAISAGISMO	567,60	0,07	
		VALOR SEM ENCARGOS:	587.307,36	100,00
		VALOR ENCARGOS:	76.968,42	
		VALOR BDI TOTAL:	129.232,06	
		VALOR TOTAL:	793.507,84	


ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				129.755,13
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				76.000,77
1.1.1	011008	EQUIPE DE OBRA-ENGENHEIRO/MESTRE/APONTADOR+2 VIGIAS	MES	3,00	25.333,59	76.000,77
1.2		ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EPI'S E FERRAMENTAIS				41.764,86
1.2.1	MPAM - 001	EPI e Ferramental	Mês	3,00	2.450,68	7.352,04
1.2.2	MPAM 05/2016	Taxas e Emolumentos	un	1,00	473,59	473,59
1.2.3	014022	CONSUMO CAFÉ MATINAL,ALMOÇO,E VALE-TRANSPORTE PARA OPERÁRIO	DIA	780,00	30,13	23.501,40
1.2.4	COMP-338425	Complementares (Cursos, Exames e Seguros)	H	11.727,90	0,89	10.437,83
1.3		MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO				11.989,50
1.3.1	COMP-505167	Mobilização e desmobilização de equipamentos via fluvial - Manaus / Barcelos, Borba, Teté, São Sebastião do Uatumã, Boa vista do Ramos, Maués, Uruará, Itapiranga, Silves, Itacoatiara, Nova Olinda, Uruçurituba, Coari, Codajás, Anori, Anamá e Careiro da Várzea (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton	T/KM	50,00	239,79	11.989,50
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				21.722,40
2.1		INFRAESTRUTURA DO CANTEIRO				13.291,59
2.1.1	S06096	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN	UN	1,00	562,17	562,17
2.1.2	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	12,00	489,39	5.872,68
2.1.3	00010778	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	3,00	879,99	2.639,97
2.1.4	S04657	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	3,00	703,99	2.111,97
2.1.5	016500	PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS	M2	4,50	349,60	1.573,20
2.1.6	00020193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	M2XMES	48,00	5,21	250,08
2.1.7	00010527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	18,00	15,64	281,52
2.2		PROJETOS				8.430,81
2.2.1	000301	PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES	M2	94,59	16,35	1.546,55
2.2.2	000855	PROJETO EXECUTIVO ARQUI/ESTRUT/INSTAL.GERAL- EDIFICACAO	M2	94,59	72,78	6.884,26
3		INFRAESTRUTURA				28.540,59
3.1		ESCAVAÇÃO, ATERRO E REATERRO				4.030,62
3.1.1	020167	ESCAVACAO MANUAL VALA BALDRAME 0,6x0,6x0,20m SAPATA CORRIDA	M	85,25	47,28	4.030,62
3.2		CONCRETO P/ FUNDAÇÃO				24.509,97

ARLESON SAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 28.254.636/0001-89
 Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
 Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
 E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM
 ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN
 CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
 PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SÍNTESE						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.2.1	FORMA					3.912,31
3.2.1.1	030300	FORMA DE MADEIRA PARA VIGAS BALDRAME-INCLUSIVE DESMOLDAGEM	M2	48,91	79,99	3.912,31
3.2.2	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 %					656,53
3.2.2.1	040142	ACO CA-50 MEDIO CORTADO E DOBRADO-COLOCADO EM FORMAS(M0)	KG	581,00	1,13	656,53
3.2.3	CONCRETO EM FUNDAÇÃO (SAPATAS E VIGAS BALDRAME)					19.941,13
3.2.3.1	COMP-626526	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 11/2016	M³	28,67	695,54	19.941,13
4	SUPRAESTRUTURA					48.529,65
4.1	PILARES					8.731,29
4.1.1	FORMA					6.664,03
4.1.1.1	040251	FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO DE PILARES E PORTICOS	M2	65,34	101,99	6.664,03
4.1.2	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS					1.307,91
4.1.2.1	040476	ACO CA-50 COM FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS	KG	67,50	13,55	914,63
4.1.2.2	040477	ACO CA-60 MEDIO 3,4mm A 9,5mm-CORTE E DOBRA EM FORMAS	KG	32,00	12,29	393,28
4.1.3	CONCRETO SUPRAESTRUTURA					759,35
4.1.3.1	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 07/2016	M3	1,26	468,70	590,56
4.1.3.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 12/2015	M3	1,26	133,96	168,79
4.2	VIGAS					15.381,49
4.2.1	FORMAS					7.298,19
4.2.1.1	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M2	75,34	96,87	7.298,19
4.2.2	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS					5.250,80
4.2.2.1	040476	ACO CA-50 COM FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS	KG	170,61	13,55	2.311,77
4.2.2.2	040477	ACO CA-60 MEDIO 3,4mm A 9,5mm-CORTE E DOBRA EM FORMAS	KG	239,14	12,29	2.939,03
4.2.3	CONCRETO SUPERESTRUTURA					2.832,50
4.2.3.1	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 12/2015	M3	4,70	133,96	629,61
4.2.3.2	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 07/2016	M3	4,70	468,70	2.202,89
4.3	LAJES					20.988,95

ARLESON GAMA FRAGOSO
 ENGENHEIRO CIVIL
 Registro: 0413049230



Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
 CNPJ: **28.254.636/0001-89**

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
 Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
 E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3.1	FORMAS					2.224,84
4.3.1.1	92522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	93,52	23,79	2.224,84
4.3.2	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS					12.002,27
4.3.2.1	040476	ACO CA-50 COM FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS	KG	352,00	13,55	4.769,60
4.3.2.2	040477	ACO CA-60 MEDIO 3,4mm A 9,5mm-CORTE E DOBRA EM FORMAS	KG	588,50	12,29	7.232,67
4.3.3	CONCRETO SUPERESTRUTURA					6.761,84
4.3.3.1	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	11,22	133,96	1.503,03
4.3.3.2	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	11,22	468,70	5.258,81
4.4	VERGAS E CONTRA-VERGAS					3.427,92
4.4.1	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	28,25	75,01	2.119,03
4.4.2	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	18,55	70,56	1.308,89
5	COBERTURA					61.767,56
5.1	TRAMA METÁLICA					9.141,00
5.1.1	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	165,00	55,40	9.141,00
5.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA					45.388,39
5.2.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	165,00	273,16	45.071,40
5.2.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7,62	41,60	316,99
5.3	DREANAGEM PLUVIAL					7.238,17
5.3.1	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60,60	47,62	2.885,77
5.3.2	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	62,40	69,75	4.352,40
6	PAREDES E PAINÉIS					63.639,85
6.1	ALVENARIA - VEDAÇÃO					13.332,56



Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.1.1	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	234,00	53,37	12.488,58
6.1.2	87493	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	9,90	85,25	843,98
6.2	ALVENARIA - VEDAÇÃO - MURO					50.307,29
6.2.1	S07763	Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=50cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e	m2	40,95	554,14	22.692,03
6.2.2	090793	MURO H=2,5m-TUJOLO 10x20x20 10cm-CIM/SAIBRO/EMB./PVA-PILAR 3/3m	M	119,50	231,09	27.615,26
7	REVESTIMENTO					51.199,55
7.1	REVESTIMENTO INTERNO					22.817,05
7.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	467,99	3,53	1.652,00
7.1.2	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	119,78	57,26	6.858,60
7.1.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	467,99	30,57	14.306,45
7.2	REVESTIMENTO EXTERNO					28.382,50
7.2.1	S07604	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	41,70	82,64	3.446,09
7.2.2	S11099	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe	m2	70,41	284,24	20.013,34
7.2.3	COMP-835743	Estrutura metálica de suporte para ACM	m²	70,41	69,92	4.923,07
8	FORRO					12.224,20
8.1	FORRO DE PVC					12.224,20
8.1.1	S05045	Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m2	80,88	151,14	12.224,20
9	ESQUADRIAS					69.277,95
9.1	PORTAS					25.389,71



Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SÍNTECA						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.1.1	PORTAS DE MADEIRA					5.956,50
9.1.1.1	100675	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	547,68	2.738,40
9.1.1.2	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	491,35	1.474,05
9.1.1.3	110691	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m-CORRER	UN	1,00	932,29	932,29
9.1.1.4	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	101,47	405,88
9.1.1.5	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	101,47	405,88
9.1.2	PORTAS DE VIDRO					12.357,02
9.1.2.1	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	3.803,73	3.803,73
9.1.2.2	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2,00	1.898,36	3.796,72
9.1.2.3	COMP-943753	CABINE ECLUSA DE VIDRO TEMPERADO 10mm, INCLUINDO PORTA	un	1,00	4.756,57	4.756,57
9.1.3	PORTÃO DE ENROROLAR AUTOMÁTICO - TRANSVISION					4.754,07
9.1.3.1	74136/003	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA	M2	4,85	980,22	4.754,07
9.1.4	PORTAS DE ALUMÍNIO					2.322,12
9.1.4.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,12	453,54	2.322,12
9.2	JANELAS					26.110,35
9.2.1	JANELAS DE ALUMÍNIO E VIDRO					26.110,35
9.2.1.1	COMP-807451	PAINEL DE VIDRO FIXO TEMPERADO FUMMÉ 10MM, INCLUSIVE FERRAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	M²	1,95	1.221,25	2.381,44
9.2.1.2	102163	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	24,50	404,26	9.904,37
9.2.1.3	S00169	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	0,50	115,49	57,75
9.2.1.4	023387	FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL	M2	22,26	522,02	11.620,17
9.2.1.5	023390	FORNECIMENTO JANELA ALUMINIO MAXIM-AIR CONVENCIONAL	M2	4,19	512,32	2.146,62
9.3	GRADES					10.598,78
9.3.1	023310	FORNECIMENTO E COLOCACAO GRADES DE FERRO EM PORTAS E JANELAS	M2	29,57	358,43	10.598,78

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 28.254.636/0001-89
 Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
 Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
 E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINÉTICA						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.4		INSULFILM ANTI-VANDALISMO				2.562,59
9.4.1	COMP-648626	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM ANTI-VANDALISMO	m²	22,56	113,59	2.562,59
9.5		PERSIANAS				3.368,82
9.5.1	COMP-066495	Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 mm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior das lâminas)	m²	24,21	139,15	3.368,82
9.6		ESPELHOS				1.247,70
9.6.1	190464	ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO	M2	2,84	439,33	1.247,70
10		SOLEIRAS E PEITORIS				5.006,43
10.1		SOLEIRAS				1.217,78
10.1.1	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	14,90	81,73	1.217,78
10.2		PEITORIS				2.703,88
10.2.1	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	21,55	125,47	2.703,88
10.3		BALCÃO DE ATENDIMENTO				1.084,77
10.3.1	190404	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm	M2	1,71	634,37	1.084,77
11		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				11.701,22
11.1		REDES DE ALIMENTAÇÃO				3.062,94
11.1.1	S01488	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2"	un	2,00	24,38	48,76
11.1.2	S01222	Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diâm = 1/2"	un	4,00	19,64	78,56
11.1.3	S01134	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	4,00	6,32	25,28
11.1.4	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	44,20	5,62	248,40
11.1.5	00006034	REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM	UN	2,00	12,43	24,86
11.1.6	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	3,41	13,64
11.1.7	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,90	19,60
11.1.8	052951	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS COM TAMPA	UN	2,00	1.301,92	2.603,84
11.2		REDE DE DISTRIBUIÇÃO				5.471,65
11.2.1	S01050	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 11/4"	un	8,00	51,47	411,76



Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: **28.254.636/0001-89**

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MPP/GJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.2.2	89538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00	2,86	51,48
11.2.3	S01080	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 20mm	un	9,00	12,95	116,55
11.2.4	89499	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	15,55	31,10
11.2.5	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	11,89	95,12
11.2.6	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	10,83	21,66
11.2.7	89618	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	11,78	11,78
11.2.8	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	5,84	99,28
11.2.9	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	8,86	44,30
11.2.10	S01168	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	5,00	8,04	40,20
11.2.11	S01170	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	5,00	21,93	109,65
11.2.12	00011676	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	5,00	54,26	271,30
11.2.13	S01030	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	85,00	37,58	3.194,30
11.2.14	S01028	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	75,91	12,82	973,17
11.3	EQUIPAMENTOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)					3.166,63
11.3.1	COMP-505544	Sistema de reuso de água da chuva - BDI = 11,10	un	1,00	3.166,63	3.166,63
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					13.259,29
12.1	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO					5.801,28
12.1.1	89812	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	39,68	238,08
12.1.2	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	5,02	20,08
12.1.3	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	7,77	15,54
12.1.4	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	4,83	14,49
12.1.5	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	14,84	29,68
12.1.6	S04280	Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	5,00	31,04	155,20

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.1.7	S09365	Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa	un	1,00	61,69	61,69
12.1.8	S01666	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	4,00	8,88	35,52
12.1.9	S01595	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	4,00	14,24	56,96
12.1.10	102014	Sifão cromado para lavatório, DECA ref.1680C 1 x 1 1/2 ou similar	un	4,00	182,50	730,00
12.1.11	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	8,35	37,71	314,88
12.1.12	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	M	20,35	57,21	1.164,22
12.1.13	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	32,80	47,62	1.561,94
12.1.14	00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	451,52	451,52
12.1.15	COMP-597467	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	3,00	317,16	951,48
12.2	REDE DE ESGOTO(FOSSA E SUMIDORO)					7.458,01
12.2.1	00039362	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229)	UN	1,00	3.575,71	3.575,71
12.2.2	00039367	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)	UN	1,00	3.882,30	3.882,30
13	APARELHOS E METAIS					11.131,81
13.1	APARELHOS					7.949,43
13.1.1	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	484,38	968,76
13.1.2	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	2,00	407,07	814,14
13.1.3	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	861,03	861,03
13.1.4	COMP-049177	BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMIENCAIXE E ACESSÓRIOS	UN	2,00	1.377,26	2.754,52



Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 28.254.636/0001-89
 Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
 Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
 E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM
 ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN
 CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
 PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SÍNÉTICA						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.1.5	COMP-620239	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *45 X *35CM OU EQUIVALENTE, PARA BANHEIRO PNE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	662,44	1.324,88
13.1.6	86889	BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M COM PIA e ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1.226,10	1.226,10
13.2	METAIS					3.182,38
13.2.1	S89987S	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af. 12/2014	un	4,00	82,83	331,32
13.2.2	COMP-678754	Kit de acessórios para banheiros	Un	4,00	308,05	1.232,20
13.2.3	COMP-218015	Conjunto Acessórios para Banheiro PNE	CONJ	2,00	809,43	1.618,86
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					128.872,23
14.1	REDE ELÉTRICA					44.106,91
14.1.1	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	54,00	125,79	6.792,66
14.1.2	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	25,00	146,06	3.651,50
14.1.3	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	14,00	134,08	1.877,12
14.1.4	S11138	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 26,6 e 38,1 kw - Rev 01	un	1,00	3.180,85	3.180,85
14.1.5	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	3.324,67	6.649,34
14.1.6	S11301	Luminária em LED slim p/ iluminação púb.03 petalas,50W,lentes policarbonato,corpo alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light (PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de concreto.	un	4,00	1.306,62	5.226,48
14.1.7	CP-7504-COMP-385492	Alimentação quadro de entrada (95F + 70T)	Un	1,00	4.876,36	4.876,36
14.1.8	060637	ARANDELA 5 VIDROS EXTERNA MURO PAREDE ALUMINIO BRANCO+PAR 20	UN	8,00	138,55	1.108,40
14.1.9	COMP-405043	Refletor LED de 150w	Un	2,00	294,98	589,96
14.1.10	COMP-194107	Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso.	Un	20,00	243,41	4.868,20
14.1.11	CP-9013-COMP-194107	Luminária a LED tipo plafon 30x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso.	Un	12,00	289,02	3.468,24
14.1.12	COMP-488982	Luminária a LED tipo plafon 30x30cm 36w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso.	Un	8,00	62,90	503,20
14.1.13	COMP-38937570	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	7,00	187,80	1.314,60
14.2	REDE LÓGICA DE DADOS E VOZ/ CFTV E TV /SOM					8.476,42

ARLESON GAMA FRAGOSO
 ENGENHEIRO CIVIL
 Registro: 0413049230



Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SÍNÉTICA						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.2.1	COMP-849515	Entrada Rede de Fibra Informática	Un	1,00	884,86	884,86
14.2.2	059455	PONTO DE REDE - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 2 TOMADAS RJ-45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO	UN	15,00	426,65	6.399,75
14.2.3	COMP-363325	QUADRO TELEFÔNICO COMPLETO 40x40x13cm	Un	1,00	1.191,81	1.191,81
14.3	SISTEMA DE PROTEÇÃO (ATERRAMENTO)					5.696,59
14.3.1	COMP-747559	Rede de aterramento e SPDA integrado unidade 1 promotorias	Un	1,00	5.696,59	5.696,59
14.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					70.592,31
14.4.1	EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA					14.879,62
14.4.1.1	COMP-504603	Switch Hp 24 Portas 1920s-48g J1386a 10/100/1000 4sfp Poe - BDI = 11,10	Un	1,00	3.957,04	3.957,04
14.4.1.2	COMP-945137	Nobreak 1.5Kva Apc Smc1500I2U-Br Lcd Mono 230V para Rack - BDI = 11,10	Un	1,00	2.904,89	2.904,89
14.4.1.3	I058894	ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK AC1750 DUAL BAND EAP245 - BDI = 11,10	UN	2,00	956,26	1.912,52
14.4.1.4	COMP-651505	Central Telefônica Pabx Ip Intelbras Cip 850 Gateway Voip - BDI = 11,10	Un	1,00	1.774,67	1.774,67
14.4.1.5	S08493	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE SUSPENÇÃO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS - BDI = 11,10	un	1,00	4.330,50	4.330,50
14.4.2	SEGURANÇA (INFRA-ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS)					28.681,27
14.4.2.1	MPAM-INFO002	Fornecimento e instalação de sistema CFTV com câmeras e 32 Canais - BDI = 11,10	un	1,00	13.750,69	13.750,69
14.4.2.2	S04713	Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 cliques p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, inclusive instalação	m	119,50	34,66	4.141,87
14.4.2.3	COMP-058422	Porta detectora de metais - fornecimento e instalação - BDI = 11,10	un	1,00	10.788,71	10.788,71
14.4.3	ENERGIA AUXILIAR					16.820,48
14.4.3.1	COMP-318779	Gerador de energia Solar Grid-tie para conexão a rede pública (140~160kWh/mês) - BDI = 11,10	un	1,00	16.820,48	16.820,48
14.4.4	SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO/EQUIPAMENTOS					10.210,94
14.4.4.1	00043190	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - BDI = 11,10	UN	3,00	1.778,46	5.335,38
14.4.4.2	00043194	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - BDI = 11,10	UN	1,00	1.523,55	1.523,55
14.4.4.3	00043192	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - BDI = 11,10	UN	1,00	3.352,01	3.352,01
15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					1.328,34
15.1	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCENDIO					1.328,34
15.1.1	S11853	Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	4,00	45,22	180,88



Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
 CNPJ: **28.254.636/0001-89**

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
 Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
 E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/GJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SÍNTECA						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.1.2	111558	Fita de demarcação PVC 15mmx50m - (amarela, vermelha, branca, preta, etc.)	m	12,00	0,46	5,52
15.1.3	00010886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - BDI = 11,10	UN	1,00	131,24	131,24
15.1.4	00010889	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - BDI = 11,10	UN	1,00	449,96	449,96
15.1.5	MPAM - INC - 001	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	UN	2,00	6,59	13,18
15.1.6	060062	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2XLED 1200 BATERIA SELADA SEGURIMAX - BDI = 11,10	UN	2,00	273,78	547,56
16	PAVIMENTAÇÃO					69.252,19
16.1	PISO - INTERNO					16.090,36
16.1.1	94782	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 7CM. AF. 10/2014	M2	83,68	41,11	3.440,08
16.1.2	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF. 06/2014	M2	17,34	166,01	2.878,61
16.1.3	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 06/2014	M2	60,74	146,71	8.911,17
16.1.4	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF. 06/2014	M2	5,60	153,66	860,50
16.2	PISO - EXTERNO					53.161,83
16.2.1	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF. 07/2016	M2	156,09	123,71	19.309,89
16.2.2	00036178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	35,20	13,17	463,58
16.2.3	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 05/2018	M2	200,71	8,29	1.663,89
16.2.4	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	6,14	52,37	321,55
16.2.5	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	73,26	49,46	3.623,44
16.2.6	92404	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015	M2	265,29	77,14	20.464,47
16.2.7	00040515	BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL	M2	61,73	118,50	7.315,01
17	PINTURA					20.077,88

ARLESON GAMA FRAGOSO
 ENGENHEIRO CIVIL
 Registro: 0413049230



Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM


ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.1	S07695	Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma	m2	47,50	21,64	1.027,90
17.2	S03738	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	m2	75,71	10,45	791,17
17.3	102209	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	3,78	4,69	17,73
17.4	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	3,78	11,90	44,98
17.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	756,28	10,93	8.266,14
17.6	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	756,28	1,61	1.217,61
17.7	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	756,28	11,52	8.712,35
18	DRENAGEM					23.989,72
18.1	055360	CAIXA DRENAGEM 1,60x1,60x0,85m EM ALVENARIA, FUNDO CONCRETO	UN	5,00	1.933,29	9.666,45
18.2	055358	CAIXA DRENAGEM EM CONCRETO 1,75x1,75x0,95m	UN	1,00	3.712,08	3.712,08
18.3	055358	CAIXA DRENAGEM EM CONCRETO 1,75x1,75x1,25m	UN	1,00	5.190,13	5.190,13
18.4	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	79,03	47,62	3.763,41
18.5	S09980	Dreno profundo 50x50cm c/ tubo de pvc kananet ø 200mm, bidim. areia grossa e brita	m	15,00	110,51	1.657,65
19	IDENTIFICAÇÃO VISUAL					17.295,08
19.1	00010849	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX *60X 70*CM	UN	1,00	1.169,72	1.169,72
19.2	S10719	Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm	Un	10,00	47,29	472,90
19.3	S10769	Logomarca do MPAM, confeccionada em ACM, med. Ø 1.500,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação	un	1,00	9.754,30	9.754,30
19.4	H1392	Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada	m2	0,78	138,54	108,06
19.5	COMP-93770764	Letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MP/AM - Rotis Serif 65 BOLD de 10 a 20 cm - fornecimento e instalação	un	83,00	18,04	1.497,32
19.6	S10563	Mapa tátil em ferro fundido medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha	un	1,00	4.292,78	4.292,78
20	LIMPEZA					4.369,17
20.1	210023	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	M2	188,57	23,17	4.369,17
21	PAISAGISMO					567,60
21.1	00038640	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	UN	6,00	5,04	30,24
21.2	COMP-000315	PLANTIO DE MINI - PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA IGUAL A 1,00 M	UN	2,00	268,68	537,36
VALOR SEM ENCARGOS:						587.307,36


 ARLESON GAMA FRAGOSO
 ENGENHEIRO CIVIL
 Registro: 0413049230



Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: **28.254.636/0001-89**
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
VALOR ENCARGOS:						76.968,42
VALOR BDI TOTAL:						129.232,06
VALOR TOTAL:						793.507,84

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 28.254.636/0001-89
 Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
 Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
 E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	129.755,13	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%*
			43.247,39	43.247,39	43.260,35	129.755,13
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.722,40	100,00%			100,00%*
			21.722,40			21.722,40
3	INFRAESTRUTURA	28.540,59	100,00%			100,00%*
			28.540,59			28.540,59
4	SUPRAESTRUTURA	48.529,65	60,00%	40,00%		100,00%*
			29.117,79	19.411,86		48.529,65
5	COBERTURA	61.767,56		100,00%		100,00%*
				61.767,56		61.767,56
6	PAREDES E PAINÉIS	63.639,85	35,00%	65,00%		100,00%*
			22.273,94	41.365,91		63.639,85
7	REVESTIMENTO	51.199,55	15,00%	55,00%	30,00%	100,00%*
			7.679,93	28.159,76	15.359,86	51.199,55
8	FORRO	12.224,20		75,00%	25,00%	100,00%*
				9.168,15	3.056,05	12.224,20
9	ESQUADRIAS	69.277,95		100,00%		100,00%*
				69.277,95		69.277,95
10	SOLEIRAS E PEITORIS	5.006,43		100,00%		100,00%*
				5.006,43		5.006,43
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	11.701,22		100,00%		100,00%*
				11.701,22		11.701,22
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	13.259,29		100,00%		100,00%*
				13.259,29		13.259,29
13	APARELHOS E METAIS	11.131,81			100,00%	100,00%*
					11.131,81	11.131,81
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	128.872,23	15,00%	65,00%	20,00%	100,00%*
			19.330,84	83.766,98	25.774,41	128.872,23
15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	1.328,34			100,00%	100,00%*
					1.328,34	1.328,34
16	PAVIMENTAÇÃO	69.252,19		75,00%	25,00%	100,00%*
				51.939,16	17.313,03	69.252,19
17	PINTURA	20.077,88			100,00%	100,00%*
					20.077,88	20.077,88
18	DRENAGEM	23.989,72		50,00%	50,00%	100,00%*
				11.994,88	11.994,84	23.989,72
19	IDENTIFICAÇÃO VISUAL	17.295,08			100,00%	100,00%*
					17.295,08	17.295,08
20	LIMPEZA	4.369,17	25,00%	40,00%	35,00%	100,00%*
			1.092,29	1.747,67	1.529,21	4.369,17
21	PAISAGISMO	567,60			100,00%	100,00%*
					567,60	567,60
		793.507,84	173.005,17	451.814,21	168.688,46	793.507,84
			173.005,17	624.819,38	793.507,84	793.507,84

ARLESON GAMA FRAGOSO
 ENGENHEIRO CIVIL
 Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos@orion.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE AMORIM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLMPGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINÉTICA - CUSTO DIRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MAO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										76.000,77
1.1.1	011008	EQUIPE DE OBRA-ENGENHEIRO/MESTRE/PONTADOR+2 VIGIAS	MES	3,00	21.051,68	0,00	0,00	0,00	4.281,91	25.333,59	76.000,77
1.2	ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EPTS E FERRAMENTAS										41.784,86
1.2.1	MPAM - 001	EPI e Ferramental	Mês	3,00	0,00	1.606,89	429,57	0,00	414,22	2.450,68	7.352,04
1.2.2	MPAM 05/2016	Taxas e Emolumentos	un	1,00	0,00	0,00	0,00	393,54	80,05	473,59	473,59
1.2.3	014022	CONSUMO CAFÉ MATINAL, ALMOÇO E VALE-TRANSPORTE PARA OPERÁRIO	DIA	780,00	0,00	14,54	0,00	10,50	5,09	30,13	23.501,40
1.2.4	COMR-338425	Complementares (Cursos, Exames e Seguros)	H	11.727,90	0,00	0,00	0,00	0,74	0,15	0,89	10.437,83
1.3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO										11.989,50
1.3.1	COMP-505167	Mobilização e desmobilização de equipamentos via fluvial - Manaus / Barcelos, Borba, Tefé, São Sebastião do Uatumã, Boa vista do Ramos, Maués, Urucará, Iapiranga, Silves, Ilacatiara, Nova Olinda, Urucurituba, Coari, Codelândia, Anori, Aramã e Careiro da Várzea (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP pl 500 ton	TKM	50,00	0,00	0,00	0,00	199,26	40,53	239,79	11.989,50
2	SERVIÇOS PRELIMINARES										21.722,40
2.1	INFRAESTRUTURA DO CANTIEIRO										13.291,59
2.1.1	S06096	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	110,37	356,74	0,00	0,04	95,02	562,17	562,17

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CRP: 00.004.000

5 a



ORION

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos@orion.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLMPPGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SÍNTESE - CUSTO DIRETO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
2.1.2	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTINEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	12,00	90,51	315,64	0,34	0,18	82,72	489,39	5.872,68
2.1.3	00010778	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MES	3,00	0,00	0,00	731,25	0,00	148,74	879,99	2.639,97
2.1.4	S04657	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	3,00	0,00	0,00	585,00	0,00	118,99	703,99	2.111,97
2.1.5	016500	PLACA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM OBRAS	M2	4,50	20,51	270,00	0,00	0,00	59,09	349,60	1.573,20
2.1.6	00020193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	M2XMES	48,00	0,00	0,00	4,33	0,00	0,88	5,21	250,08
2.1.7	00010527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1,5 M E ALTURA DE 1,00° M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS)	MXMES	18,00	0,00	0,00	13,00	0,00	2,64	15,64	281,52
2.2	PROJETOS										8.430,81
2.2.1	000301	PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICAÇÕES	M2	94,59	0,00	13,59	0,00	0,00	2,78	16,35	1.546,55
2.2.2	000855	PROJETO EXECUTIVO ARQUITETON/INSTAL.GERAL-EDIFICACAO	M2	94,59	0,00	60,48	0,00	0,00	12,30	72,78	6.884,26
3	INFRAESTRUTURA										28.540,59
3.1	ESCAVAÇÃO, ATERRO E REATERRO										4.030,62
3.1.1	020167	ESCAVAÇÃO MANUAL VALA BALDRAME 0,6x0,6x0,20m SAPATA CORRIDA	M	85,25	39,29	0,00	0,00	0,00	7,99	47,28	4.030,62

ARLESON GAMMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL





ORION

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Norato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos@orion.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MPPGJ

BDI/PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA SIMÉTRICA - CUSTO DIRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI			
3.2	CONCRETO P/ FUNDAÇÃO										24.509,97	
3.2.1	FORMA										3.912,31	
3.2.1.1	030300	FORMA DE MADEIRA PARA VIGAS BALDRAME-INCLUSIVE DESMOLDAGEM	M2	48,91	32,87	33,60	0,00	0,00	0,00	13,52	79,99	3.912,31
3.2.2	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-80B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 %										656,59	
3.2.2.1	040142	ACO CA-50 MEIO CORTADO E DOBRADO-COLOCADO EM FORMAS(MO)	KG	891,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	1,13	656,59
3.2.3	CONCRETO EM FUNDAÇÃO (SAPATAS E VIGAS BALDRAME)										19.941,13	
3.2.3.1	COMP-626526	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPa, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AE - 11/2016	M³	29,67	15,36	562,35	0,13	0,14	0,14	117,56	695,54	19.941,13
4	SUPRAESTRUTURA										48.529,65	
4.1	PILARES										8.731,29	
4.1.1	FORMA										6.664,03	
4.1.1.1	040251	FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO DE PILARES E PORTICOS	M2	65,34	53,40	31,35	0,00	0,00	0,00	17,24	101,99	6.664,03
4.1.2	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-80B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS										1.307,91	
4.1.2.1	040476	ACO CA-50 COM FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA E COLOCAÇÃO EM FORMAS	KG	67,50	2,40	8,86	0,00	0,00	0,00	2,29	13,55	914,63
4.1.2.2	040477	ACO CA-60 MEIO 3,4mm A 9,5mm-CORTE E DOBRA EM FORMAS	KG	32,00	1,07	9,14	0,00	0,00	0,00	2,08	12,29	393,28
4.1.3	CONCRETO SUPRAESTRUTURA										759,35	

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CRISTINA DA SILVA

11/01/2021



ORION

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3695 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos@orion.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLM/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SÍNTESE - CUSTO DIRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)						PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI			
4.1.3.1	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1,26	39,96	345,71	2,36	1,45	79,22	468,70	590,56	
4.1.3.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,26	109,58	0,00	0,99	0,75	22,64	133,96	168,79	
4.2	FORMAS										15.391,49	
4.2.1	FORMAS										7.298,19	
4.2.1.1	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLÉS, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	75,34	37,03	43,35	0,01	0,11	16,37	96,87	7.298,19	
4.2.2	ARMADURA EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10% DE PERDAS										5.250,86	
4.2.2.1	040476	ACO CA-50 COM FORNECIMENTO/CORTE/DOBR E COLOCAÇÃO EM FORMAS	KG	170,61	2,40	8,98	0,00	0,00	2,29	13,55	2.311,77	
4.2.2.2	040477	ACO CA-60 MEDIO 3,4mm A 9,5mm-CORTE E DOBR E EM FORMAS	KG	239,14	1,07	9,14	0,00	0,00	2,08	12,29	2.939,03	
4.2.3	CONCRETO SUPERESTRUTURA										2.832,50	
4.2.3.1	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,70	109,58	0,00	0,99	0,75	22,64	133,96	629,61	
4.2.3.2	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	4,70	39,96	345,71	2,36	1,45	79,22	468,70	2.202,89	
4.3	LAJES										20.988,95	

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CPF: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLMP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - CUSTO DIRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
4.3.1	FORMAS										2.224,84
4.3.1.1	92522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	93,52	6,56	10,85	2,36	0,00	4,02	23,79	2.224,84
4.3.2	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10% DE PERDAS										12.002,27
4.3.2.1	040476	ACO CA-50 COM FORNECIMENTO/CORTE/DOBR E COLOCACAO EM FORMAS	KG	352,00	2,40	8,88	0,00	0,00	2,29	13,55	4.769,80
4.3.2.2	040477	ACO CA-60 MEDIO 3,4mm A 9,5mm-CORTE E DOBRA EM FORMAS	KG	588,50	1,07	9,14	0,00	0,00	2,08	12,29	7.232,67
4.3.3	CONCRETO SUPERESTRUTURA										6.761,84
4.3.3.1	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	11,22	109,58	0,00	0,99	0,75	22,64	133,96	1.503,03
4.3.3.2	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	11,22	39,96	345,71	2,36	1,45	79,22	488,70	5.258,81
4.4	VERGAS E CONTRA-VERGAS										3.427,92
4.4.1	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA LANÇAMENTO COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	28,25	16,01	46,14	0,07	0,11	12,68	75,01	2.119,05
4.4.2	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	18,55	16,05	42,40	0,07	0,11	11,93	70,56	1.308,89
5	COBERTURA										61.767,56
5.1	TRAMA METÁLICA										9.141,00

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CPF: 04.450.450-00

15/08/2021



ORION

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.009/2021 - CPLMIPGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - CUSTO DIRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)						PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI			
5.1.1	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	185,00	4,79	41,29	0,01	0,01	9,36	55,40	9.141,00	
5.2		TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA									45.388,39	
5.2.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E AF_07/2019	M2	165,00	1,39	225,59	0,00	0,01	46,17	273,16	45.071,40	
5.2.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7,62	4,06	30,49	0,01	0,01	7,03	41,60	316,99	
5.3		DREANAGEM PLUVIAL									7.238,17	
5.3.1	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	60,60	8,24	31,32	0,00	0,01	8,05	47,62	2.895,77	
5.3.2	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	62,40	7,89	50,05	0,01	0,01	11,79	69,75	4.352,40	
6		PAREDES E PAINÉIS									63.639,85	
6.1		ALVENARIA - VEDAÇÃO									13.332,56	

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CRP: 0000000000



ORION

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - CUSTO DIRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)						PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI			
6.1.1	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	234,00	90,21	14,13	0,00	0,01	9,02	53,37	12.488,56	
6.1.2	87493	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	9,90	22,07	48,72	0,02	0,03	14,41	85,25	843,98	
6.2		ALVENARIA - VEDAÇÃO - MURO									50.307,29	
6.2.1	S07763	Gratid de ferro c/ barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=50cm em alv. bloco e=19cm, chapiscada e rebocada.	m2	40,95	120,66	89,81	0,00	250,01	93,66	554,14	22.692,03	
6.2.2	090793	MURO H=2,5m- TIPOLO 10x20x20 10cm- CIM/SAIBRO/EMB./VA-PLAR 3/3m	M	119,50	101,55	90,48	0,00	0,00	39,06	231,08	27.615,26	
7		REVESTIMENTO									51.199,55	
7.1		REVESTIMENTO INTERNO									22.817,05	
7.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	467,99	1,51	1,41	0,01	0,00	0,60	3,53	1.652,00	

ARLESON DAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CRP 04.400.440-0



ORION

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: **28.254.636/0001-89**

Endereço: **Rua Ratinurdo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.**

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: **orionservicosolicos@gmail.com**

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE AMORLAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.009/2021 - CPLMPPGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINÉTICA - CUSTO DIRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)						PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI			
7.1.2	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	119,78	14,34	33,24	0,00	0,00	0,00	9,68	57,26	6.858,60
7.1.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISÇAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	467,99	12,25	13,04	0,07	0,04	5,17	30,57	14.306,45	
7.2		REVESTIMENTO EXTERNO										28.382,50
7.2.1	S07604	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-fil, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	41,70	10,17	56,50	0,00	0,00	13,97	82,64	3.446,09	
7.2.2	S11099	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Oبرا do Centro de Convenções de Serpipe	m2	70,41	0,00	0,00	0,00	236,20	48,04	284,24	20.013,34	
7.2.3	COMP-835743	Estrutura metálica de suporte para ACM	m²	70,41	3,33	54,57	0,00	0,00	11,82	69,92	4.923,07	
8		FORRO										12.224,20
8.1		FORRO DE PVC										12.224,20

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

14/04/2021

(Assinatura)



ORION

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.638/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos@orion.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.008/2021 - CPL/MPPGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)						PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI			
9.1.1	S05045	Forno de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabli ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m2	80,88	0,00	125,59	0,00	0,00	0,00	25,55	151,14	12.224,20
9		ESQUADRIAS										69.277,95
9.1		PORTAS										25.389,71
9.1.1		PORTAS DE MADEIRA										5.956,50
9.1.1.1	100675	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	UN	5,00	14,52	440,59	0,00	0,00	0,00	92,57	547,68	2.738,40
9.1.1.2	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	UN	3,00	11,81	356,49	0,00	0,00	0,00	83,05	491,35	1.474,05
9.1.1.3	110691	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90X2,10m-CORRER	UN	1,00	432,42	342,29	0,00	0,00	0,00	157,58	932,29	932,29
9.1.1.4	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	UN	4,00	16,32	68,00	0,00	0,00	0,00	17,15	101,47	405,88

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL



ORION

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CPF: **28.254.636/0001-89**

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLM/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINÉTICA - CUSTO DIRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)						PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI			
9.1.1.5	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	16,32	68,00	0,00	0,00	0,00	17,15	101,47	405,88
9.1.2		PORTAS DE VIDRO										12.357,02
9.1.2.1	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	155,43	3.005,39	0,00	0,00	0,00	642,91	3.803,73	3.803,73
9.1.2.2	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2,00	74,80	1.502,70	0,00	0,00	0,00	320,86	1.898,36	3.796,72
9.1.2.3	COMP-943753	CABINE ECLUSA DE VIDRO TEMPERADO 10mm, INCLUIDO PORTA	un	1,00	101,25	3.151,36	0,00	700,00	0,00	803,96	4.756,57	4.756,57
9.1.3		PORTÃO DE ENROLOLAR AUTOMÁTICO - TRANSVISION										4.754,07
9.1.3.1	74136/003	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAÍDA TRANSVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA	M2	4,95	65,51	301,34	0,00	427,69	0,00	165,66	980,22	4.754,07
9.1.4		PORTAS DE ALUMÍNIO										2.322,12
9.1.4.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,12	8,14	368,74	0,00	0,00	0,00	76,66	453,54	2.322,12
9.2		JANELAS										26.110,35
9.2.1		JANELAS DE ALUMÍNIO E VIDRO										26.110,35
9.2.1.1	COMP-807451	PAINEL DE VIDRO FIXO TEMPERADO FUMIÊ 10MM, INCLUSIVE FERRAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	M²	1,95	68,93	945,90	0,00	0,00	0,00	206,42	1.221,25	2.361,44

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CPF: 000.000.000-00



ORION

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos@orion.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2/003/2021 - CPLM/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)						PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI			
9.2.1.2	102163	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, AF_01/2021_P	M2	24,50	18,00	317,93	0,00	0,00	0,00	68,33	404,26	9.904,37
9.2.1.3	S00169	Cobogo de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	0,50	14,26	81,71	0,00	0,00	0,00	19,52	115,49	57,75
9.2.1.4	023387	FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL	M2	22,26	104,23	329,56	0,00	0,00	0,00	88,23	522,02	11.620,17
9.2.1.5	023390	FORNECIMENTO JANELA ALUMINIO MAXIM-AIR CONVENCIONAL	M2	4,19	54,78	370,95	0,00	0,00	0,00	88,59	512,32	2.146,62
9.3	GRADES											10.598,78
9.3.1	023310	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GRADES DE FERRO EM PORTAS E JANELAS	M2	29,57	52,51	245,34	0,00	0,00	0,00	60,56	358,43	10.598,78
9.4	INSULFILM ANTI-VANDALISMO											2.562,59
9.4.1	COMP-648628	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM ANTI-VANDALISMO	m²	22,59	13,39	81,00	0,00	0,00	0,00	19,20	113,59	2.562,59
9.5	PERSIANAS											3.368,82
9.5.1	COMP-066495	Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 mm de largura, articuláveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior das lâminas)	m²	24,21	1,63	0,00	0,00	0,00	114,00	23,52	136,15	3.368,82
9.6	ESPELHOS											1.247,70
9.6.1	190464	ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO	M2	2,84	16,29	348,78	0,00	0,00	0,00	74,26	439,33	1.247,70

ARLESON DA SILVA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 06/0004000

02/2021



ORION

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.636/0001-489

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos@orion.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLM/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - CUSTO DIRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
10	SOLEIRAS E PETORIS										
10.1	SOLEIRAS										
10.1.1	98699	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	14,90	11,63	56,29	0,00	0,00	13,81	81,73	1.217,78
10.2	PETORIS										
10.2.1	101965	PETORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020	M	21,55	18,83	85,28	0,05	0,10	21,21	125,47	2.703,88
10.3	BALCÃO DE ATENDIMENTO										
10.3.1	190404	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm	M2	1,71	20,96	506,19	0,00	0,00	107,22	634,37	1.084,77
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
11.1	REDES DE ALIMENTAÇÃO										
11.1.1	S01488	Tomreira de bóia p/caixa d'água em pvc d = 1/2"	un	2,00	6,52	13,74	0,00	0,00	4,12	24,38	48,76
11.1.2	S01222	Adaptador de pvc rígido rosçável com flanges para caixa d'água diam = 1/2"	un	4,00	4,19	12,13	0,00	0,00	3,32	19,64	78,56
11.1.3	S01134	Joelho 90º de pvc rígido soldável, manom diâm = 20mm	un	4,00	4,19	1,06	0,00	0,00	1,07	6,32	25,28
11.1.4	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	44,20	2,26	2,41	0,00	0,00	0,95	5,62	248,40
11.1.5	00006034	REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM	UN	2,00	0,00	10,33	0,00	0,00	2,10	12,43	24,86

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.638/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos@orion.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLM/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANO DE ORÇAMENTO SÍNTESE - CUSTO DIRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)						PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI			
11.1.6	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	4,00	1,79	1,04	0,00	0,00	0,58	3,41	13,64	
11.1.7	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	4,00	2,40	1,67	0,00	0,00	0,83	4,90	19,60	
11.1.8	052951	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS COM TAMPA	UN	2,00	43,64	1.038,23	0,00	0,00	220,05	1.307,92	2.603,84	
11.2		REDE DE DISTRIBUIÇÃO									5.471,65	
11.2.1	S01050	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 11/4"	un	8,00	3,25	39,52	0,00	0,00	8,70	51,47	411,76	
11.2.2	89538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	18,00	0,94	1,44	0,00	0,00	0,49	2,86	51,48	
11.2.3	S01080	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 20mm	un	9,00	5,12	5,64	0,00	0,00	2,19	12,95	116,55	
11.2.4	89499	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	2,00	2,07	10,85	0,00	0,00	2,63	15,55	31,10	
11.2.5	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UN	8,00	3,48	6,39	0,00	0,00	2,01	11,89	95,12	

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

8



ORION

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: **28.254.638/0001-89**

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Sento Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.008/2021 - CPLM/PPGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)						PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI			
11.2.6	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	2,00	3,49	5,51	0,00	0,00	1,83	10,83	21,66	
11.2.7	89618	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	1,00	1,86	7,93	0,00	0,00	1,99	11,78	11,78	
11.2.8	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	17,00	3,49	1,36	0,00	0,00	0,99	5,84	99,28	
11.2.9	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	5,00	2,07	5,29	0,00	0,00	1,50	8,86	44,30	
11.2.10	S01168	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	5,00	4,42	2,26	0,00	0,00	1,36	8,04	40,20	
11.2.11	S01170	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	5,00	6,98	11,24	0,00	0,00	3,71	21,93	109,65	
11.2.12	00011676	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	5,00	0,00	45,09	0,00	0,00	9,17	54,26	271,30	
11.2.13	S01030	Tubo pvc rígido soldável marrom pl água, d = 40 mm (1 1/4")	m	85,00	16,00	15,23	0,00	0,00	6,35	37,58	3.194,30	
11.2.14	S01028	Tubo pvc rígido soldável marrom pl água, d = 25 mm (3/4")	m	75,91	5,39	5,25	0,00	0,01	2,17	12,82	973,17	
11.3	EQUIPAMENTOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)											
11.3.1	COMP-505544	Sistema de reuso de água da chuveira - BDI = 11,10	un	1,00	30,25	0,00	2.820,00	0,00	316,38	3.166,63	3.166,63	
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS											13.259,29

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA SINÉTICA - CUSTO DIRETO

ARLESON GÂMIA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

C.R.C. 0000000000



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos@orion.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLMIPGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINÉTICA - CUSTO DIRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
12.1		REDE DE ESGOTO SANITÁRIO									5.801,28
12.1.1	89812	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_122014	UN	6,00	2,80	30,17	0,00	0,00	6,71	39,68	238,08
12.1.2	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UN	4,00	2,33	1,84	0,00	0,00	0,85	5,02	20,08
12.1.3	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UN	2,00	3,02	3,44	0,00	0,00	1,31	7,77	15,54
12.1.4	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_122014	UN	3,00	0,94	3,07	0,00	0,00	0,82	4,83	14,49
12.1.5	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UN	2,00	3,96	8,37	0,00	0,00	2,51	14,84	29,68
12.1.6	S04280	Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/ grelha e porta grelha	un	5,00	11,64	14,15	0,00	0,00	5,25	31,04	155,20
12.1.7	S09365	Caixa sifonada em pvc, 150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega	un	1,00	11,64	39,62	0,00	0,00	10,43	61,69	61,69
12.1.8	S01666	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	4,00	1,63	5,75	0,00	0,00	1,50	8,88	35,52

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CRP: 0000000000



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Rainaldo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM
ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MR/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
12.1.9	S01595	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável para esgoto primário, diâm = 100mm	un	4,00	5,35	6,48	0,00	0,00	2,41	14,24	56,96
12.1.10	102014	Sifão cromado para lavatório, DECA ref.1690C 1 x 1 1/2 ou similar	un	4,00	0,00	151,65	0,00	0,00	30,85	182,50	730,00
12.1.11	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS; AF_10/2015	M	8,35	20,82	10,52	0,00	0,00	6,37	37,71	314,88
12.1.12	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS; AF_10/2015	M	20,35	25,84	21,70	0,00	0,00	9,67	57,21	1.164,22
12.1.13	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS; AF_10/2015	M	32,80	8,24	31,32	0,00	0,01	8,05	47,62	1.561,94
12.1.14	00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	0,00	375,20	0,00	0,00	76,32	451,52	451,52
12.1.15	COMP-597467	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	3,00	62,59	1,46	0,00	199,50	53,61	317,16	951,48

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

15/06/2021



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORIAM
ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLM/PPGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)						PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI			
12.2		REDE DE ESGOTO(FOSSA E SUMIDORO)										7.458,01
12.2.1	00039362	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLETELENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229)	UN	1,00	0,00	2.971,34	0,00	0,00	0,00	604,37	3.575,71	3.575,71
12.2.2	00039367	FILTRO ANAEROBIO, EM POLETELENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)	UN	1,00	0,00	3.226,11	0,00	0,00	0,00	666,19	3.892,30	3.892,30
13		APARELHOS E METAS										11.131,81
13.1		APARELHOS										7.949,43
13.1.1	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	14,79	387,72	0,00	0,00	0,00	81,87	484,38	968,76
13.1.2	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	30,87	307,40	0,00	0,00	0,00	88,80	407,07	814,14
13.1.3	93441	BANCAADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/22 OU 3/4?, P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	52,10	663,38	0,00	0,02	0,00	145,53	861,03	861,03
13.1.4	COMP-048177	BANCAADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMIENCAIXE E ACESSÓRIOS	UN	2,00	121,25	543,22	0,00	480,00	0,00	232,79	1.377,26	2.754,52

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORI-AM
ENDERECO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLMP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,02 MENSALISTAS

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 994437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

PLANEJA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - CUSTO DIRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)						PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI			
13.1.5	COMP-620239	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *45 X *35CM OU EQUIVALENTE, PARA BANHEIRO PNE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	24,51	325,96	0,00	200,00	111,97	662,44	1.324,88	
13.1.6	86889	BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M COM PIA e ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	50,61	968,25	0,00	0,00	207,24	1.226,10	1.226,10	
13.2	MEIAS										3.182,38	
13.2.1	S89987S	Registro de gaveta bruto, latão, roscaível, 3/4", com acabamento e canopia cromados, fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	4,00	6,29	62,54	0,00	0,00	14,00	82,83	331,32	
13.2.2	COMP-678754	Kil de acessórios para banheiros	Un	4,00	6,55	74,43	175,00	0,00	52,07	308,05	1.232,20	
13.2.3	COMP-218015	Conjunto Acessórios para Banheiro PNE	CONJ	2,00	0,00	672,62	0,00	0,00	136,81	809,43	1.618,66	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										128.872,23	
14.1	REDE ELÉTRICA										44.106,91	
14.1.1	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	54,00	63,27	41,15	0,00	0,11	21,26	126,79	6.792,66	

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL

Fone: (91) 3414-4999

31/03/2021



ORION

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.638/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos-tecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLM/PPGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - CUSTO DIRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
14.1.2	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	25,00	69,58	51,69	0,00	0,16	24,69	146,06	3.651,50
14.1.3	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	14,00	63,10	48,15	0,00	0,17	22,66	134,08	1.877,12
14.1.4	S11138	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 26,6 e 38,1 kw - Rev 01	un	1,00	446,88	2.196,17	0,00	0,17	537,63	3.180,85	3.180,85
14.1.5	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	65,53	2.697,20	0,00	0,00	561,94	3.324,67	6.649,34
14.1.6	S11301	Luminária em LED slim p/ iluminação p/b.03 petalas,50V,lentes policarbonato,corpo alumínio,p/nt,anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v,diti 50.000 h,linha Street-Light (P/CO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de concreto.	un	4,00	81,58	963,49	40,70	0,00	220,85	1.306,62	5.226,48
14.1.7	CP-7504-COMP-385492	Alimentação quadro de entrada (95F + 70T)	Un	1,00	0,00	4.052,15	0,00	0,00	624,21	4.876,36	4.876,36
14.1.8	060637	ARANDELA 5 VIDROS EXTERNA MURO PAREDE ALUMINIO BRANCO-PPAR 20	UN	8,00	26,21	88,92	0,00	0,00	23,42	138,55	1.108,40
14.1.9	COMP-405043	Refletor LED de 150w	Un	2,00	7,86	237,26	0,00	0,00	49,86	294,98	589,96

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CPF: 020.204.400-00



ORION

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

NPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicosolicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLMP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINÉTICA - CUSTO DIRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)						PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI			
14.1.10	COMP-194107	Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w, Completa, com driver multitempso (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso.	Un	20,00	3,27	0,00	0,00	199,00	41,14	243,41	4.868,20	
14.1.11	CP-9013-COMP-194107	Luminária a LED tipo plafon 30x60cm 48w, Completa, com driver multitempso (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso.	Un	12,00	47,17	0,00	193,00	0,00	48,85	289,02	3.468,24	
14.1.12	COMP-488982	Luminária a LED tipo plafon 30x30cm 36w, Completa, com driver multitempso (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso.	Un	8,00	3,27	0,00	49,00	0,00	10,63	62,90	503,20	
14.1.13	COMP-38937570	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	7,00	71,71	84,35	0,00	0,00	31,74	187,80	1.314,60	
14.2	REDE LÓGICA DE DADOS E VOZ CFTV E TV /SOM										8.476,42	
14.2.1	COMP-949515	Entrada Rede de Fibra Informática	Un	1,00	191,03	544,11	0,00	0,16	149,56	884,86	884,86	
14.2.2	059455	PONTO DE REDE - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 2 TOMADAS RJ45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO	UN	15,00	102,38	252,11	0,00	0,05	72,11	426,65	6.399,75	
14.2.3	COMP-363325	QUADRO TELEFÔNICO COMPLETO 40x40x13cm	Un	1,00	13,96	976,41	0,00	0,00	201,44	1.191,81	1.191,81	
14.3	SISTEMA DE PROTEÇÃO (ATERRAMENTO)										5.696,59	
14.3.1	COMP-747559	Rede de aterramento e SPDs integrado unidade 1 promotores	Un	1,00	266,58	4.467,10	0,00	0,07	962,94	5.696,59	5.696,59	
14.4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS										70.592,31	
14.4.1	EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA										14.879,62	

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CPF: 000.000.000-00



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLM/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

PLANTILLA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - CUSTO DIRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
14.4.1.1	COMP-504603	Switch Hp 24 Portas 1920s-48g j388a 10/100/1000 45fp Poe - BDI = 11,10	Un	1,00	11,79	0,00	3.549,90	0,00	395,35	3.957,04	3.957,04
14.4.1.2	COMP-945137	Nobreak 1.5Kva Apc Smc150012U-Br Led Mono 230V para Rack - BDI = 11,10	Un	1,00	3,94	0,00	2.610,72	0,00	290,23	2.904,89	2.904,89
14.4.1.3	1058894	ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK AC1750 DUAL BAND EAP245 - BDI = 11,10	UN	2,00	0,00	860,72	0,00	0,00	95,54	956,26	1.912,52
14.4.1.4	COMP-651505	Central Telefonica Patx Ip Inelbras Cip 850 Gateway Voip - BDI = 11,10	Un	1,00	7,36	0,00	1.590,00	0,00	177,31	1.774,67	1.774,67
14.4.1.5	S08493	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE SUSPENSO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS - BDI = 11,10	un	1,00	46,54	3.851,30	0,00	0,00	432,66	4.330,50	4.330,50
14.4.2	SEGURANÇA (INFRA-ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS)										28.681,27
14.4.2.1	MPAM-INF0002	Fornecimento e instalação de sistema CFTV com câmeras e 32 Canais - BDI = 11,10	un	1,00	1.319,75	3.801,86	3.836,00	3.419,25	1.373,83	13.750,69	13.750,69
14.4.2.2	S04713	Concrtina em aço galvanizado, espical de Ø = 450mm, 3 cliques p/ espical, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, inclusive instalação	m	119,50	0,00	28,80	0,00	0,00	5,86	34,66	4.141,87
14.4.2.3	COMP-058422	Porta detetora de metais - fornecimento e instalação - BDI = 11,10	un	1,00	799,81	8.917,00	0,00	0,00	1.077,90	10.788,71	10.788,71
14.4.3	ENERGIA AUXILIAR										16.820,48
14.4.3.1	COMP-318779	Gerador de energia Solar Gfd-4le para conexão a rede pública (140-160kVA/mês) - BDI = 11,10	un	1,00	52,42	282,53	13.329,00	1.476,00	1.680,53	16.820,48	16.820,48
14.4.4	SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO/EQUIPAMENTOS										10.210,94
14.4.4.1	00043190	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A - SELO PROCEL, GAS RFC, CONTROLE S/ FIO - BDI = 11,10	UN	3,00	0,00	0,00	1.600,77	0,00	177,69	1.778,46	5.335,38

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicoseticos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLM/PPGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINÉTTICA - CUSTO DIRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)						PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI			
14.4.4.2	00043194	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HW/WALL (PAREDE), 9000 BTU/S/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - BDI = 11,10	UN	1,00	0,00	0,00	1.371,33	0,00	152,22	1.523,55	1.523,55	
14.4.4.3	00043192	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HW/WALL (PAREDE), 24000 BTU/S/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - BDI = 11,10	UN	1,00	0,00	0,00	3.017,11	0,00	394,90	3.352,01	3.352,01	
15		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO									1.328,34	
15.1		ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCÊNDIO									1.328,34	
15.1.1	S11853	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	4,00	0,00	37,58	0,00	0,00	7,84	45,22	180,88	
15.1.2	111558	Fita de demarcação PVC 15mmx50m - (amarela, vermelha, branca, preta, etc.)	m	12,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,08	0,46	5,52	
15.1.3	00010886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - BDI = 11,10	UN	1,00	0,00	118,13	0,00	0,00	13,11	131,24	131,24	
15.1.4	00010889	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - BDI = 11,10	UN	1,00	0,00	405,00	0,00	0,00	44,96	449,96	449,96	
15.1.5	MPAM - INC - 001	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	UN	2,00	0,99	4,49	0,00	0,00	1,11	6,59	13,18	
15.1.6	060062	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2XLED 1200 BATERIA SELADA SEGURIMAX - BDI = 11,10	UN	2,00	26,21	220,22	0,00	0,00	27,35	273,78	547,56	

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos@orion.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLM/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANO DE ORÇAMENTO ANALÍTICO - CUSTO DIRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)						PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI				
16		PAVIMENTAÇÃO											
16.1		PISO - INTERNO											16.090,36
16.1.1	94782	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESURA 7CM. AF_10/2014	M2	83,68	11,40	22,60	0,09	0,07	6,95		41,11	3.440,08	
16.1.2	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	17,34	20,97	116,98	0,00	0,00	28,06		166,01	2.878,61	
16.1.3	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	60,74	9,17	112,74	0,00	0,00	24,80		146,71	8.911,17	
16.1.4	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	5,60	14,10	113,59	0,00	0,00	25,97		159,66	890,50	
16.2		PISO - EXTERNO											53.161,83
16.2.1	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	156,09	23,88	78,67	0,11	0,14	20,91		123,71	19.309,89	
16.2.2	00036178	PISO PODOATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5" CM	UN	35,20	0,00	10,94	0,00	0,00	2,29		13,17	463,58	
16.2.3	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	200,71	2,07	4,82	0,00	0,00	1,40		8,29	1.663,89	

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CPF: 000.000.000-00



ORION

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.638/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLM/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - CUSTO DIRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)						PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI			
16.2.4	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6,14	12,27	30,54	0,71	0,00	8,85	52,37	321,55	
16.2.5	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	73,26	10,11	30,49	0,50	0,00	8,36	49,46	3.623,44	
16.2.6	92404	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	265,29	6,76	57,15	0,19	0,00	13,04	77,14	20.464,47	
16.2.7	00040515	BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOPGRAMA/CONCREGRAMA/PAVIL-GRAD/GRAMMEIRO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL	M2	61,73	0,00	98,47	0,00	0,00	20,03	118,50	7.315,01	
17		PINTURA									20.077,88	
17.1	S07695	Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m2	47,50	10,99	6,97	0,00	0,02	3,86	21,84	1.027,90	
17.2	S03738	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	m2	75,71	5,50	3,18	0,00	0,00	1,77	10,45	791,17	

ARLESON GÂMIA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CPF: 030.400.000-00

á a 20



ORION

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Rainurdo Neto de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.009/2021 - CPLM/PEJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA - CUSTO DIRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)						PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI			
17.3	102209	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021	M2	3,78	2,55	1,35	0,00	0,00	0,79	4,69	17,73	
17.4	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA, AF_01/2021	M2	3,78	3,76	6,13	0,00	0,00	2,01	11,90	44,98	
17.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	756,28	3,18	5,90	0,00	0,00	1,85	10,93	8.286,14	
17.6	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	756,28	0,66	0,68	0,00	0,00	0,27	1,61	1.217,61	
17.7	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO, AF_05/2017	M2	756,28	6,80	2,77	0,00	0,00	1,95	11,52	8.712,35	
18	DRENAGEM											
18.1	055360	CAIXA DRENAGEM 1,60x1,60x0,85m EM ALVENARIA, FUNDO CONCRETO	UN	5,00	788,23	838,29	0,00	0,00	326,77	1.933,29	9.686,45	
18.2	055358	CAIXA DRENAGEM EM CONCRETO 1,75x1,75x0,95m	UN	1,00	1.394,70	1.699,95	0,00	0,01	627,42	3.712,08	3.712,08	
18.3	055358	CAIXA DRENAGEM EM CONCRETO 1,75x1,75x1,25m	UN	1,00	1.394,70	2.328,16	0,00	0,03	877,24	5.190,13	5.190,13	
18.4	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF_10/2015	M	79,03	8,24	31,32	0,00	0,01	8,05	47,62	3.763,41	
18.5	S09980	Dreno profundo 50x50cm c/ tubo de pvc kananet ø 200mm, bidim, areia grossa e brita	m	15,00	28,46	63,37	0,00	0,00	18,68	110,51	1.657,65	
19	IDENTIFICAÇÃO VISUAL											
23.989,72												

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CRS 000.004.000

3 de 3



ORION

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99182-3716

E-mail: orionservicos@orion.com.br

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2003/2021 - CPLMPPGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI			
19.1	00010849	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX 80X 70xCM	UN	1,00	0,00	972,01	0,00	0,00	0,00	197,71	1.169,72	1.169,72
19.2	S10719	Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm	Un	10,00	0,00	39,30	0,00	0,00	0,00	7,99	47,29	472,90
19.3	S10769	Logomarca do MPAM, confeccionada em ACM, med. Ø 1.500,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação	un	1,00	0,00	8.105,62	0,00	0,00	0,00	1.848,68	9.754,30	9.754,30
19.4	I11392	Adesivo em vinil para proteção em letreiro de chapa galvanizada (captação)	m2	0,78	0,00	115,12	0,00	0,00	0,00	23,42	138,54	108,06
19.5	COMP-93770764	Letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MPAM - Rolis Serif 65 BOLD de 10 a 20 cm - fornecimento e instalação	un	83,00	0,99	0,00	0,00	0,00	14,00	3,05	18,04	1.497,32
19.6	S10563	Mapa tátil em ferro fundido medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado Ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha	un	1,00	46,46	3.520,73	0,00	0,02	725,57	4.292,78	4.292,78	
20	LIMPEZA											
20.1	210023	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	M2	188,57	18,53	0,72	0,00	0,00	3,92	23,17	4.369,17	567,60
21	PASAGISMO											
21.1	00038640	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	UN	6,00	0,00	4,19	0,00	0,00	0,85	5,04	30,24	
21.2	COMP-000315	PLANTIO DE MINI - PALMEIRA COM ALTURA DE MUDDA IGUAL A 1,00 M	UN	2,00	23,27	0,00	0,00	200,00	45,41	268,68	537,36	
										VALOR SEM ENCARGOS:	587.307,36	
										VALOR ENCARGOS:	76.988,42	

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Criado em 00/00/00



ORION

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: **28.254.636/0001-89**

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 692, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos tecnicos@gmail.com

OBRA: **CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM**

ENDEREÇO: **AVENIDA 31 DE MARÇO, SN**

CONTRATANTE: **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

PROCESSO: **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLM/PRGJ**

BDI/PADRÃO: **20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS			
PLANILHA ORÇAMENTARIA SMÉTICA - CUSTO DIRETO											
									VALOR BDI TOTAL:	129.232,06	
									VALOR TOTAL:	793.507,84	

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL

04.000

3 a c 29



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS ERELL - EPP

CNPJ: 28.254.639/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicosolicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1. 011008 - EQUIPE DE OBRA-ENGENHEIRO/MESTRE/PONTADOR+2 VIGIAS (MES)

	QTD
Tempo de Obra (mês)	3
	3,000000000
	3,00

1.2. ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EPI'S E FERRAMENTAIS

1.2.1. MPAM - 001 - EPI e Ferramental (Mês)

	QTD
Tempo de obra (mês)	3
	3,000000000
	3,00

1.2.2. MPAM - 002 - Taxas e Emolumentos (un)

	QTD
Taxas de serviços unica	1
	1,000000000
	1,00

1.2.3. CP-6211-014022 - CONSUMO CAFÉ MATINAL,ALMOÇO,E VALE-TRANSPORTE PARA OPERÁRIO (DIA)

	QTD
08 Func x 22 Dias Oleis x 3 Meses	10*26*3
	780,000000000
	780,00

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

130923



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORA-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: **28.254.636/0001-89**

Endereço: **Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.**

Contato: **(92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716**

E-mail: **orionservicos@orion.com**

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.2.4. COMP-338425 - Complementares (Cursos, Exames e Seguros) (H)

		QTD
Base curva ABC - Mão de Obra	11727,90	11.727,90
		11.727,90

1.3. MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

1.3.1. COMP-505167 - Mobilização e desmobilização de equipamentos via fluvial - Manaus / Barcelos, Borda, Tefé, São Sebastião do Uatumã, Boa vista do Ramos, Maués, Uruará, Irapiranga, Sines, Itacatiara, Nova Olinda, Urucurituba, Coari, Codajás, Anori, Anamá e Careiro da Várzea (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton (TKM)

		QTD
Insumos e Ferramental	50	50,00000000
		50,00

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1. INFRAESTRUTURA DO CANTEIRO

2.1.1. S06096 - Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm (UN)

		QTD
Ligação provisória/definitiva	1	1,00000000
		1,00

2.1.2. 93210 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

13.000.000-2



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLM/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Rainaldo Nonato de Castro, 692, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicos@orion.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		QTD	
Área (Cxl)	3*4	12,00000000	12,00
			12,00
2.1.5. 016500 - PLACA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM OBRAS (M2)			
			QTD
largura x Altura	1,5*3	4,50000000	4,50
			4,50
2.1.6. 00020193 - LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADERO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO (M2XMES)			
			QTD
Andaimes para revestimento e montagens da fachada	16*3	48,00000000	48,00
			48,00
2.1.7. 00010527 - LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1,15 M E ALTURA DE 1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS) (M2XMES)			
			QTD
Serviços internos em altura	6*3	18,00000000	18,00
			18,00
2.2. PROJETOS			
			QTD
2.2.1. 000301 - PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICAÇÕES (M2)			QTD

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CPF: 000.000.000-00

15/07/2021



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MPPGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos@orion.com.br

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMORIA DE CÁLCULO

ÁREA	ÁREA	ÁREA	QTD	QTD
ÁREA	94,59	94,59000000	94,59	94,59
2.2.2. 000855 - PROJETO EXECUTIVO ARQUITETUTINSTAL.GERAL- EDIFICACAO (M2)				
ÁREA	94,59	94,59000000	94,59	94,59
3. INFRAESTRUTURA				
3.1. ESCAVACÃO, ATERRO E REATERRO				
3.1.1. 020167 - ESCAVACAO MANUAL VALA BALDRAME 0,6x0,6x0,20m SAPATA CORRIDA (M)				
Comprimto total	(11,69+11,69+2,35+3,72+0,15+0,3+1,5+1,5+3,10+0,15+3,5+0,15+1,5+0,15+1,50+8+1,95+8+2,85+2,85+3,55+3,55+8)	85,25000000	85,25	85,25
3.2. CONCRETO P/ FUNDAÇÃO				
3.2.1. FORMA				
3.2.1.1. 030300 - FORMA DE MADEIRA PARA VIGAS BALDRAME-INCLUSIVE DESMOLDAGEM (M2)				
Formas Baldrame	81,51+0,6	48,90600000	48,91	48,91

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 692, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

EDI PADRÃO: 20,34% / EDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

48,91

3.2.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 %

3.2.2.1. 040142 - AÇO CA-50 MEDIO CORTADO E DOBRADO-COLOCADO EM FORMAS(MQ) (KG)

	QTD
Conforme projeto	581
	581,00000000
	581,00

3.2.3. CONCRETO EM FUNDAÇÃO (SAPATAS E VIGAS BALDRAME)

3.2.3.1. COMP-626626 - CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPa, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 (M³)

	QTD
Fundações (sapatas e vigas baldrame)	157(0,8*0,8*0,3)+(85,25*0,55*0,55)
	28,67000000
	28,67

4. SUPRAESTRUTURA

4.1. PILARES

4.1.1. FORMA

4.1.1.1. 040251 - FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO DE PILARES E PORTICOS (M²)

	QTD
Pilares	18*(0,15+0,4)*2*3,3
	65,34000000
	65,34

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Reg. nº 13.972



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MPPGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS ERELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS
MÉTODO DE CÁLCULO

4.1.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10% DE PERDAS

	QTD
Remanescente Pilares	67,5
	67,50000000
	67,50

4.1.2.2. 040477 - AÇO CA-60 MEDIO 3,4mm A 9,5mm-CORTE E DOBRA EM FORMAS (KG)

	QTD
Remanescente Pilares	32
	32,00000000
	32,00

4.1.3. CONCRETO SUPRAESTRUTURA

4.1.3.1. 94971 - CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:27 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 (M3)

	QTD
Quantia	4*0,35*0,15*3
	0,63000000
	0,63
Pilares remanescente	4*0,35*0,15*3
	0,63000000
	0,63
	1,26

4.1.3.2. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)

	QTD
Quantia	4*0,35*0,15*3
	0,63000000
	0,63

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CPF: 330.003.330-33

Assinado digitalmente em 29/06/2021



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP- 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicosolicos@gmail.com

BDI PADRÃO- 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMORIA DE CÁLCULO

Plates remanescente	4*0,35*0,15*3	0,63000000	0,63
4.2. VIGAS			1,26

4.2.1. FORMAS

4.2.1.1. 92446 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020 (M2)

Contorno Projeto	75,34	75,34000000	75,34	75,34
				QTD

4.2.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS

4.2.2.1. 040476 - AÇO CA-60 COM FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA E COLOCAÇÃO EM FORMAS (KG)

#8mm² + 10%	76,10*1,1	83,71000000	83,71	QTD
10mm² + 10%	64*1,1	70,40000000	70,40	
12,5mm² + 10%	15*1,1	16,50000000	16,50	
			170,61	

4.2.2.2. 040477 - AÇO CA-60 MEDIO 3,4mm A 9,5mm-CORTE E DOBRA EM FORMAS (KG)

#5mm² + 10%	191*1,1	210,10000000	210,10	QTD

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CPF: 30.233.333-33

Assinatura



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORI-AM

ENDEREGO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/M/PPGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MENSAGEM DE CÁLCULO

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
R6,3mm² + 10%	26,4*1,1	29,04000000	29,04
4.2.3. CONCRETO SUPERESTRUTURA			239,14

4.2.3.1. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Conforme volume de concreto	4,70	4,70000000	4,70
			4,70

4.2.3.2. 94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 (M3)

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Conforme projeto	[0,37*0,15]*84,65	4,69810000	4,70
			4,70

4.3. LAJES

4.3.1. FORMAS

4.3.1.1. 92922 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Conforme projeto	11,69*8	93,52000000	93,52
			93,52

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Reg. nº: 30.000.33



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE ANORI-AM

ENDERECO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicosolicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,33% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS 44,62 MENSALISTAS

MEMORIA DE CALCULO

4.3.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10% DE PERDAS

4.3.2.1. 040476 - AÇO CA-50 COM FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA E COLOCAÇÃO EM FORMAS (KG)

		QTD	
#5 3mm ² + 10%	295*1,1	324,5000000	324,50
#8mm ² + 10%	25*1,1	27,5000000	27,50
			352,00

4.3.2.2. 040477 - AÇO CA-60 MEDIO 3,4mm A 9,5mm-CORTE E DOBRA EM FORMAS (KG)

		QTD	
#5 0mm ² + 10%	535*1,1	588,5000000	588,50
			588,50

4.3.3. CONCRETO SUPERESTRUTURA

4.3.3.1. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_122015 (M3)

		QTD	
Conforme Volume de concreto	11,22	11,22000000	11,22

4.3.3.2. 94971 - CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_072016 (M3)

		QTD	
Conforme projeto	11,69*8*0,12	11,22000000	11,22

ARLESON GATVA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MPP/GJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS ERELL - EPP**
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicosolicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.4. VERGAS E CONTRA-VERGAS		11,22	
-----------------------------	--	-------	--

4.4.1. 93187 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

	QTD	
Conforme quadro de esquadrias	28,25	
2,7+2,4+0,8+1,8+1,8+0,9+2,1+(2,85*5)+1,5	28,25	

4.4.2. 93197 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

	QTD	
Conforme quadro de esquadrias	18,55	
2,8+(2,85*5)+1,5	18,55	

5. COBERTURA

5.1. TRAMA METÁLICA

5.1.1. 92580 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

	QTD	
Área da Cobertura 1 água	165,00	
15*11	165,00	

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

(Assinatura)



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MPP/GJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Serto Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicos-tecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

5.2. TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA

5.2.1. 94216 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Área da Cobertura	11*15	QTD
	165,00000000	165,00

5.2.2. 94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Conforme Projeto	3,66+0,15+3,66+0,15	QTD
	7,62000000	7,62

5.3. DRENAAGEM PLUVIAL

5.3.1. 91790 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

Numero de pontos de coleta no telhado x (12*3,10)+(12*1,5)+(12*0,45) distância de cada ponto até rede de coleta pluvial	60,60000000	QTD
		60,60

5.3.2. 94228 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

60,60



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MPPGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 08, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMORIA DE CÁLCULO

	QTD		QTD
Calha Guarnita	12,70	12,70000000	12,70
Calha Metálica	49,70	49,70000000	49,70
6. PAREDES E PAINÉIS			62,40

6.1. ALVENARIA - VEDAÇÃO

6.1.1. 87504 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

		QTD
Perímetro levantado em planta x altura)	((11,59+11,59+2,35+3,72+0,15+0,30+1,50+1,5+3,10+0,15+3,50+0,15+1,50+0,15+1,5)+48+1,95+8+2,85+2,85+3,55+3,55+3,55+8))*3,3	281,33
Desconto de Janelas e Portas	-	-47,33
		234,00

6.1.2. 87493 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CRE: 13.222



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLMP/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS ERELL - EPP**
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MENSURA DE CÁLCULO

	QTD
Área das paredes de instalação dos quadros de energia e telefone	9,90000000
	9,90

6.2. ALVENARIA - VEDAÇÃO - MURO

6.2.1. 507763 - Grade de ferro c/ barra chata 2"x1/4" verticais espac:10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espac:3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl:portão, mureta l=50cm em alv./bloco e=19cm, chapiscada e rebocada. (m2)

	QTD
Comprimento da Frente do terreno	40,95000000
	40,95

6.2.2. 090793 - MURO H=2,5m-TIPOLO 10x20x20 10cm-G/M/SAIBRO/EMB./PVA-PILAR 3/3m (M)

	QTD
Muro de Divisa	119,50000000
	119,50

7. REVESTIMENTO

7.1. REVESTIMENTO INTERNO

7.1.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

	QTD

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CRP: 13.213-2



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MPPGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicosolicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Área da Alvenaria dois lados	467,99000000	467,99	
$(((((1,69+1,69+2,35+3,72+0,15+0,30+1,50+1,5+3,10+0,15+3,50+0,15+1,50+0,15+1,5)+0+1,95+0+2,85+2,85+3,55+3,55+3,55+8)))+3,3)+47,33)^2$		467,99	
7.1.2. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA ÍTERA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)			
Banheiros (Comprimento Paredes x Pé direito)	$((1,95+1+1,5+4)+1,5+4+1,6+4))^3,30-$ $((0,94+2,1+2+0,7+0,8+4+0,84)^3,3-$	76,74000000	76,74
Copa-DML (Comprimento Paredes x Pé direito)	$((1,7+2+2,34+2)+1+2+2,34+2)^3,3-$ $((0,8+2,1+0,9+2,1+1,5+1,4)^3,3-$	43,04000000	43,04
7.1.3. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)			
		119,78	
		467,99	QTD
Igual área de chapisco	467,99	467,99000000	467,99
		467,99	QTD
7.2. REVESTIMENTO EXTERNO			

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nº 13.138/21



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLMP/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: **28.254.636/0001-89**
Endereço: **Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.**
Contato: **(92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716**
E-mail: **ofonsetecnicos@gmail.com**

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

7.2.1. S07604 - Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 (m²)

	QTD
Perímetro das paredes externas x Altura da cerâmica (69,5) 0,60	41,7000000
	41,70

7.2.2. S11099 - Revestimento metálico em alumínio composto (luccobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Serigipe (m²)

	QTD
Área de Acm	70,41000000
	70,41

7.2.3. COMP-835743 - Estrutura metálica de suporte para ACM (m²)

	QTD
Conforme projeto	70,41000000
	70,41

8. FORRO DE PVC

8.1.1. S05045 - Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado (m²)

	QTD

ARLESON SAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CRP 013.002/21



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicos-tecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,24% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMORIA DE CÁLCULO

Área total	10,60+2,41+2,41+10,38+11,72+10,22+2,41+2,47+4,60+17,82+2,92+2,92	80,88000000	80,88
9. ESQUADRIAS			
9.1. PORTAS			
9.1.1. PORTAS DE MADEIRA			
9.1.1.1. 100675 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019 (UN)			
Porta tipo P3	5	5,00000000	5,00
9.1.1.2. 90790 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019 (UN)			
Porta tipo P5	3	3,00000000	3,00
9.1.1.3. 110691 - PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80X2,10m-CORRER (UN)			
Porta tipo P7	1	1,00000000	1,00

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
OAB nº 30.372/AM



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MPPGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 84,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMORIA DE CÁLCULO

		1,00	
9.1.1.4. 90831 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019 (UN)			
		QTD	
Portas de banheiro	4	4,00000000	4,00
		4,00	
9.1.1.5. 91306 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019 (UN)			
		QTD	
Portas setores administrativos	4	4,00000000	4,00
		4,00	
9.1.2. PORTAS DE VIDRO			
9.1.2.1. 102185 - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_012021 (UN)			
		QTD	
Porta da entrada	1	1,00000000	1,00
		1,00	
9.1.2.2. 102184 - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_012021 (UN)			
		QTD	
Porta do corredor	1	1,00000000	1,00
Porta da Edusa	1	1,00000000	1,00



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORI-AM
ENDEREGO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN
CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MPPGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: **28.254.636/0001-89**
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicosolicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS
MENSURA DE CÁLCULO

9.1.2.3. COMP-943753 - CABINE ECLUSA DE VIDRO TEMPERADO 10mm, INCLUNDO PORTA (un)		2,00	
			QTD
Entrada tipo eclusa em vidro	1	1,00000000	1,00
			1,00

9.1.3. PORTÃO DE ENROLOLAR AUTOMÁTICO - TRANSVISION

9.1.3.1. CP-6048-7436003 - PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RALADA TRANVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA (M2)			
			QTD
Langura Altura	1,7*2,85	4,84500000	4,85
			4,85

9.1.4. PORTAS DE ALUMÍNIO

9.1.4.1. 91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122019 (M2)

			QTD
P6	0,9*2,4	2,16000000	2,16
P8	1,4*1	1,40000000	1,40
P9	0,60*1,30*2	1,56000000	1,56
			5,12

9.2. JANELAS

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

13.013.022



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREGO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLMP/PGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicositecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS 44,62 MENSALISTAS

MEMORIA DE CÁLCULO

9.2.1. JANELAS DE ALUMÍNIO E VIDRO

9.2.1.1. COMP-807451 - PAINEL DE VIDRO FIXO TEMPERADO FUMÊ 10MM, INCLUSIVE FERRAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO (M²)

	QTD
J3	1,95
	1,95

9.2.1.2. 102163 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, AF 01/2021_P (M²)

	QTD
J1	2,24
J2	15,96
J4	6,30
	24,50

9.2.1.3. S00169 - Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm (m²)

	QTD
J5	0,50
	0,50

9.2.1.4. 023387 - FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO NATURAL (M²)

	QTD
J2	15,96
J4	6,30

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CRP-AM/13.002

2021/08/20



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: **28.254.636/0001-89**
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		22,26	
9.2.1.5. 023390 - FORNECIMENTO JANELA ALUMINIO MAXIM-AIR CONVENCIONAL (M2)			
			QTD
J1	0,7*0,8*4	2.24000000	2,24
J3	1,5*1,3	1.95000000	1,95
9.3. GRADES			
			4,19
9.3.1. 023310 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GRADES DE FERRO EM PORTAS E JANELAS (M2)			
			QTD
Janelas	22,56+1,95-1,5*1,3	22,56000000	22,56
Portas	1,7*2,85+0,9*2,4	7,01000000	7,01
9.4. INSULFILM ANTI-VANDALISMO			
			29,57
9.4.1. COMP-648628 - PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS- TIPO INSULFILM ANTI-VANDALISMO (m²)			
			QTD
Conforme projeto	22,56+1,95-1,5*1,3	22,56000000	22,56
9.5. PERSANAS			
			22,56

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Reg. nº 06.13.0723



ORION

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: **28.254.636/0001-89**

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos-tecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORI-AM
ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMORIAL DE CÁLCULO

9.5.1. COMP-066495 - Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 mm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de polipropileno (para conexão interior das lâminas) (m²)

		QTD
J2	2,85*1,4*4	15,96
J3	1,5*1,3	1,95
J4	1,5*1,4*3	6,30
		24,21

9.6. ESPELHOS

9.6.1. 190464 - ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLURA DE ALUMÍNIO (M²)

		QTD
BANHEIRO INTERNO	[0,60*1,05]*2	1,26
BANHEIRO PÚBLICO	[0,75*1,05]*2	1,58
		2,84

10. SOLEIRAS E PETORIS

10.1. SOLEIRAS

10.1.1. 98689 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020 (M)

		QTD
Conforme projeto (vão das portas x número de portas)	1,8*+1,0*5*+1,3+0,9*3*+1+0,9	14,90
		14,90

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3052 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicosolicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS
MENSALISTAS DE CÁLCULO

10.2. PEITORIS

10.2.1. 101965 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

		QTD
Conforme projeto (Vãos de janelas)	0,7*4+2,85*5+1,50*3	21,55
		21,55

10.3. BALCÃO DE ATENDIMENTO

10.3.1. 190404 - BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm (M2)

		QTD
Conforme projeto	2,85*0,3*2	1,71
		1,71

11. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

11.1. REDES DE ALIMENTAÇÃO

11.1.1. S01488 - Torneira de bôia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2" (un)

		QTD
Conforme Projeto	2	2,00
		2,00

11.1.2. S01222 - Adaptador de pvc rígido rosçável com flanges para caixa d'agua diam = 1/2" (un)

	QTD
	2,00

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Reg. nº 13.002/2013



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANOR-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: **28.254.636/0001-89**
Endereço: **Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.**
Contato: **(92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716**
E-mail: **orionservicos-tecnicos@gmail.com**

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conforme Projeto		4	4,00000000	4,00
11.1.3. S01134 - Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm (un)				
Conforme Projeto		4	4,00000000	4,00
				4,00
11.1.4. 89401 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014 (UN)				
Conforme Projeto		44,20	44,20000000	44,20
				44,20
11.1.5. 00006034 - REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM (UN)				
Conforme Projeto		2	2,00000000	2,00
				2,00
11.1.6. 89404 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014 (UN)				
Conforme Projeto		4	4,00000000	4,00
				4,00
11.1.7. 89438 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014 (UN)				
Conforme Projeto		4	4,00000000	4,00
				4,00

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CRP: 013.000.000-23



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDERECO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/M/PPGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicosolicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMORIA DE CÁLCULO

Conforme Projeto		QTD	Valor
11.1.8. 052951 - CAIXA D'ÁGUA EM POLETILENO 1500 LITROS COM TAMPA (UN)		4,00	4,00
Conforme Projeto		4,00	4,00
11.2. REDE DE DISTRIBUIÇÃO		2,00	2,00
Conforme Projeto		2,00	2,00
11.2.1. S01050 - Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres pl/ caixa de água diâm = 40mm x 11/4" (un)		8,00	8,00
Conforme Projeto		8,00	8,00
11.2.2. 89538 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE_12/2014 (UN)		18,00	18,00
Conforme Projeto		18,00	18,00
11.2.3. S01080 - Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 20mm (un)		9,00	9,00
Conforme Projeto		9,00	9,00

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLM/PPGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.294.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMORIA DE CÁLCULO

		9,00		
11.2.4. 89499 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014 (UN)				
Conforme Projeto	2	2,00000000	2,00	QTD
11.2.5. 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014 (UN)				
Conforme Projeto	8	8,00000000	8,00	QTD
11.2.6. 90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014 (UN)				
Conforme Projeto	2	2,00000000	2,00	QTD
11.2.7. 89618 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA SOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014 (UN)				
Conforme Projeto	1	1,00000000	1,00	QTD

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORI-AM

ENDEREGO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLMP/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS ERELLI - EPP**
CNPJ: **28.254.636/0001-89**
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 682, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicos-tecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

11.2.8. 89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014 (UN)

	QTD	
Conforme Projeto	17	17,00000000
		17,00

11.2.9. 89497 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014 (UN)

	QTD	
Conforme Projeto	5	5,00000000
		5,00

11.2.10. S01168 - Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (un)

	QTD	
Conforme Projeto	5	5,00000000
		5,00

11.2.11. S01170 - Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm (un)

	QTD	
Conforme Projeto	5	5,00000000
		5,00

11.2.12. 0001676 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO (UN)

	QTD	
Conforme Projeto	5	5,00000000
		5,00

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Reg. nº: 34.423



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANOR-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MPPGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS: 44,62 MENSALISTAS

MEMORIA DE CÁLCULO

		MEMORIA DE CÁLCULO	
11.2.13. S01030 - Tubo pvc rígido soldável marrom pl água, d = 40 mm (1 1/4") (m)		5,00	
Conforme Projeto		85	QTD
		85,00000000	85,00
11.2.14. S01028 - Tubo pvc rígido soldável marrom pl água, d = 25 mm (3/4") (m)			
Conforme Projeto		75,91	QTD
		75,91000000	75,91
11.3. EQUIPAMENTOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)			
11.3.1. COMP-505544 - Sistema de reuso de água da chuva (un)			
Sistema de reuso composto por bomba e 1 mds. chador		1,00000000	QTD
		1,00	1,00
12. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
12.1. REDE DE ESGOTO SANITÁRIO			
12.1.1. 89812 - CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)			QTD

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Reg. nº 13.002/23

02/02/2023



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIBRA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: **28.254.636/0001-89**
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicosolicos@gmail.com

BDI PADRÃO - 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMORIA DE CÁLCULO

Conforme Projeto		6	6,00000000	6,00
12.1.2. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_122014 (UN)				
Conforme Projeto	4	4,00000000	4,00	QTD
12.1.3. 89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_122014 (UN)				
Conforme Projeto	2	2,00000000	2,00	QTD
12.1.4. 89801 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUNADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_122014 (UN)				
Conforme Projeto	3	3,00000000	3,00	QTD
12.1.5. 89785 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_122014 (UN)				
Conforme Projeto	3	3,00000000	3,00	QTD

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CRP Nº 13.302/2022



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/M/PPGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 692, Sala 06, Santo Agostinho, CEF- 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3695 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Descrição	QTD	Valor	QTD	Valor
Conforme Projeto	2	2,00000000		
12.1.6. S04280 - Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/ grelha e porta grelha (un)			2,00	
Conforme Projeto	5	5,00000000		
12.1.7. S09365 - Caixa sifonada em pvc, 150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega (un)			5,00	
Conforme Projeto	1	1,00000000		
12.1.8. S01666 - Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm (un)			1,00	
Conforme Projeto	4	4,00000000		
12.1.9. S01595 - Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm (un)			4,00	
Conforme Projeto	4	4,00000000		
			QTD	Valor
			4,00	4,00
			QTD	Valor
			4,00	4,00

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

03/03/2023

03/03/2023



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicosolicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LRS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

12.1.10. 102014 - Sifão cromado para lavatório, DECA ref:1680C 1 x 1 1/2 ou similar (un)

	QTD
Conforme Projeto	4
	4,00000000
	4,00

12.1.11. 91792 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_10/2015 (M)

	QTD
Conforme Projeto	8,35
	8,35000000
	8,35

12.1.12. 91793 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PREDIOS, AF_10/2015 (M)

	QTD
Conforme Projeto	20,35
	20,35000000
	20,35

12.1.13. 91790 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TIBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_10/2015 (M)

	QTD
Conforme Projeto	32,80
	32,80000000
	32,80

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE ANOR-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS ERELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 692, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3695 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS
MEMORIA DE CÁLCULO

12.1.14. 00035277 - CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA (UN)

	QTD
Conforme Projeto	1
	1,00000000
	1,00

12.1.15. COMP-597467 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) (UN)

	QTD
Conforme Projeto	3
	3,00000000
	3,00

12.2. REDE DE ESGOTO(FOSSA E SUMIDORO)

12.2.1. 00039362 - FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229) (UN)

	QTD
Sistema de tratamento de esgoto	1
	1,00000000
	1,00

12.2.2. 00039367 - FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) (UN)

	QTD
Sistema de tratamento de esgoto	1
	1,00000000
	1,00

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro Profissional nº 13.000.000-2



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORI-AM

ENDEREGO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.638/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicos-tecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO- 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

13. APARELHOS E METAIS

13.1. APARELHOS

13.1.1. CP-4200-95471 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

	QTD
Conforme Projeto Banheiros entrada	2
	2,00
	2,00

13.1.2. CP-4200-95469 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 (UN)

	QTD
Conforme Projeto Promotorias	2
	2,00
	2,00

13.1.3. 93441 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)

	QTD
Pia da Cozinha	1
	1,00
	1,00

13.1.4. COMP-049177 - BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMIENCAIXE E ACESSÓRIOS (UN)

	QTD
Banheiros interno	2
	2,00
	2,00

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

13.00000000

13.00000000



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDERECO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMORIA DE CÁLCULO

		2,00	
13.1.5. COMP-620239 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *45 X *35CM OU EQUIVALENTE, PARA BANHEIRO PNE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)			
Banheiros públicos	2	2,00000000	2,00
			2,00
13.1.6. CP-0859-86889 - BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M COM PIA e ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)			
Conforme projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00
13.2. METAIS			
13.2.1. S89987S - Registro de gaveta bruto, latão, rosçável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 (un)			
Conforme Projeto	4	4,00000000	4,00
			4,00
13.2.2. COMP-678754 - Kit de acessórios para banheiros (Un)			
Quantidade de Banheiros	4	4,00000000	4,00



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicosolicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

13.2.3. COMP-218015 - Conjunto Acessórios para Banheiro PNE (CONJ)		4,00
		QTD
Numero de Banheiros PNE	2	2,00
		2,00
14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
14.1. REDE ELÉTRICA		
14.1.1. 93137 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016 (UN)		
		QTD
apoio	4	4,00
protocolo/Brinquedoteca	3	3,00
banheiro interno Servidor	2	2,00
banheiro interno Promotor	2	2,00
banheiro recepção fan	2	2,00
banheiro recepção masc	2	2,00
copa/DML	4	4,00
corredor	3	3,00
externa/plabanda	12	12,00
poste/ refletor externo	4	4,00

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CRE: 033.000-3/2012



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE AMORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLMPGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicosolicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MENORNA DE CÂMBIO 0

promofoira	4	4,00000000	4,00	
recepção	6	6,00000000	6,00	
refeitor exlerno	2	2,00000000	2,00	
reuniao/Multiluso	4	4,00000000	4,00	
				54,00
14.1.2. 93142 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUNDO TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)				
apoio	6	6,00000000	6,00	QTD
copa/dml	4	4,00000000	4,00	
brinquedoteca	2	2,00000000	2,00	
promotora 1	3	3,00000000	3,00	
recepção	3	3,00000000	3,00	
reuniao/multiluso	3	3,00000000	3,00	
banheiro interno servidor	1	1,00000000	1,00	
banheiro interno promotor	1	1,00000000	1,00	
banheiro recepção masc.	1	1,00000000	1,00	
banheiro recepção fem.	1	1,00000000	1,00	
				25,00
14.1.3. 93143 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUNDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)				
				QTD

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

013.013.013



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE AMORIM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLMPPGJ

Fazão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: **28.234.636/0001-89**

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos-tecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		MEMÓRIA DE CÁLCULO	
ar condicionado	5	5,000000000	5,00
externa	2	2,000000000	2,00
interna	7	7,000000000	7,00
			14,00
14.1.4. ST1138 - Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 26,6 e 38,1 kw - Rev 01 (un)			
			QTD
Conforme Projeto	1	1,000000000	1,00
			1,00
14.1.5. CP-9396-83463 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)			
			QTD
Quadro de Distribuição	2	2,000000000	2,00
			2,00
14.1.6. CP-9493-ST11301 - Luminária em LED slim p/ iluminação públ.03 petalas,50W,lentes policarbonato,corpo alumínio,pint anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.iiiii 50.000 h,linha Street-Light (PICO-LE-LMSL-80), com poste de aço e base de concreto. (un)			
			QTD
Conforme Projeto	4	4,000000000	4,00
			4,00
14.1.7. CP-7504-COMP-385492 - Alimentação quadro de entrada (95F + 70T) (un)			
			QTD
Conforme Projeto	4	4,000000000	4,00
			4,00

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLMP/PGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 692, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		QTD	
Entrada de Energia	1	1,000000000	1,00
14.1.8. COMP-194107 - Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver multitemperatura (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. (Un)			
Muro - lado direito	4	4,000000000	4,00
Muro - lado esquerdo	4	4,000000000	4,00
14.1.9. COMP-405043 - Refletor LED de 150w (Un)			
Conforme Projeto	2	2,000000000	2,00
14.1.10. COMP-194107 - Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver multitemperatura (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. (Un)			
Conforme projeto	20	20,000000000	20,00
14.1.11. CP-9013-COMP-194107 - Luminária a LED tipo plafon 30x60cm 48w. Completa, com driver multitemperatura (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. (Un)			
EXTERNAPLATABANDA	12	12,000000000	12,00
		QTD	12,00

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL

CPF nº 030.330.723-00



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 692, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

14.1.12. COMP-488982 - Luminária a LED tipo plafon 30x30cm 36w. Completa, com driver multitempo (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. (Un)

	QTD
Conforme projeto	8,00
	8,00

14.1.13. COMP-38937570 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (Un)

	QTD
Conforme Projeto	7,00
	7,00

14.2. REDE LÓGICA DE DADOS E VOZ/ CFTV E TV/SOM

14.2.1. COMP-849515 - Entrada Rede de Fibra Informática (Un)

	QTD
Entrada de Fibra Ótica	1,00
	1,00

14.2.2. CP-6778-059455 - PONTO DE REDE - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 2 TOMADAS RJ-45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO (Un)

	QTD
apoto	4,00
brinquedo/leca/protocolo	2,00
Copa	1,00

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/M/PPGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		MEMÓRIA DE CÁLCULO	
promotriz 1	3	3,00000000	3,00
recepção	2	2,00000000	2,00
reunião/multifuso	3	3,00000000	3,00
14.3. SISTEMA DE PROTEÇÃO (ATERRAMENTO)			
14.3.1. COMP-747559 - Rede de aterramento e SPDA Integrado unidade 1 promotorias (Un)			
SPDA/aterramento	1	1,00000000	1,00
14.4. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
14.4.1. EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA			
14.4.1.1. COMP-504603 - Switch Hp 24 Portas 1920s-48g J1386a 10/100/1000 4stp Poe (Un)			
Conforme projeto	1	1,00000000	1,00
14.4.1.2. COMP-945137 - Nobreak 15kva Apc Smc150012U-Br Lcd Mono 230V para Rack (Un)			
Conforme Projeto	1	1,00000000	1,00

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRAS: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANOR-AM

ENDEREGO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3052 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos-tecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

14.4.1.3. 058894 - ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK AC1750 DUAL BAND EAP245 (UN)

	QTD
Corredor das promotorias/Recepção	2,00000000
	2,00

14.4.1.4. COMP-651505 - Central Telefonica Pabx Ip Inelbricas Cip 850 Gateway Voip (Un)

	QTD
Central Telefonica	1,00000000
	1,00

14.4.1.5. CP-9601-CP-6579-S08493 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RAÇCK DE SUSPENÇÃO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS (un)

	QTD
Equip. Informática	1,00000000
	1,00

14.4.2. SEGURANÇA (INFRA-ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS)

14.4.2.2. S04713 - Concerina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 cliques pl espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, inclusive instalação (m)

	QTD
Perimetro do Muro (lateral e lateral)	119,50000000
	119,50

14.4.2.3. COMP-058422 - Porta detectora de metais - fornecimento e instalação (un)

	QTD

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORAM
ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN
CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MPPGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: **28.254.636/0001-89**
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMORIA DE CÁLCULO

Entrada	1	1,00000000	1,00
14.4.3. ENERGIA AUXILIAR			
14.4.3.1. COMP.318779 - Gerador de energia Solar Grid-tie para conexão a rede pública (140-160KWh/mês) (un)			
			QTD
Conforme projeto	1	1,00000000	1,00
14.4.4. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO/EQUIPAMENTOS			
14.4.4.1. 00043190 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE SI FIO (UN)			
			QTD
Apoio	1	1,00000000	1,00
Promotora	1	1,00000000	1,00
Sala de reunião/multissala	1	1,00000000	1,00
14.4.4.2. 00043194 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE SI FIO (UN)			
			QTD
Briquedoteira	1	1,00000000	1,00



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MPPGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,89% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

15. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

15.1. ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCÊNDIO

15.1.1. S11853 - Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40" cm, em pvc 2" mm anti-grampos (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) (Un)

	QTD
Conforme projeto	4,00000000
	4,00

15.1.2. 111558 - Fita de demarcação PVC 15mmx50m - (amarela, vermelha, branca, preta, etc.) (m)

	QTD
Sinalização incêndio (complemento x cores x pontos)	12,00000000
	12,00

15.1.3. 00010886 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A (Un)

	QTD
Conforme projeto	1,00000000
	1,00

15.1.4. 00010889 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC (Un)

	QTD



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANOR-AM

ENDERECO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-49
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicos@orion.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMORIA DE CALCULO

15.15. MPAM - INC - 001 - SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR (UN)			
Conforme projeto	1	1,00000000	1,00
15.15. MPAM - INC - 001 - SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR (UN)			
Conforme projeto	2	2,00000000	2,00
15.16. 060062 - LUMINARIA DE EMERGENCIA 2XLED 1200 BATERIA SELADA SEGURIMAX (UN)			
Conforme projeto	2	2,00000000	2,00
16. PAVIMENTAÇÃO			
16.1. PISO - INTERNO			
16.1.1. 94782 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESURA 7CM. AF_10/2014 (M2)			
Conforme projeto		17,34+60,74+5,60	83,68
		83,68	83,68
16.1.2. 87261 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 (M2)			
Conforme projeto		4,21+2,47+2,92*2+2,41*2	17,34

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORI-AM
ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN
CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS ERELI - EPP**
CNPJ: **28.234.636/0001-99**
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS - 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

16.1.3. 87263 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²: AF_06/2014 (M2) 17,34

	QTD
Conforme projeto	60,74
17,82+11,72+10,22+10,38+10,6	60,74

16.1.4. 87262 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M²: AF_06/2014 (M2)

	QTD
Conforme Projeto	5,60
	5,60

16.2. PISO - EXTERNO

16.2.1. 94998 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

	QTD
Calçada ao redor do prédio	64,19
64,19000000	64,19
Calçada Externa (passivo público)	23,41
23,41000000	23,41
Vagas de Estacionamento	68,49
68,49000000	68,49

16.2.2. 00036178 - PISO PODOBATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM (UN) 156,08



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORI-AM
ENDEREGO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN
CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: **28.234.636/0001-89**
Endereço: **Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.**
Contato: **(92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716**
E-mail: **orionservicostecnicos@gmail.com**

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MENSURA DE CÁLCULO

		QTD	
Conforme projeto arquitetônico	19,50+13,30+1,2+1,2	35,20	00000000
		35,20	
16.2.3. 98504 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF_05/2018 (M2)			
Conforme Projeto	200,71	200,71	00000000
		200,71	
16.2.4. 94268 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF_06/2016 (M)			
Conforme Projeto	2.10+1,01+1,01+1,01+1,01	6,14	00000000
		6,14	
16.2.5. 94267 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF_06/2016 (M)			
Trechos Reto	25,56+3,12+4,46+10,10+4,46 +25,56	73,26	00000000
		73,26	
16.2.6. 92404 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INERRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2015 (M2)			
		73,26	
			QTD



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORI-AM

ENDEREGO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLM/PPGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicosolicitos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMORIA DE CALCULO

Conforme Projeto	265,29	265,29000000	265,29	265,29
------------------	--------	--------------	--------	--------

16.2.7. 00040515 - BLOQUETE/PIPO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADÉ/RAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL (M2)

Entrada da Promotriz	28,36+24,87+8,50	61,73000000		61,73
----------------------	------------------	-------------	--	-------

17. PINTURA

17.1. S07695 - Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chatas 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou filizinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez) (m2)

Gradil	(25*1,5)+(5*2)	47,50000000		47,50
--------	----------------	-------------	--	-------

17.2. S03738 - Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1 (m2)

			QTD	
Porta de Ferro	1,89*4	7,56000000		7,56
Conforme Projeto	40,37	40,37000000		40,37
Área das grades de proteção	27,78	27,78000000		27,78
				75,71

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicos-tecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO - 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS - 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMORIA DE CÁLCULO

17.3. 102209 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021 (M2)

			QTD
P6	0,9*2,1	1,890000000	1,89
P9	0,9*2,1	1,890000000	1,89
			3,78

17.4. 102197 - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA, AF_01/2021 (M2)

			QTD
P6	0,9*2,1	1,890000000	1,89
P9	0,9*2,1	1,890000000	1,89
			3,78

17.5. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 (M2)

			QTD
Pintura de paredes	$((11,84+10,61+11,20+8,20+7+3,45+2,35+3,90+3,90+2,5+3+6,85+1+3,75)*3,15)-((4*0,5*0,5)+(4*4,5*1,6)+3*1*3)+(1,6*1)+(6*0,9*2,1)+(2*0,7*2,1)+(2*0,95*2,10)+(0,9*2,1)+(2,85*2,1)+(50,68*3)+(1,40+2)*3,15)^2$	756,280000000	756,28
			756,28

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Reg. nº 13.000.202

Página 1 de 2



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM
ENDERECO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN
CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicos@tecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMORIA DE CÍTCULO

17.6. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014 (M2)

	QTD	
Fundo preparador de paredes	756,28000000	756,28
(((11,84+10,61+11,20+8,20+7+3,45+2,35+3,90+3,90+2,5+3+6,85+1+3,75)*3,15)-((4*0,5*0,5)+(4*4,5*1,6)+3*1*3)+(1,6*1)+(6*0,9*2,1)+(2*0,7*2,1)+(2*0,95*2,10)+(0,97*2,1)+(2,85*2,1)+(50,68*3)+(1,40+2)*3,15))^2		
		756,28

17.7. 96130 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO, AF_05/2017 (M2)

	QTD	
Massa regularização de paredes	756,28000000	756,28
(((11,84+10,61+11,20+8,20+7+3,45+2,35+3,90+3,90+2,5+3+6,85+1+3,75)*3,15)-((4*0,5*0,5)+(4*4,5*1,6)+3*1*3)+(1,6*1)+(6*0,9*2,1)+(2*0,7*2,1)+(2*0,95*2,10)+(0,97*2,1)+(2,85*2,1)+(50,68*3)+(1,40+2)*3,15))^2		
		756,28

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 692, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicosolicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMORIA DE CÁLCULO

18. DRENAGEM

18.1. 055360 - CAIXA DRENAGEM 1,60x1,60x0,85m EM ALVENARIA, FUNDO CONCRETO (UN)

	QTD
Contorno Projeto	5,00
	5,00

18.2. 055358 - CAIXA DRENAGEM EM CONCRETO 1,75x1,75x0,95m (UN)

	QTD
Caixa de drenagem	1,00
	1,00

18.3. 055358 - CAIXA DRENAGEM EM CONCRETO 1,75x1,75x1,25m (UN)

	QTD
Reaproveiamento de água	1,00
	1,00

18.4. 91730 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_10/2015 (M)

	QTD
Descidas Verticais (3,20'6)	19,20
Rede de drenagem 2,78+4,06+9,23+8,43+8,85+10,23+16,25	59,83
	79,03

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

RECONHECIDO Nº 14.032



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIIRA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS ERELI . EPP**

CNPJ: **28.254.636/0001-89**

Endereço: **Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.**

Contato: **(92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716**

E-mail: **orionservicostecnicos@gmail.com**

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

18.5. S09980 - Dreno profundo 50x50cm c/ tubo de pvc kananet ø 200mm, bidim, areia grossa e brita (m)

	QTD
Comprimeto	15
	15,00
	15,00

19. IDENTIFICAÇÃO VISUAL

19.1. 00010849 - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX-60X 70*CM (UN)

	QTD
Placa de Inauguração	1
	1,00
	1,00

19.2. S10719 - Placa de Indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm (Un)

	QTD
Recepção	1
	1,00
Atendimento	1
	1,00
Banheiros públicos	2
	2,00
Sala de Reunião	1
	1,00
Copa	1
	1,00
DMU	1
	1,00
Gabinete do Promotor	1
	1,00
Banheiros íntimos	1
	1,00

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

REG. Nº. 13.073



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: 28.254.636/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicosolicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS - 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

MEMORIA DE CÁLCULO

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Servidores	1	1,00000000	1,00
			10,00

19.3. S10769 - Logomarca do MPAM, confeccionada em ACM, med. Ø 1.500,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação (un)

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Brasão	1	1,00000000	1,00
			1,00

19.4. H1392 - Adesivo em vinil para proteção em letreiro de chapa galvanizada (aplicação) (m²)

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Adesivo Porta de vidro Brasão translúcido	0,50	0,50000000	0,50
Faixa Vermelha padrão MP	2,85*0,05	0,14250000	0,14
Faixa amarela padrão MP	2,85*0,05	0,14250000	0,14
			0,78

19.5. COMP-93770764 - Letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MPAM - Rodis Serif 65 BOLD de 10 a 20 cm - fornecimento e instalação (un)

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Letreiro 1 de 18 cm	43	43,00000000	43,00
Letreiro 2 de 14 cm	40	40,00000000	40,00
			83,00

20. LIMPEZA

20.1. 210023 - LIMPEZA FINAL DE OBRAS (M2)

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MPPGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: **28.254.636/0001-89**
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicosolicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 14,62 MENSALISTAS

		MEMORIA DE CÁLCULO	
	QTD		QTD
Área da Construção	188,57	188,57000000	188,57
21. PAISAGISMO			
21.1. 00038640 - MUDA DE ARBUSTO, PINÇO DE OURO/VOLETEIRA, H = 10 A 20* CM (UN)			
Conforme projeto	6	6,00000000	6,00
21.2. COMP-000315 - PLANTIO DE MINI - PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA IGUAL A 1,00 M (UN)			
Conforme projeto	2	2,00000000	2,00

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL

03/03/2023 13:02:23



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

1.1.1. 011008 - EQUIPE DE OBRA-ENGENHEIRO/MESTRE/APONTADOR+2 VIGIAS (MES)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006122	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA	SINAPI	H	208,00000000	13,39	2.785,12
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	SINAPI	H	104,00000000	77,22	8.030,88
00004069	MESTRE DE OBRAS	SINAPI	H	208,00000000	29,45	6.125,60
00034345	VIGIA DIURNO	SINAPI	H	416,00000000	9,88	4.110,08
TOTAL MAO DE OBRA:						21.051,68
VALOR:						21.051,68

1.2.1. MPAM - 001 - EPI e Ferramental (Mês)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
MPAM 05/2016	Conjunto de ferramenta de uso Individual composta por: Uma Marreta de 1Kg; Uma Marreta de 5Kg; Uma Talhadeira;	PRÓPRIA	conj.	3,00000000	78,12	234,36
MPAM 05/2016	Conjunto de Ferramentas de Uso Coletivo Composto por: uma Pá; uma Enxada; uma Picareta;	PRÓPRIA	conj.	3,00000000	65,07	195,21
TOTAL EQUIPAMENTO:						429,57

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	10,00000000	58,32	583,20
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	10,00000000	9,00	90,00
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	3,00000000	121,50	364,50
INS-MPAM - 002	Luva de Couro	PRÓPRIA	un	10,00000000	8,55	85,50
00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	SINAPI	UN	10,00000000	4,73	47,30
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,02560000	206,55	5,29
INS-MPAM - 001	Uniforme profissional para construção civil conjunto de brim, composto calça em brim pesado; cós de elástico e cad. ajust. c/ 4 bolso chapado e jaleco em brim leve; fechado com um bolso s/ botão gola (v)	PRÓPRIA	un	10,00000000	43,11	431,10
TOTAL MATERIAL:						1.606,89
VALOR:						2.036,46

1.2.2. MPAM 05/2016 - Taxas e Emolumentos (un)

GERAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
MPAM 05/2160	Registro de Obra No CREA Valor do Contrato acima de R\$15.000,00	PRÓPRIA	un	1,00000000	233,94	233,94
MPAM 05/2016	Registro e Taxas na Prefeitura	PRÓPRIA	un	1,00000000	159,60	159,60
TOTAL GERAL:						393,54
VALOR:						393,54

1.2.3. 014022 - CONSUMO CAFÉ MATINAL, ALMOÇO, E VALE-TRANSPORTE PARA OPERÁRIO (DIA)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1070088	COPO CAFE COM LEITE 300ml	SBC	UN	1,00000000	3,50	3,50
1070089	PAO COM MANTEIGA PREPARADO	SBC	UN	1,00000000	4,20	4,20
1082003	VALE TRANSPORTE (IDA E VOLTA/DIA) LEIS FED. 7418/7678-87	SBC	UN	1,00000000	6,84	6,84
TOTAL MATERIAL:						14,54
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-625916	Almoço para pessoal de obra entregue na obra	PRÓPRIA	Un	1,00000000	10,50	10,50
TOTAL SERVICO:						10,50

A

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

						VALOR:	25,04
1.2.4. COMP-338425 - Complementares (Cursos, Exames e Seguros) (H)							
GERAL							
INS	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-613472	Cursos de Capacitação	PRÓPRIA	H	1,00000000	0,27	0,27	
INS-123208	Exames	PRÓPRIA	H	1,00000000	0,45	0,45	
INS-105322	Seguro dos funcionários.	PRÓPRIA	h	1,00000000	0,02	0,02	
						TOTAL GERAL:	0,74
						VALOR:	0,74
1.3.1. COMP-505167 - Mobilização e desmobilização de equipamentos via fluvial - Manaus / Barcelos, Borba, Tefé, São Sebastião do Uatumã, Boa vista do Ramos, Maués, Urucará, Itapiranga, Silves, Itacoatiara, Nova Olinda, Urucurituba, Coari, Codajás, Anori, Anamá e Careiro da Várzea (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton (T/KM)							
TRANSPORTE							
INS	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-259193	Mobilização e desmobilização de equipamentos via fluvial - Manaus / Barcelos 908km (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton	PRÓPRIA	H	1,00000000	199,26	199,26	
						TOTAL TRANSPORTE:	199,26
						VALOR:	199,26
2.1.1. S06096 - Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, Inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm (UN)							
MAO DE OBRA							
INS	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,00000000	13,39	13,39	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	9,88	9,88	
						TOTAL MAO DE OBRA:	23,27
MATERIAL							
INS	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
105161	Adaptador pead 20mm x 1/2"	ORSE	un	2,00000000	4,10	8,20	
105240	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	ORSE	un	1,00000000	10,47	10,47	
100980	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	ORSE	m	20,00000000	0,26	5,20	
112773S	Hidrômetro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxidade 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classeb, horizontal (sem conexoes)	ORSE	un	1,00000000	89,37	89,37	
106313	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	ORSE	UN	1,00000000	0,74	0,74	
104895S	Plug pvc roscavel, 1/2", agua fria predial (nbr 5648)	ORSE	un	1,00000000	0,59	0,59	
106036S	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"	ORSE	un	1,00000000	7,66	7,66	
107098S	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	3,32	3,32	
102260	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	ORSE	un	1,00000000	1,92	1,92	
109813S	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)	ORSE	m	6,00000000	4,95	29,70	
109856S	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	ORSE	m	1,00000000	7,62	7,62	
102360	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	ORSE	un	2,00000000	6,80	13,60	
						TOTAL MATERIAL:	178,39
SERVICO							
INS	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S00026	Coleta e carga manuais de entulho	ORSE	m3	0,02100000	9,88	0,21	
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	1,00000000	0,00	0,00	
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	0,00	0,00	
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	1,34700000	29,64	39,93	
S06083	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	ORSE	un	1,00000000	212,25	212,25	
S00076	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	ORSE	m3	1,32600000	9,88	13,10	
						TOTAL SERVICO:	265,49
						VALOR:	467,15
2.1.2. 93210 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)							



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos-tecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	1,11550000	13,39	14,94
TOTAL MAO DE OBRA:						14,94
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L. CLASSE A	SINAPI	UN	0,02680000	118,13	3,17
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 4 KG. CLASSE BC	SINAPI	UN	0,02680000	114,23	3,06
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE	SINAPI	CJ	0,02680000	37,94	1,02
00011587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	SINAPI	M2	1,00000000	63,32	63,32
00037525	TELA PLÁSTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	SINAPI	M	1,27820000	2,14	2,74
TOTAL MATERIAL:						73,31
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	SINAPI	M3	0,04000000	587,54	23,50
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1,42930000	9,08	12,98
86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	0,02680000	227,01	6,08
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	0,85910000	1,91	1,64
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	2,55030000	2,81	7,17
98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	0,02680000	116,59	3,12
97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	SINAPI	UN	0,02680000	300,72	8,06
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,16110000	7,70	1,24
95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	SINAPI	UN	0,18790000	17,30	3,25
95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	SINAPI	UN	0,02680000	12,72	0,34
91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,10740000	8,16	0,88
101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	0,10740000	21,84	2,35
91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	0,32210000	6,22	2,00
91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	0,53690000	6,73	3,61
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	0,03900000	39,09	1,52
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D	SINAPI	M	0,32210000	1,77	0,57
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILO EM ALVENARIA. AF 05/2015	SINAPI	M	0,53690000	0,91	0,49
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,02680000	26,16	0,70
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,05370000	5,70	0,31

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	0,00900000	13,20	0,12
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	1,45100000	22,01	31,94
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	0,02680000	138,22	3,70
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	0,16110000	88,04	14,18
98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² COM VÃO AF_05/2018	SINAPI	M2	0,22640000	103,74	23,49
98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² SEM VÃO AF_05/2018	SINAPI	M2	0,14490000	87,34	12,66
98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M² COM VÃO AF_05/2018	SINAPI	M2	0,17650000	130,82	23,09
98442	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M² SEM VÃO AF_05/2018	SINAPI	M2	0,16680000	88,93	14,83
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,05370000	76,62	4,11
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	SINAPI	UN	0,02680000	198,14	5,31
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	0,02680000	42,31	1,13
96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	0,01000000	23,70	0,24
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	SINAPI	M2	1,45100000	52,76	76,55
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,02680000	15,72	0,42
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,13420000	25,10	3,37
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	SINAPI	M2	1,45100000	12,49	18,12
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	0,14230000	31,15	4,43
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	0,08860000	10,34	0,92
					TOTAL SERVIÇO:	318,42
					VALOR:	406,67
2.1.3. 00010778 - LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (MES)						
					VALOR:	731,25
2.1.4. S04657 - Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m (mês)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
110775S	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas	ORSE	mes	1,00000000	585,00	585,00
					TOTAL EQUIPAMENTO:	585,00
					VALOR:	585,00
2.1.5. 016500 - PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS (M2)						

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,61900000	13,39	8,29
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,23700000	9,88	12,22
TOTAL MAO DE OBRA:						20,51
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1008852	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS	SBC	M2	1,00000000	270,00	270,00
TOTAL MATERIAL:						270,00
VALOR:						290,51
2.1.6. 00020193 - LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO (M2XMES)						
VALOR:						4,33
2.1.7. 00010527 - LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS) (MXMES)						
VALOR:						13,00
2.2.1. 000301 - PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICAÇÕES (M2)						
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1004260	PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICAÇÃO	SBC	M2	1,00000000	13,59	13,59
TOTAL MATERIAL:						13,59
VALOR:						13,59
2.2.2. 000855 - PROJETO EXECUTIVO ARQUI/ESTRUT/INSTAL.GERAL- EDIFICAÇÃO (M2)						
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1010731	PROJETO E CÁLCULO ESTRUTURAL EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL	SBC	M2	1,00000000	17,37	17,37
1004378	PROJETO EXECUTIVO ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO ACIMA 400m2	SBC	M2	1,00000000	15,48	15,48
1008816	PROJETO INSTALAÇÃO DE TELEFONE EDIF.RESIDENCIAL	SBC	M2	1,00000000	9,45	9,45
1004262	PROJETO INSTALAÇÃO ELÉTRICA EDIF.RESIDENCIAL	SBC	M2	1,00000000	10,80	10,80
1005851	PROJETO INSTALAÇÃO INCÊNDIO	SBC	M2	0,00000000	8,28	0,00
1004366	PROJETO INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS ED. RESIDENCIAL	SBC	M2	1,00000000	7,38	7,38
1004369	PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE GÁS EDIF.RESIDENCIAL	SBC	M2	0,00000000	7,38	0,00
TOTAL MATERIAL:						60,48
VALOR:						60,48
3.1.1. 020167 - ESCAVACÃO MANUAL VALA BALDRAME 0,6x0,6x0,20m SAPATA CORRIDA (M)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	3,97700000	9,88	39,29
TOTAL MAO DE OBRA:						39,29
VALOR:						39,29
3.2.1.1. 030300 - FORMA DE MADEIRA PARA VIGAS BALDRAME-INCLUSIVE DESMOLDAGEM (M2)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	1,20000000	13,39	16,07
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,70000000	9,88	16,80
TOTAL MAO DE OBRA:						32,87
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001350	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	SBC	M	3,85000000	4,73	18,21
1001450	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	SBC	KG	0,22000000	18,32	4,03
1001250	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NÃO APARELHADA	SBC	M	2,12000000	5,36	11,36



Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostechnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
TOTAL MATERIAL:					33,60	
VALOR:					66,47	
3.2.2.1. 040142 - ACO CA-50 MEDIO CORTADO E DOBRADO-COLOCADO EM FORMAS(M0) (KG)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000378	ARMADOR	SINAPI	H	0,04000000	13,39	0,54
0000611	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,04000000	9,88	0,40
TOTAL MAO DE OBRA:					0,94	
VALOR:					0,94	
3.2.3.1. COMP-626526 - CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 (M³)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,49300000	16,33	8,05
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,74000000	9,88	7,31
TOTAL MAO DE OBRA:					15,36	
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,15000000	489,00	562,35
TOTAL MATERIAL:					562,35	
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,12600000	0,42	0,05
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	1,84	0,22
TOTAL SERVICOS:					0,27	
VALOR:					577,98	
4.1.1.1. 040251 - FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO DE PILARES E PORTICOS (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	2,18000000	13,39	29,19
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,45000000	9,88	24,21
TOTAL MAO DE OBRA:					53,40	
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001350	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	SBC	M	2,96000000	4,73	14,00
1001450	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	SBC	KG	0,28000000	18,32	5,13
1001250	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	SBC	M	2,28000000	5,36	12,22
TOTAL MATERIAL:					31,35	
VALOR:					84,75	
4.1.2.1. 040476 - ACO CA-50 COM FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS (KG)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000378	ARMADOR	SINAPI	H	0,10300000	13,39	1,38
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10300000	9,88	1,02
TOTAL MAO DE OBRA:					2,40	
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000344	ACO CA 50 MEDIO (5,0mm a 25,0mm) (3/16" a 1")	SBC	KG	1,10000000	7,76	8,54
1000400	ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3)	SBC	KG	0,02000000	16,05	0,32
TOTAL MATERIAL:					8,86	
VALOR:					11,26	



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

4.1.2.2. 040477 - ACO CA-60 MEDIO 3,4mm A 9,5mm-CORTE E DOBRA EM FORMAS (KG)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR	SINAPI	H	0,04600000	13,39	0,62
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,04600000	9,88	0,45
TOTAL MAO DE OBRA:						1,07
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000343	ACO CA 60 MEDIO (4,2mm a 9,5mm)	SBC	KG	1,05000000	8,48	8,90
1000400	ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3)	SBC	KG	0,01500000	16,05	0,24
TOTAL MATERIAL:						9,14
VALOR:						10,21

4.1.3.1. 94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004243	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	SINAPI	H	1,25010000	16,33	20,41
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,97920000	9,88	19,55
TOTAL MAO DE OBRA:						39,96
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	67,50	49,11
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	0,66	240,86
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	93,33	55,74
TOTAL MATERIAL:						345,71
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,60670000	1,32	0,80
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,64340000	4,68	3,01
TOTAL SERVICOS:						3,81
VALOR:						389,48

4.1.3.2. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	1,84600000	13,39	24,72
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	1,84600000	16,33	30,15
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	5,53800000	9,88	54,72
TOTAL MAO DE OBRA:						109,59
SERVICOS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,17400000	0,42	0,49
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,67200000	1,84	1,24
TOTAL SERVICOS:						1,73
VALOR:						111,32

4.2.1.1. 92448 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	1,68600000	13,39	22,58
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,30900000	9,88	3,05
TOTAL MAO DE OBRA:						25,63
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	4,07	0,07
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,06600000	17,24	1,14
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,32800000	10,17	3,34
TOTAL MATERIAL:						4,55
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	1,87900000	6,60	12,40
92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,41900000	90,50	37,92
TOTAL SERVICOS:						50,32
VALOR:						80,50
4.2.2.1. 040476 - AÇO CA-50 COM FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS (KG)						
MÃO DE OBRA						
00000378	ARMADOR	SINAPI	H	0,10300000	13,39	1,38
00006111	SERVEENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10300000	9,88	1,02
TOTAL MAO DE OBRA:						2,40
MATERIAL						
1000344	ACO CA 50 MEDIO (5,0mm a 25,0mm) (3/16" a 1")	SBC	KG	1,10000000	7,76	8,54
1000400	ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3)	SBC	KG	0,02000000	16,05	0,32
TOTAL MATERIAL:						8,86
VALOR:						11,26
4.2.2.2. 040477 - AÇO CA-60 MEDIO 3,4mm A 9,5mm-CORTE E DOBRA EM FORMAS (KG)						
MÃO DE OBRA						
00000378	ARMADOR	SINAPI	H	0,04600000	13,39	0,62
00006111	SERVEENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,04600000	9,88	0,45
TOTAL MAO DE OBRA:						1,07
MATERIAL						
1000343	ACO CA 60 MEDIO (4,2mm a 9,5mm)	SBC	KG	1,05000000	8,48	8,90
1000400	ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3)	SBC	KG	0,01500000	16,05	0,24
TOTAL MATERIAL:						9,14
VALOR:						10,21
4.2.3.1. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)						
MÃO DE OBRA						
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	1,84600000	13,39	24,72
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	1,84600000	16,33	30,15
00006111	SERVEENTE DE OBRAS	SINAPI	H	5,53800000	9,88	54,72
TOTAL MAO DE OBRA:						109,59
SERVICOS						
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,17400000	0,42	0,49
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,67200000	1,84	1,24
TOTAL SERVICOS:						1,73
VALOR:						111,32
4.2.3.2. 94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 (M3)						
MÃO DE OBRA						



Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 28.254.636/0001-89
 Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
 Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
 E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM
 ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN
 CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
 PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004243	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	SINAPI	H	1,25010000	16,33	20,41
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,97920000	9,88	19,55
					TOTAL MAO DE OBRA:	39,96
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	67,50	49,11
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	0,66	240,86
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	93,33	55,74
					TOTAL MATERIAL:	345,71
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR, CHR DIURNO AF 11/2014	SINAPI	CHI	0,60670000	1,32	0,80
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR, CHR DIURNO AF 11/2014	SINAPI	CHP	0,64340000	4,68	3,01
					TOTAL SERVICOS:	3,81
					VALOR:	389,48
4.3.1.1. 92522 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)						
EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KM), INCLUSIVE TRIBE E FORCADO	SINAPI	MES	0,39700000	5,95	2,36
					TOTAL EQUIPAMENTO:	2,36
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,42400000	13,39	5,68
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,07800000	9,88	0,77
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,45
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	4,07	0,04
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	M	0,03000000	72,39	2,17
					TOTAL MATERIAL:	2,21
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,19500000	44,87	8,75
					TOTAL SERVICOS:	8,75
					VALOR:	19,77
4.3.2.1. 040476 - ACO CA-50 COM FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS (KG)						
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000378	ARMADOR	SINAPI	H	0,10300000	13,39	1,38
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10300000	9,88	1,02
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,40
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I000344	ACO CA 50 MEDIO (5,0mm a 25,0mm) (3/16" a 1")	SBC	KG	1,10000000	7,76	8,54
I000400	ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3)	SBC	KG	0,02000000	16,05	0,32
					TOTAL MATERIAL:	8,86
					VALOR:	11,26
4.3.2.2. 040477 - ACO CA-60 MEDIO 3,4mm A 9,5mm-CORTE E DOBRA EM FORMAS (KG)						
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000378	ARMADOR	SINAPI	H	0,04600000	13,39	0,62



Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 28.254.636/0001-89
 Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
 Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
 E-mail: orionservicosolicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM
ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN
CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,04600000	9,88	0,45
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,07
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000343	ACO CA 60 MEDIO (4,2mm a 9,5mm)	SBC	KG	1,05000000	8,48	8,90
1000400	ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3)	SBC	KG	0,01500000	16,05	0,24
					TOTAL MATERIAL:	9,14
					VALOR:	10,21
4.3.3.1. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	1,84600000	13,39	24,72
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	1,84600000	16,33	30,15
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	5,53800000	9,88	54,72
					TOTAL MAO DE OBRA:	109,59
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,17400000	0,42	0,49
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,67200000	1,84	1,24
					TOTAL SERVICIO:	1,73
					VALOR:	111,32
4.3.3.2. 94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 (M3)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004243	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	SINAPI	H	1,25010000	16,33	20,41
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,97920000	9,88	19,55
					TOTAL MAO DE OBRA:	39,96
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	67,50	49,11
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	0,66	240,86
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	93,33	55,74
					TOTAL MATERIAL:	345,71
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,60670000	1,32	0,80
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,64340000	4,68	3,01
					TOTAL SERVICIO:	3,81
					VALOR:	389,48
4.4.1. 93187 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,36000000	16,33	5,88
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,18000000	9,88	1,78
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,66
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00700000	4,07	0,03
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,19	1,14



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,22000000	3,17	0,70
					TOTAL MATERIAL:	1,87
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02400000	365,91	8,78
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,79000000	9,90	7,82
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,40000000	90,50	36,20
					TOTAL SERVICOS:	52,80
					VALOR:	62,33
4.4.2. 93197 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,36000000	16,33	5,88
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,18000000	9,88	1,78
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,66
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00700000	4,07	0,03
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,19	1,14
					TOTAL MATERIAL:	1,17
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02400000	365,91	8,78
92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,49000000	9,84	4,82
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,40000000	90,50	36,20
					TOTAL SERVICOS:	49,80
					VALOR:	58,63
5.1.1. 92580 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS	SINAPI	H	0,21300000	16,33	3,48
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10600000	9,88	1,05
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,53
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIÂMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	CENTO	0,00700000	107,95	0,76
00043083	PERFIL "U" ENRIJEICIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	SINAPI	KG	4,33300000	9,34	40,47
					TOTAL MATERIAL:	41,23
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00940000	16,66	0,16
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00680000	17,64	0,12
					TOTAL SERVICOS:	0,28
					VALOR:	46,04
5.2.1. 94216 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)						



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,06200000	9,88	0,61
00012869	TELHADOR	SINAPI	H	0,05600000	13,39	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:						1,36
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	CJ	4,15000000	1,20	4,98
00040740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M ³ , COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO NATURAL (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,14600000	192,50	220,61
TOTAL MATERIAL:						225,59
SERVIÇO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00120000	16,66	0,02
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	17,64	0,02
TOTAL SERVIÇO:						0,04
VALOR:						226,99
5.2.2. 94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,20700000	9,88	2,05
00012869	TELHADOR	SINAPI	H	0,11200000	13,39	1,50
TOTAL MAO DE OBRA:						3,55
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00600000	13,73	0,08
00005104	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00120000	59,22	0,07
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	1,05000000	21,87	22,96
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,19800000	20,33	4,03
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,04500000	74,46	3,35
TOTAL MATERIAL:						30,49
SERVIÇO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	16,66	0,30
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	17,64	0,23
TOTAL SERVIÇO:						0,53
VALOR:						34,57
5.3.1. 91790 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)						
SERVIÇO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91192	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,05660000	3,23	0,18
91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA ELEVVEL 48 MM FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,01780000	3,60	0,06
90438	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,05660000	25,68	1,45
89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,00430000	18,87	0,08



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicosolicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS							
89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,08310000	23,59	1,96	
89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,01960000	24,51	0,48	
89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,00210000	43,43	0,09	
89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,00430000	110,26	0,47	
89669	JUNTA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,08630000	13,17	1,14	
89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,03480000	13,75	0,48	
90455	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF 05/2015	SINAPI	UN	0,21920000	3,58	0,78	
89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,00740000	15,42	0,11	
89681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,03670000	42,34	1,55	
89578	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	SINAPI	M	0,63160000	25,22	15,93	
89512	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	SINAPI	M	0,36840000	38,01	14,00	
89675	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,01840000	35,50	0,65	
89559	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,00430000	36,08	0,16	
						TOTAL SERVIÇO:	39,57
						VALOR:	39,57

5.3.2. 94228 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

MAO DE OBRA							
	MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,37100000	9,88	3,67	
00012869	TELHADOR	SINAPI	H	0,27700000	13,39	3,71	
						TOTAL MAO DE OBRA:	7,38
MATERIAL							
	MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	SINAPI	M	1,05000000	39,41	41,38	
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,01300000	13,73	0,18	
00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00240000	59,22	0,14	
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,08100000	20,33	1,65	
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,09000000	74,46	6,70	
						TOTAL MATERIAL:	50,05
SERVIÇO							
	SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	16,66	0,30	
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	17,64	0,23	
						TOTAL SERVIÇO:	0,53
						VALOR:	57,96

6.1.1. 87504 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

MAO DE OBRA						
	MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	1,37000000	16,33	22,37
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,68500000	9,88	6,77
					TOTAL MAO DE OBRA:	29,14
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007266	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	MIL	0,02793000	345,50	9,65
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	34,70	0,17
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	2,31	0,97
					TOTAL MATERIAL:	10,79
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00980000	450,58	4,42
					TOTAL SERVICOS:	4,42
					VALOR:	44,35
6.1.2. 87493 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)						
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,99000000	16,33	16,17
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,49500000	9,88	4,89
					TOTAL MAO DE OBRA:	21,06
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037594	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FURAS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	SINAPI	UN	13,60000000	3,02	41,07
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	34,70	0,35
00034548	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	6,00	2,52
					TOTAL MATERIAL:	43,94
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400	SINAPI	M3	0,01380000	423,24	5,84
					TOTAL SERVICOS:	5,84
					VALOR:	70,84
6.2.1. S07763 - Gradil de ferro c/barras chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", Incl.portão, mureta h=50cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada. (m2)						
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	1,50000000	16,33	24,50
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,50000000	9,88	14,82
					TOTAL MAO DE OBRA:	39,32
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S00153	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	ORSE	m2	0,40000000	67,56	27,02
S00091	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,20000000	337,67	67,53
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,00000000	11,08	11,08
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	0,97000000	4,71	4,57
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,04600000	404,27	18,60
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,50000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,50000000	0,00	0,00



Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,20000000	29,64	5,93
S00079	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	ORSE	m2	0,16000000	86,88	13,90
S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	0,97000000	23,23	22,53
I07401	Grade de ferro com barras verticais chatas 2"x1/4" espaçadas de 12,5cm, soldadas em 4 barras (2 + 2) horizontais 2"x1/4" e montantes com barra quadrada de 1" a cada 3m	ORSE	m2	1,00000000	250,00	250,00
					TOTAL SERVIÇO:	421,16
					VALOR:	460,48
6.2.2. 090793 - MURO H=2,5m-TIJOLO 10x20x20 10cm-CIM/SAIBRO/EMB./PVA-PILAR 3/3m (M)						
MAO DE OBRA						
00000378	ARMADOR	SINAPI	H	0,17000000	13,39	2,28
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	2,82000000	16,33	46,05
00004783	PINTOR	SINAPI	H	1,06000000	13,39	14,19
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,17000000	9,88	1,68
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	3,78000000	9,88	37,35
					TOTAL MAO DE OBRA:	101,55
MATERIAL						
1000779	ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m)	SBC	KG	1,48800000	8,62	12,83
1000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,12700000	54,00	6,86
1000300	CAL HIDRATADA CH-III SACO 20kg (QUILOGRAMA)	SBC	KG	0,60000000	0,60	0,36
1000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	7,27900000	0,66	4,80
1000200	PEDRA BRITADA #1 E 2	SBC	M3	0,00700000	84,71	0,59
1000150	SAIBRO/BARRO/TERRA DE EMBOCO/ARENOSO/AREOLA	SBC	M3	0,04500000	40,50	1,82
1001250	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	SBC	M	0,60000000	5,36	3,22
1001950	TIJOLO FURADO DE BARRO (LAJOTA) 9 x 19 x 19cm	SBC	UN	62,50000000	0,96	60,00
					TOTAL MATERIAL:	90,48
					VALOR:	192,03
7.1.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)						
MAO DE OBRA						
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,07000000	16,33	1,14
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00700000	9,88	0,07
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,21
SERVIÇO						
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00420000	410,40	1,72
					TOTAL SERVIÇO:	1,72
					VALOR:	2,93
7.1.2. 87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)						
MAO DE OBRA						
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	SINAPI	H	0,66000000	16,33	10,78
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,36000000	9,88	3,56
					TOTAL MAO DE OBRA:	14,34
MATERIAL						
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,14000000	0,81	4,97
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22000000	4,75	1,05
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,08000000	25,20	27,22
					TOTAL MATERIAL:	33,24



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

						VALOR:	47,58
7.1.3. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)							
SERVICO							
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM	SINAPI	M2	0,15400000	24,49	3,77	
87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO	SINAPI	M2	0,11210000	27,46	3,08	
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,73390000	25,28	18,55	
						TOTAL SERVICOS:	25,40
						VALOR:	25,40
7.2.1. S07604 - Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 (m2)							
MAO DE OBRA							
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,40000000	16,33	6,53	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,34000000	9,88	3,36	
						TOTAL MAO DE OBRA:	9,89
MATERIAL							
107068	Cerâmica 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar	ORSE	m2	1,05000000	48,51	50,94	
102540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,66000000	3,15	2,08	
						TOTAL MATERIAL:	53,02
SERVICO							
S04303	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	ORSE	kg	4,00000000	1,44	5,76	
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,40000000	0,00	0,00	
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,34000000	0,00	0,00	
						TOTAL SERVICOS:	5,76
						VALOR:	68,67
7.2.2. S11099 - Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe (m2)							
SERVICO							
111961	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem	ORSE	m2	1,00000000	236,20	236,20	
						TOTAL SERVICOS:	236,20
						VALOR:	236,20
7.2.3. COMP-835743 - Estrutura metálica de suporte para ACM (m²)							
MAO DE OBRA							
00025957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	SINAPI	H	0,13500000	16,33	2,20	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,13500000	9,88	1,33	
						TOTAL MAO DE OBRA:	3,53
MATERIAL							
1004183	ESTRUTURA METALICA EM TRELICA (4,38kg/m2)	SBC	M2	1,00000000	48,88	48,88	
1000334	SOLDA-ELETRODO OK 2245 AWS 7018 3,25mm 1/8" (lata 20kg)	SBC	KG	0,15000000	37,96	5,69	
						TOTAL MATERIAL:	54,57
						VALOR:	58,10



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PJG

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

8.1.1. S05045 - Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado (m2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104949 Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar. Inclusive estrutura de fixação (perfis)	ORSE	m2	1,05000000	119,61	125,59
TOTAL MATERIAL:					125,59
VALOR:					125,59

9.1.1.1. 100675 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	SINAPI	H	0,68700000	16,33	11,22
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,33400000	9,88	3,30
TOTAL MAO DE OBRA:					14,52
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	1,16200000	20,49	23,81
00039493 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO,	SINAPI	UN	1,00000000	416,78	416,78
TOTAL MATERIAL:					440,59
VALOR:					455,11

9.1.1.2. 90790 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	SINAPI	H	0,55500000	16,33	9,06
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,27800000	9,88	2,75
TOTAL MAO DE OBRA:					11,81
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,38600000	20,49	7,91
00039492 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO,	SINAPI	UN	1,00000000	388,58	388,58
TOTAL MATERIAL:					396,49
VALOR:					408,30

9.1.1.3. 110691 - PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m-CORRER (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	SINAPI	H	18,55800000	16,33	303,05
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	13,09400000	9,88	129,37
TOTAL MAO DE OBRA:					432,42
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1040264 ADUELA/BATENTE/MARCO/CAXONETE(60/90cm)/MADEIRA P/PINTURA	SBC	UN	1,00000000	108,00	108,00
1001349 ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	SBC	M	12,76000000	4,64	59,21
1000100 AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,01200000	54,00	0,65
1008645 CANALETA EM ALUMINIO PARA ESQUADRIAS DE CORRER	SBC	M	0,90000000	14,11	12,70
1000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	5,18400000	0,66	3,42
1001313 PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA (60/70/80/90cm)	SBC	UN	1,00000000	119,70	119,70
1002203 TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	SBC	UN	6,00000000	0,72	4,32
1008644 TRILHO ROLETADO PARA ESQUADRIAS DE CORRER	SBC	M	0,98000000	34,99	34,29
TOTAL MATERIAL:					342,29

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS							
						VALOR:	774,71
9.1.1.4. 90831 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)							
MAO DE OBRA							
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	SINAPI	H	0,76700000	16,33	12,53	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,38400000	9,88	3,79	
TOTAL MAO DE OBRA:						16,32	
MATERIAL							
00003099	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM. INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	CJ	1,00000000	68,00	68,00	
TOTAL MATERIAL:						68,00	
VALOR:						84,32	
9.1.1.5. 91306 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)							
MAO DE OBRA							
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	SINAPI	H	0,76700000	16,33	12,53	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,38400000	9,88	3,79	
TOTAL MAO DE OBRA:						16,32	
MATERIAL							
00003093	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM. INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	SINAPI	CJ	1,00000000	68,00	68,00	
TOTAL MATERIAL:						68,00	
VALOR:						84,32	
9.1.2.1. 102185 - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)							
MAO DE OBRA							
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	6,57000000	9,88	64,91	
00010489	VIDRACEIRO	SINAPI	H	6,76000000	13,39	90,52	
TOTAL MAO DE OBRA:						155,43	
MATERIAL							
00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA	SINAPI	CJ	2,00000000	87,44	174,88	
00011499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATÉ 1100 MM E PESO DE ATÉ 120 KG, COM CORPO EM AÇO INOX	SINAPI	UN	2,00000000	471,20	942,40	
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCAÇÃO)	SINAPI	M2	3,78000000	499,50	1.888,11	
TOTAL MATERIAL:						3.005,39	
VALOR:						3.160,82	
9.1.2.2. 102184 - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)							
MAO DE OBRA							
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	3,16200000	9,88	31,24	
00010489	VIDRACEIRO	SINAPI	H	3,25300000	13,39	43,56	
TOTAL MAO DE OBRA:						74,80	
MATERIAL							
00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA	SINAPI	CJ	1,00000000	87,44	87,44	



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 26.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
00011499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG. COM CORPO EM AÇO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	471,20	471,20
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,89000000	499,50	944,06
					TOTAL MATERIAL:	1.502,70
					VALOR:	1.577,50
9.1.2.3. COMP-943753 - CABINE ECLUSA DE VIDRO TEMPERADO 10mm, INCLUINDO PORTA (un)						
GERAL						
INS-398830	CAIXA PORTA OBJETO PARA BANCO DE ACRÍLICO FUMMÉ 0,40 X 0,30 CM	PRÓPRIA	UN	1,00000000	700,00	700,00
					TOTAL GERAL:	700,00
MAO DE OBRA						
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	3,20000000	9,88	31,62
00010489	VIDRACEIRO	SINAPI	H	5,20000000	13,39	69,63
					TOTAL MAO DE OBRA:	101,25
MATERIAL						
00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA	SINAPI	CJ	1,00000000	87,44	87,44
00011499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG. COM CORPO EM AÇO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	471,20	471,20
00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	3,57000000	461,81	1.648,66
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,89000000	499,50	944,06
					TOTAL MATERIAL:	3.151,36
					VALOR:	3.952,61
9.1.3.1. 74136/003 - PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA (M2)						
MAO DE OBRA						
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,35000000	16,33	5,72
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,35000000	16,33	5,72
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,45000000	13,39	6,03
00006110	SERRALHEIRO	SINAPI	H	1,80000000	22,69	40,84
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,70000000	9,88	26,68
					TOTAL MAO DE OBRA:	84,99
MATERIAL						
1028090	ACIONADOR DE FECHADURA ELETRICA 12V POR CONTROLE REMOTO AGL	SBC	UN	0,25000000	76,50	19,13
103025	Bucha de plástico S12 com parafuso - cartela com 2 conjuntos	ORSE	cj	2,00000000	1,98	3,96
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,17000000	2,82	0,48
103024	Motor elétrico trifásico, baixa rotação, 1/2CV	ORSE	un	1,00000000	257,94	257,94
00011149	PRIMER EPOXI	SINAPI	GL	0,07200000	152,66	10,99
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,03000000	10,79	0,32
00000154	TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE	SINAPI	L	0,14800000	42,98	6,36
					TOTAL MATERIAL:	299,18
SERVICO						
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AE 08/2019	SINAPI	M3	0,00600000	447,56	2,69
					TOTAL SERVICOS:	2,69
SERVICOS TERCEIROS						
00004910	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	427,68	427,68

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANKHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
					TOTAL SERVIÇOS TERCEIROS:	427,68
					VALOR:	814,54
9.1.4.1. 91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)						
MAO DE OBRA						
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,38260000	16,33	6,25
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,19100000	9,88	1,89
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,14
MATERIAL						
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA	SINAPI	UN	4,81660000	0,66	3,18
00036888	GUARNIÇÃO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	7,61	52,13
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	UN	0,54730000	539,89	295,48
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	20,33	17,95
					TOTAL MATERIAL:	368,74
					VALOR:	376,88
9.2.1.1. COMP-807451 - PAINEL DE VIDRO FIXO TEMPERADO FUMMÊ 10MM, INCLUSIVE FERRAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO (M²)						
MAO DE OBRA						
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	9,88	9,88
00010489	VIDRACEIRO	SINAPI	H	1,00000000	13,39	13,39
					TOTAL MAO DE OBRA:	23,27
MATERIAL						
INS-941533	INSULFILM ANTI-VANDALISMO PS 4000	PRÓPRIA	M²	1,00000000	81,00	81,00
1017266	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm	SBC	M2	1,00000000	333,90	333,90
					TOTAL MATERIAL:	414,90
SERVIÇO						
112700	MOLDURA ALUMÍNIO ANODIZADO PARA VIDRO TEMPERADO	SBC	M2	1,00000000	576,66	576,66
					TOTAL SERVIÇO:	576,66
					VALOR:	1.014,83
9.2.1.2. 102163 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P (M2)						
MAO DE OBRA						
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,76100000	9,88	7,52
00010489	VIDRACEIRO	SINAPI	H	0,78300000	13,39	10,48
					TOTAL MAO DE OBRA:	18,00
MATERIAL						
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	6,38100000	0,90	5,74
00020259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	SINAPI	M	7,28700000	8,37	60,99
00011188	VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	251,20	251,20
					TOTAL MATERIAL:	317,93
					VALOR:	335,93
9.2.1.3. S00169 - Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm (m2)						
MAO DE OBRA						
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,85000000	16,33	13,88
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,88

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100665S	Elemento vazado de concreto, quadrículado, 16 furos *50 x 50 x 7* cm	ORSE	un	4,00000000	20,06	80,24
					TOTAL MATERIAL:	80,24
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S07728	Argamassa cimento e areia traço 1-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 pedrolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00480000	384,86	1,85
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,85000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVICOS:	1,85
					VALOR:	95,97
9.2.1.4. 023387 - FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO	SINAPI	H	3,20012975	22,69	72,61
00006111	SERVEENTE DE OBRAS	SINAPI	H	3,20012975	9,88	31,62
					TOTAL MAO DE OBRA:	104,23
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000002	AREIA GROSSA FORNECIDA EM SACOS (0,013m3=80 Sacos/m3)	SBC	SC	2,74499231	0,70	1,92
1000001	CIMENTO ALTO FORNO CP III 40 NBR 5735	SBC	KG	0,02125155	0,66	0,01
1001324	JANELA DE CORRER DE ALUMINIO NATURAL	SBC	M2	0,88548139	370,00	327,63
					TOTAL MATERIAL:	329,56
					VALOR:	433,79
9.2.1.5. 023390 - FORNECIMENTO JANELA ALUMINIO MAXIM-AIR CONVENCIONAL (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,89400000	16,33	14,60
00006110	SERRALHEIRO	SINAPI	H	1,10000000	22,69	24,96
00006111	SERVEENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,10000000	9,88	10,87
00006111	SERVEENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,44000000	9,88	4,35
					TOTAL MAO DE OBRA:	54,78
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,00300000	54,00	0,16
1000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	1,20000000	0,66	0,79
1001717	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO NATURAL	SBC	M2	1,00000000	370,00	370,00
					TOTAL MATERIAL:	370,95
					VALOR:	425,73
9.3.1. 023310 - FORNECIMENTO E COLOCACAO GRADES DE FERRO EM PORTAS E JANELAS (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO	SINAPI	H	1,74295802	22,69	39,55
00006111	SERVEENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,31130783	9,88	12,96
					TOTAL MAO DE OBRA:	52,51
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,00090874	54,00	0,05
1000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	2,38089155	0,66	1,57
1013844	GRADE DE FERRO TRABALHADA	SBC	M2	0,90873723	268,20	243,72
					TOTAL MATERIAL:	245,34
					VALOR:	297,85
9.4.1. COMP-648626 - PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM ANTI-VANDALISMO (m²)						

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO	SINAPI	H	1,00000000	13,39	13,39
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,39
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-941533	INSULFILM ANTI-VANDALISMO PS 4000	PRÓPRIA	M²	1,00000000	81,00	81,00
					TOTAL MATERIAL:	81,00
					VALOR:	94,39
9.5.1. COMP-066495 - Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 mm de largura, acionáveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior das lâminas) (m²)						
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-184946	persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de largura, acionáveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior das lâminas)	PRÓPRIA	M²	1,00000000	114,00	114,00
					TOTAL GERAL:	114,00
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	SINAPI	H	0,10000000	16,33	1,63
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,63
					VALOR:	115,63
9.6.1. 190464 - ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,70000000	9,88	6,92
00010489	VIDRACEIRO	SINAPI	H	0,70000000	13,39	9,37
					TOTAL MAO DE OBRA:	16,29
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I005984	COMPENSADO COMUM TAPUME MADEIRIT 6mm 1,10x2,20m(2,42m2)	SBC	M2	1,05000000	28,59	30,02
I040068	ESPELHO CRISTAL 4mm	SBC	M2	1,00000000	240,80	240,80
I011802	MOLDURA ALUMINIO A28 ANODIZADO 12cm PARA ESPELHO	SBC	M	4,00000000	19,49	77,96
					TOTAL MATERIAL:	348,78
					VALOR:	365,07
10.1.1. 98689 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO	SINAPI	H	0,54700000	16,33	8,93
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,27300000	9,88	2,70
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,63
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	2,48	3,20
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	SINAPI	M	1,00000000	53,09	53,09
					TOTAL MATERIAL:	56,29
					VALOR:	67,92
10.2.1. 101965 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO	SINAPI	H	0,41900000	16,33	6,84
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,20900000	9,88	2,06
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,90



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89


Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM. COM PINGADEIRA	SINAPI	M	1,04000000	80,44	83,66
					TOTAL MATERIAL:	83,66
SERVIÇO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00600000	348,57	2,09
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,39800000	22,78	9,07
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02100000	25,68	0,54
					TOTAL SERVIÇO:	11,70
					VALOR:	104,26
10.3.1. 190404 - BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm (M2)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO	SINAPI	H	0,80000000	16,33	13,06
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,80000000	9,88	7,90
					TOTAL MAO DE OBRA:	20,96
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1004612	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 30cm	SBC	UN	2,00000000	72,00	144,00
1000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,00100000	54,00	0,05
1000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quillo)	SBC	KG	4,60000000	0,66	3,04
1010434	GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm	SBC	M2	1,05000000	342,00	359,10
					TOTAL MATERIAL:	506,19
					VALOR:	527,15
11.1.1. S01488 - Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2" (un)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,28000000	13,39	3,75
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,28000000	9,88	2,77
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,52
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,47000000	0,24	0,11
111829S	Torneira de bóia convencional para caixa d'agua, 1/2", com haste e torneira metálicos e balão plástico	ORSE	un	1,00000000	13,63	13,63
					TOTAL MATERIAL:	13,74
SERVIÇO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,28000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,28000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVIÇO:	0,00
					VALOR:	20,26
11.1.2. S01222 - Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1/2" (un)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,18000000	13,39	2,41
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,18000000	9,88	1,78
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,19
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100067S	Adaptador pvc roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1/2", para caixa d'agua	ORSE	un	1,00000000	12,05	12,05


ARLESON GAMA FRAGOSO
 ENGENHEIRO CIVIL
 Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

FAMILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,32000000	0,24	0,08
					TOTAL MATERIAL:	12,13
SERVICO						
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,18000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,18000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVICOS:	0,00
					VALOR:	16,32
11.1.3. S01134 - Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm (un)						
MAO DE OBRA						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,18000000	13,39	2,41
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,18000000	9,88	1,78
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,19
MATERIAL						
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00500000	76,51	0,38
I03542S	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	0,57	0,57
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00200000	56,48	0,11
					TOTAL MATERIAL:	1,06
SERVICO						
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,18000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,18000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVICOS:	0,00
					VALOR:	5,25
11.1.4. 89401 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)						
MAO DE OBRA						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,09700000	13,39	1,30
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,09700000	9,88	0,96
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,26
MATERIAL						
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03200000	1,16	0,04
00009867	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,06100000	2,23	2,37
					TOTAL MATERIAL:	2,41
					VALOR:	4,67
11.1.5. 00006034 - REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM (UN)						
					VALOR:	10,33
11.1.6. 89404 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						
MAO DE OBRA						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,07700000	13,39	1,03
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,07700000	9,88	0,76
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,79
MATERIAL						
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00600000	52,84	0,32
00003542	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,41	0,41
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02600000	1,16	0,03
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	45,89	0,28



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
					TOTAL MATERIAL:	1,04
					VALOR:	2,83
11.1.7. 89438 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,10300000	13,39	1,38
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10300000	9,88	1,02
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,40
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00900000	52,84	0,48
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03900000	1,16	0,05
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00900000	45,89	0,41
00007138	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	0,73	0,73
					TOTAL MATERIAL:	1,67
					VALOR:	4,07
11.1.8. 052951 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS COM TAMPA (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,82500000	13,39	11,05
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	3,29900000	9,88	32,59
					TOTAL MAO DE OBRA:	43,64
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1006115	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS COM TAMPA TIGRE	SBC	UN	1,00000000	994,35	994,35
1004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	SBC	M	5,40000000	0,21	1,13
1006738	FLANGE ROSCAVEL PVC SEXTAVADO SEM FUROS 3/4"	SBC	UN	2,00000000	13,03	26,06
1005181	JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 3/4"	SBC	UN	1,00000000	2,95	2,95
1005715	NIPLE PVC ROSCA 3/4"	SBC	UN	2,00000000	2,00	4,00
1005682	TE 90 PVC ROSCAVEL 3/4"	SBC	UN	1,00000000	9,74	9,74
					TOTAL MATERIAL:	1.038,23
					VALOR:	1.081,87
11.2.1. S01050 - Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 1 1/4" (un)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,14000000	13,39	1,87
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,14000000	9,88	1,38
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,25
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100086S	Adaptador pvc soldavel, com flanges livres, 40 mm x 1 1/4", para caixa d'agua	ORSE	un	1,00000000	38,44	38,44
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00500000	76,51	0,38
100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	1,25000000	0,24	0,30
102036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00700000	56,48	0,40
					TOTAL MATERIAL:	39,52
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,14000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,14000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVICIO:	0,00
					VALOR:	42,77
11.2.2. 89538 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRÁ: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/M/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
MAO DE OBRA	DESCR. OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,04000000	13,39	0,54
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,04000000	9,88	0,40
TOTAL MAO DE OBRA:						0,94
MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	0,68	0,68
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00700000	52,84	0,37
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01300000	1,16	0,02
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	45,89	0,37
TOTAL MATERIAL:						1,44
VALOR:						2,38
11.2.3. S01080 - Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 20mm (un)						
MAO DE OBRA	DESCR. OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,22000000	13,39	2,95
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,22000000	9,88	2,17
TOTAL MAO DE OBRA:						5,12
MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00200000	76,51	0,15
I00833S	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 40 x 20 mm, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	3,74	3,74
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,03100000	56,48	1,75
TOTAL MATERIAL:						5,64
SERVICO	DESCR. SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,22000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,22000000	0,00	0,00
TOTAL SERVICO:						0,00
VALOR:						10,76
11.2.4. 89499 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						
MAO DE OBRA	DESCR. OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,08900000	13,39	1,19
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,08900000	9,88	0,88
TOTAL MAO DE OBRA:						2,07
MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01200000	52,84	0,63
00001958	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	9,56	9,56
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02000000	1,16	0,02
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	45,89	0,64
TOTAL MATERIAL:						10,85
VALOR:						12,92
11.2.5. 89386 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						
MAO DE OBRA	DESCR. OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,15000000	13,39	2,01
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,15000000	9,88	1,48
TOTAL MAO DE OBRA:						3,49
MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00700000	52,84	0,37



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicosolicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
00003524	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4". PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,59	5,59
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05000000	1,16	0,06
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	45,89	0,37
					TOTAL MATERIAL:	6,39
					VALOR:	9,88
11.2.6. 90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/27 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,15000000	13,39	2,01
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,15000000	9,88	1,48
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,49
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00700000	52,84	0,37
00020147	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2". PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,71	4,71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05000000	1,16	0,06
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	45,89	0,37
					TOTAL MATERIAL:	5,51
					VALOR:	9,00
11.2.7. 89618 - TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/27, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,08000000	13,39	1,07
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,08000000	9,88	0,79
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,86
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01100000	52,84	0,58
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02000000	1,16	0,02
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	45,89	0,55
00007137	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2". PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,78	6,78
					TOTAL MATERIAL:	7,93
					VALOR:	9,79
11.2.8. 89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,15000000	13,39	2,01
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,15000000	9,88	1,48
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,49
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00700000	52,84	0,37
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,56	0,56
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05000000	1,16	0,06
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	45,89	0,37
					TOTAL MATERIAL:	1,36
					VALOR:	4,85
11.2.9. 89497 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,08900000	13,39	1,19

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,08900000	9,88	0,88
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,07
MATERIAL						
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01200000	52,84	0,63
00003535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,00	4,00
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02000000	1,16	0,02
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	45,89	0,64
					TOTAL MATERIAL:	5,29
					VALOR:	7,36
11.2.10. S01168 - Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (un)						
MAO DE OBRA						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,19000000	13,39	2,54
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,19000000	9,88	1,88
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,42
MATERIAL						
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00900000	76,51	0,69
102036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00400000	56,48	0,23
107139S	Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	ORSE	un	1,00000000	1,34	1,34
					TOTAL MATERIAL:	2,26
SERVICO						
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,19000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,19000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVICO:	0,00
					VALOR:	6,68
11.2.11. S01170 - Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm (un)						
MAO DE OBRA						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,30000000	13,39	4,02
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,30000000	9,88	2,96
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,98
MATERIAL						
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01500000	76,51	1,15
102036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00600000	56,48	0,34
107141S	Te soldavel, pvc, 90 graus, 40 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	ORSE	un	1,00000000	9,75	9,75
					TOTAL MATERIAL:	11,24
SERVICO						
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,30000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVICO:	0,00
					VALOR:	18,22
11.2.12. 00011676 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO (UN)						
					VALOR:	45,09
11.2.13. S01030 - Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") (m)						
MAO DE OBRA						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,20000000	13,39	2,68

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,20000000	9,88	1,98
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,66
MATERIAL						
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00080000	76,51	0,06
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00030000	56,48	0,02
I09874S	Tubo pvc, soldavel, dn 40 mm, agua fria (nbr-5648)	ORSE	m	1,01000000	13,10	13,23
					TOTAL MATERIAL:	13,31
SERVIÇO						
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,20000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	0,00	0,00
S02484	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	ORSE	m	1,01000000	6,99	7,06
S02477	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	ORSE	m	1,01000000	6,14	6,20
					TOTAL SERVIÇO:	13,26
					VALOR:	31,23
11.2.14. S01028 - Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") (m)						
MAO DE OBRA						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,12000000	13,39	1,61
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,12000000	9,88	1,19
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,80
MATERIAL						
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00050000	76,51	0,04
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00020000	56,48	0,01
I09868S	Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648)	ORSE	m	1,01000000	4,01	4,05
					TOTAL MATERIAL:	4,10
SERVIÇO						
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,12000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,12000000	0,00	0,00
S02483	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	ORSE	m	1,01000000	3,71	3,75
					TOTAL SERVIÇO:	3,75
					VALOR:	10,65
11.3.1. COMP-505544 - Sistema de reuso de água da chuva (un)						
EQUIPAMENTO						
INS-034576	Sistema de tratamento de água para reuso composto por bomba, filtro e unidade de desinfecção UV	PRÓPRIA	un	1,00000000	2.820,00	2.820,00
					TOTAL EQUIPAMENTO:	2.820,00
MAO DE OBRA						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,30000000	13,39	17,41
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,30000000	9,88	12,84
					TOTAL MAO DE OBRA:	30,25
					VALOR:	2.850,25
12.1.1. 89812 - CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014 (UN)						
MAO DE OBRA						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,12000000	13,39	1,61
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,12000000	9,88	1,19
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,80
MATERIAL						



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
0000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,14	2,14
00001970	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	27,14	27,14
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,04600000	19,35	0,89
					TOTAL MATERIAL:	30,17
					VALOR:	32,97
12.1.2. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)						
MÃO DE OBRA						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,10000000	13,39	1,34
00006111	SERVEnte DE OBRAS	SINAPI	H	0,10000000	9,88	0,99
					TOTAL MÃO DE OBRA:	2,33
MATERIAL						
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00990000	52,84	0,52
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,61	0,61
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02100000	1,16	0,02
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	45,89	0,69
					TOTAL MATERIAL:	1,84
					VALOR:	4,17
12.1.3. 89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)						
MÃO DE OBRA						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,13000000	13,39	1,74
00006111	SERVEnte DE OBRAS	SINAPI	H	0,13000000	9,88	1,28
					TOTAL MÃO DE OBRA:	3,02
MATERIAL						
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,21	1,21
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,84	1,84
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,02000000	19,35	0,39
					TOTAL MATERIAL:	3,44
					VALOR:	6,46
12.1.4. 89801 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						
MÃO DE OBRA						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,04000000	13,39	0,54
00006111	SERVEnte DE OBRAS	SINAPI	H	0,04000000	9,88	0,40
					TOTAL MÃO DE OBRA:	0,94
MATERIAL						
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,21	1,21
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,47	1,47
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,02000000	19,35	0,39
					TOTAL MATERIAL:	3,07
					VALOR:	4,01
12.1.5. 89785 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)						
MÃO DE OBRA						



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,17000000	13,39	2,28
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,17000000	9,88	1,68
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,96
MATERIAL						
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	1,21	2,42
00003662	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,18	5,18
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,04000000	19,35	0,77
					TOTAL MATERIAL:	8,37
					VALOR:	12,33
12.1.6. S04280 - Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha (un)						
MAO DE OBRA						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,50000000	13,39	6,70
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,50000000	9,88	4,94
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,64
MATERIAL						
103348	Caixa sifonada completa em pvc, c/grelha e porta grelha, 100 x 150 x 50 mm	ORSE	Un	1,00000000	14,15	14,15
					TOTAL MATERIAL:	14,15
SERVICO						
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,50000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVICOS:	0,00
					VALOR:	25,79
12.1.7. S09365 - Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega (un)						
MAO DE OBRA						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,50000000	13,39	6,70
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,50000000	9,88	4,94
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,64
MATERIAL						
103771	Caixa sifonada pvc, quadrada, com tampa cega d = 150 x 185 x 75mm, acabamento branco, marca Akros ou similar	ORSE	un	1,00000000	39,62	39,62
					TOTAL MATERIAL:	39,62
SERVICO						
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,50000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVICOS:	0,00
					VALOR:	51,26
12.1.8. S01666 - Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm (un)						
MAO DE OBRA						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,07000000	13,39	0,94
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,07000000	9,88	0,69
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,63
MATERIAL						
100296S	Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688)	ORSE	un	0,01100000	1,73	0,02
101703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,00800000	59,54	0,48
102207	Terminal de ventilação pvc rígido d= 50mm	ORSE	un	1,00000000	5,25	5,25



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
				TOTAL MATERIAL:		5,75
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,07000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,07000000	0,00	0,00
				TOTAL SERVICOS:		0,00
				VALOR:		7,38
12.1.9. S01595 - Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm (un)						
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,23000000	13,39	3,08
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,23000000	9,88	2,27
				TOTAL MAO DE OBRA:		5,35
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,02500000	76,51	1,91
102036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,04000000	56,48	2,26
106138S	Vedacao pvc, 100 mm, para saída vaso sanitário	ORSE	un	1,00000000	2,31	2,31
				TOTAL MATERIAL:		6,48
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,23000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,23000000	0,00	0,00
				TOTAL SERVICOS:		0,00
				VALOR:		11,83
12.1.10. 102014 - Sifão cromado para lavatório, DECA ref.1680C 1 x 1 1/2 ou similar (un)						
				VALOR:		151,65
12.1.11. 91792 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)						
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,26090000	7,21	1,88
91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,25960000	2,78	0,72
91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.	SINAPI	M	0,80220000	3,84	3,08
90436	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,25960000	7,37	1,91
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,76910000	4,17	3,21
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,85840000	5,70	4,89
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,31160000	6,92	2,16
89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,29240000	3,62	1,06
90453	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,22220000	1,53	0,34
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,26090000	6,70	1,75
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	1,00000000	10,34	10,34
				TOTAL SERVICOS:		31,34

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.836/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

VALOR: 31,34

12.1.12. 91793 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,10740000	11,44	1,23
91191	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,17180000	2,93	0,50
91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA	SINAPI	M	0,03530000	3,14	0,11
90437	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,17180000	17,92	3,08
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,49910000	6,46	9,68
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,42230000	6,09	8,66
89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,02780000	3,99	0,11
89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,29190000	5,15	6,65
90454	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,04210000	2,74	0,12
91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,10740000	7,22	0,78
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,07000000	11,30	0,79
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	1,00000000	15,83	15,83
TOTAL SERVIÇO:					47,54	
VALOR:					47,54	

12.1.13. 91790 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91192	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,05660000	3,23	0,18
91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,01780000	3,60	0,06
90438	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,05660000	25,68	1,45
89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,00430000	18,87	0,08
89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,08310000	23,59	1,96
89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,01960000	24,51	0,48
89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,00210000	43,43	0,09
89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,00430000	110,26	0,47
89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,08630000	13,17	1,14
89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,03480000	13,75	0,48

A

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALITICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
90455	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF 05/2015	SINAPI	UN	0,21920000	3,58	0,78
89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,00740000	15,42	0,11
89681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,03670000	42,34	1,55
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	SINAPI	M	0,63160000	25,22	15,93
89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	SINAPI	M	0,36840000	38,01	14,00
89675	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,01840000	35,50	0,65
89559	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,00430000	36,08	0,16
					TOTAL SERVIÇO:	39,57
					VALOR:	39,57
12.1.14. 00035277 - CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA (UN)						
					VALOR:	375,20
12.1.15. COMP-597467 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) (UN)						
GERAL						
		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
INS-617448	CAIXA INSPEÇÃO, CONCRETO PRÉ MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM	PRÓPRIA	un	1,00000000	199,50	199,50
					TOTAL GERAL:	199,50
MAO DE OBRA						
		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,00000000	13,39	13,39
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	1,50000000	16,33	24,50
00006111	SERVEnte DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	9,88	9,88
00006111	SERVEnte DE OBRAS	SINAPI	H	1,50000000	9,88	14,82
					TOTAL MAO DE OBRA:	62,59
MATERIAL						
		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00200000	67,50	0,14
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,00000000	0,66	1,32
					TOTAL MATERIAL:	1,46
					VALOR:	263,55
12.2.1. 00039362 - FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229) (UN)						
					VALOR:	2.971,34
12.2.2. 00039367 - FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) (UN)						
					VALOR:	3.226,11
13.1.1. 95471 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
MAO DE OBRA						
		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,78000000	13,39	10,44
00006111	SERVEnte DE OBRAS	SINAPI	H	0,44000000	9,88	4,35
					TOTAL MAO DE OBRA:	14,79
MATERIAL						
		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
0000084	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,38	0,76
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	24,71	24,71
00036520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	293,05	293,05
00011683	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	26,51	26,51
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S. 10	SINAPI	UN	2,00000000	13,09	26,18
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14690000	100,17	14,71
00006138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	1,80	1,80
					TOTAL MATERIAL:	387,72
					VALOR:	402,51
13.1.2. 95469 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 (UN)						
MAO DE OBRA						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,44000000	13,39	5,89
00006111	SERVEENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,78000000	9,88	7,71
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,60
MATERIAL						
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	24,71	24,71
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S. 10	SINAPI	UN	2,00000000	13,09	26,18
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14690000	100,17	14,71
00006138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	1,80	1,80
					TOTAL MATERIAL:	67,40
SERVICO						
86932	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	257,27	257,27
					TOTAL SERVICO:	257,27
					VALOR:	338,27
13.1.3. 93441 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
SERVICO						
86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	479,47	479,47
86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	189,28	189,28
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	5,34	5,34
86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	41,41	41,41
					TOTAL SERVICO:	715,50
					VALOR:	715,50
13.1.4. COMP-049177 - BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMIENCAIXE E ACESSÓRIOS (UN)						
GERAL						
COMP-787045	CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRADA 41X41 BRANCO INCEPA	PRÓPRIA	UN	1,00000000	480,00	480,00
					TOTAL GERAL:	480,00
MAO DE OBRA						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,00000000	13,39	13,39
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO	SINAPI	H	6,00000000	16,33	97,98



ARLESON GAMÁ FRÁGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	9,88	9,88
					TOTAL MAO DE OBRA:	121,25
MATERIAL						
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,66	2,64
00011683	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	26,51	26,51
00003143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	5,22	5,22
I010434	GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm	SBC	M2	0,50000000	342,00	171,00
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,26140000	26,17	6,84
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,01755000	100,17	1,76
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	115,65	115,65
00037591	SUORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	21,85	43,70
I065247	TORNEIRA ALAVANCA PARA P.C.D. AUTOMATICA BICA ALTA MOVEL NBR9050 CERTIVA	SBC	UN	1,00000000	130,41	130,41
00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	39,49	39,49
					TOTAL MATERIAL:	543,22
					VALOR:	1.144,47
13.1.5. COMP-620239 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *45 X *35CM OU EQUIVALENTE, PARA BANHEIRO PNE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)						
MAO DE OBRA						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,00000000	13,39	13,39
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,39
MATERIAL						
00011683	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	26,51	26,51
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	115,65	115,65
I065247	TORNEIRA ALAVANCA PARA P.C.D. AUTOMATICA BICA ALTA MOVEL NBR9050 CERTIVA	SBC	UN	1,00000000	130,41	130,41
00038643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	28,91	28,91
					TOTAL MATERIAL:	301,48
SERVICO						
COMP-188861	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *45 X *35CM OU EQUIVALENTE, PARA PNE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	un	1,00000000	235,60	235,60
					TOTAL SERVICO:	235,60
					VALOR:	550,47
13.1.6. 86889 - BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M COM PIA e ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
MAO DE OBRA						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,44000000	13,39	5,89
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO	SINAPI	H	1,97000000	16,33	32,17
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,27000000	9,88	12,55
					TOTAL MAO DE OBRA:	50,61
MATERIAL						
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	0,66	3,96
00001743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12" CM	SINAPI	UN	1,00000000	122,10	122,10
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04000000	2,30	0,09
I010434	GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm	SBC	M2	0,90000000	342,00	307,80
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,82020000	26,17	21,46
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03510000	100,17	3,52
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	115,65	115,65



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM
ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN
CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
00037591	SUORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG. BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	21,85	43,70
1008986	TORNEIRA DE PAREDE 1178.C LNK DECA	SBC	UN	1,00000000	310,48	310,48
00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	39,49	39,49
					TOTAL MATERIAL:	968,25
					VALOR:	1.018,86
13.2.1. 589987S - Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 (un)						
MÃO DE OBRA						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,30000000	13,39	4,02
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,23000000	9,88	2,27
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,29
MATERIAL						
103148S	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1 x c)	ORSE	un	0,01300000	13,01	0,17
106005S	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 3/4 " (ref 1509)	ORSE	un	1,00000000	62,37	62,37
					TOTAL MATERIAL:	62,54
					VALOR:	68,83
13.2.2. COMP-678754 - Kit de acessórios para banheiros (Un)						
EQUIPAMENTO						
INS-683569	Lixeira Inox com pedal e balde Interno	PRÓPRIA	Un	1,00000000	175,00	175,00
					TOTAL EQUIPAMENTO:	175,00
MÃO DE OBRA						
00025957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	SINAPI	H	0,25000000	16,33	4,08
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,25000000	9,88	2,47
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,55
MATERIAL						
1000980	DISPENSER EM ABS PARA PAPEL HIGIENICO CLASSIC (ROLAO)	SBC	UN	1,00000000	24,21	24,21
1072810	DISPENSER EM ABS PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	SBC	UN	1,00000000	19,80	19,80
1072811	DISPENSER EM POLIPROPILENO PARA SABAO LIQUIDO	SBC	UN	1,00000000	30,42	30,42
					TOTAL MATERIAL:	74,43
					VALOR:	255,98
13.2.3. COMP-218015 - Conjunto Acessórios para Banheiro PNE (CONJ)						
MATERIAL						
1025843	ACESSIBILIDADE - ALARME AUDIOVISUAL WIFI PARA BANHEIRO PCD MODELO MILASSENTOS-01-1 SEM FIO COM 1 BOTOEIRA	SBC	UN	1,00000000	305,10	305,10
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	117,32	117,32
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	2,00000000	125,10	250,20
					TOTAL MATERIAL:	672,62
					VALOR:	672,62
14.1.1. 93137 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)						
SERVIÇO						
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	12,60000000	1,91	24,07
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,37500000	7,70	2,89
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	9,11	9,11



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	7,21	15,86
91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,00000000	3,71	7,42
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,20000000	5,04	11,09
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	23,42	23,42
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00000000	2,16	2,16
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	3,87	8,51
					TOTAL SERVIÇO:	104,53
					VALOR:	104,53

14.1.2. 93142 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	12,60000000	2,81	35,41
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,37500000	7,70	2,89
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	9,11	9,11
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	7,21	15,86
91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,00000000	3,71	7,42
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,20000000	5,04	11,09
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00000000	2,16	2,16
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	3,87	8,51
92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	28,92	28,92
					TOTAL SERVIÇO:	121,37
					VALOR:	121,37

14.1.3. 93143 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	12,60000000	2,81	35,41
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,37500000	7,70	2,89
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	9,11	9,11
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	7,21	15,86
91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,00000000	3,71	7,42
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,20000000	5,04	11,09
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00000000	2,16	2,16
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	3,87	8,51

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM
ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN
CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	18,97	18,97
					TOTAL SERVIÇO:	111,42
					VALOR:	111,42
14.1.4. S11138 - Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 26,6 e 38,1 kw - Rev 01 (un)						
MATERIAL						
I11655	Poste concreto duplo T (DT) 7/150	ORSE	un	1,00000000	430,44	430,44
					TOTAL MATERIAL:	430,44
SERVIÇO						
S09007	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 35mm², 1kv / 90° C	ORSE	m	25,00000000	39,40	985,00
S09391	Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)	ORSE	kg	0,28400000	101,28	28,76
S04429	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	ORSE	un	1,00000000	106,23	106,23
S00681	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	ORSE	un	1,00000000	3,33	3,33
S00365	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	ORSE	un	2,00000000	9,21	18,42
S00453	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	ORSE	un	1,00000000	436,72	436,72
S00353	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	ORSE	m	1,50000000	8,76	13,14
S00356	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	ORSE	m	6,00000000	15,87	95,22
S02842	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	ORSE	un	1,00000000	24,45	24,45
S02892	Fornecimento de Isolador roldana de porcelana	ORSE	un	1,00000000	4,29	4,29
S09379	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	ORSE	un	1,00000000	34,50	34,50
S00374	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	ORSE	un	4,00000000	4,84	19,36
S00339	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	ORSE	un	1,00000000	430,39	430,39
S07927	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	ORSE	un	1,00000000	1,85	1,85
S07928	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	ORSE	un	4,00000000	2,78	11,12
					TOTAL SERVIÇO:	2.212,78
					VALOR:	2.643,22
14.1.5. 83463 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
MAO DE OBRA						
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	2,00000000	16,33	32,66
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,00000000	9,88	19,76
					TOTAL MAO DE OBRA:	52,42
MATERIAL						
00034616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	13,00000000	45,81	595,53
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	15,00000000	7,99	119,85
00034709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	SINAPI	UN	3,00000000	56,12	168,36
00039763	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	845,60	845,60
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	48,00000000	0,72	34,56
					TOTAL MATERIAL:	1.763,90
SERVIÇO						
064818	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA)TETRAPOLAR 125A	SBC	UN	1,00000000	946,41	946,41
					TOTAL SERVIÇO:	946,41
					VALOR:	2.762,73



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

14.1.6. S11301 - Luminária em LED slim p/ iluminação púb, 03 petalas, 50W, lentes policarbonato, corpo alumínio, pint. anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09, temp-cor 5000°K, IRC => 70%, v. útil 50.000 h, linha Street-Light (PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de concreto. (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,75000000	16,33	12,25
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,75000000	9,88	7,41
TOTAL MAO DE OBRA:						19,66
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02512S	Braco p/ luminaria publica 1 x 1,50m romagnole ou equiv	ORSE	un	3,00000000	31,37	94,11
INS-288045	Refletor Luminária 50w Poste Pública Led PétaIa Iluminação	PRÓPRIA	un	3,00000000	161,10	483,30
I02315	Tube de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 26,9mm (3/4"), e = 2,25mm, l = 6000mm NBR 5580	ORSE	m	6,00000000	30,73	184,38
TOTAL MATERIAL:						761,79
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,28000000	381,14	106,72
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,28000000	29,64	8,30
S05928S	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014	ORSE	chp	1,00000000	169,06	169,06
S02306	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	ORSE	m2	1,14000000	11,77	13,42
S04078	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	ORSE	m2	1,14000000	5,98	6,82
TOTAL SERVICOS:						304,32
VALOR:						1.085,77

14.1.7. CP-7504-COMP-385492 - Alimentação quadro de entrada (95F + 70T) (Un)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000977	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR 0,64 KV, SECAO NOMINAL 70MM²	SINAPI	M	14,35000000	49,65	712,48
00000998	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR 0,64 KV, SECAO NOMINAL 95MM²	SINAPI	M	43,05000000	65,95	2.839,15
00039248	ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	M	14,35000000	26,86	385,44
00001590	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	SINAPI	UN	12,00000000	9,59	115,08
TOTAL MATERIAL:						4.052,15
VALOR:						4.052,15

14.1.8. 060637 - ARANDELA 5 VIDROS EXTERNA MURO PAREDE ALUMINIO BRANCO+PAR 20 (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	16,33	16,33
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	9,88	9,88
TOTAL MAO DE OBRA:						26,21
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I004640	ARANDELA 5 VIDROS EXTERNA MURO PAREDE ALUMINIO BRANCO	SBC	UN	1,00000000	44,91	44,91
I061410	LAMPADA PAR 20 LED 6W BIVOLT OUROLUX	SBC	UN	1,00000000	44,01	44,01
TOTAL MATERIAL:						88,92
VALOR:						115,13

14.1.9. COMP-405043 - Refletor LED de 150w (Un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,30000000	16,33	4,90



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,30000000	9,88	2,96
TOTAL MAO DE OBRA:						7,86
MATERIAL						
101691	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	ORSE	un	4,00000000	0,59	2,36
113291	Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca Nitrolux ou similar	ORSE	un	1,00000000	234,90	234,90
TOTAL MATERIAL:						237,26
VALOR:						245,12
14.1.10. COMP-194107 - Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. (Un)						
GERAL						
INS-407395	Luminária Plafon 60x60cm 48W LED Embutir Branco Frio (6.000k) Borda Branca	PRÓPRIA	Un	1,00000000	199,00	199,00
TOTAL GERAL:						199,00
MAO DE OBRA						
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,20000000	16,33	3,27
TOTAL MAO DE OBRA:						3,27
VALOR:						202,27
14.1.11. CP-9013-COMP-194107 - Luminária a LED tipo plafon 30x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. (Un)						
EQUIPAMENTO						
INS-823499	Luminária a LED tipo plafon 30x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso.	PRÓPRIA	Un	1,00000000	193,00	193,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						193,00
SERVICO						
011130	SERVICO EMPREITADO-INSTALACAO DE PONTO LUZ EM TETO	SBC	UN	1,00000000	47,17	47,17
TOTAL SERVICO:						47,17
VALOR:						240,17
14.1.12. COMP-488982 - Luminária a LED tipo plafon 30x30cm 36w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. (Un)						
EQUIPAMENTO						
INS-603251	Luminária Plafon 30x30cm 25W LED Embutir Branco Frio (6.000k) Borda Branca	PRÓPRIA	Un	1,00000000	49,00	49,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						49,00
MAO DE OBRA						
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,20000000	16,33	3,27
TOTAL MAO DE OBRA:						3,27
VALOR:						52,27
14.1.13. COMP-38937570 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)						
MAO DE OBRA						
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	1,67890000	16,33	27,42
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	4,48320000	9,88	44,29
TOTAL MAO DE OBRA:						71,71
MATERIAL						
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	2,15600000	9,42	20,31
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,06530000	67,50	4,41
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	3,00960000	0,80	2,41
00001358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO DE *2,2 X 1,1* M. E = 17 MM	SINAPI	M2	0,06000000	42,20	2,53
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	18,50840000	0,66	12,22
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,03650000	93,33	3,41



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
00004722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00400000	88,16	0,35
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	60,48000000	0,64	38,71
					TOTAL MATERIAL:	84,35
					VALOR:	156,06
14.2.1. COMP-849515 - Entrada Rede de Fibra Informática (Un)						
SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S06408	*Caixa de passagem em concreto, dim. int.: 0,30x0,30x0,40m, com tampa, c/ colchão de brita de 10 cm	ORSE	un	1,00000000	213,28	213,28
061780	ARAME GUIA ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (0,032kg/m)	SBC	M	22,00000000	0,98	21,56
97669	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2016	SINAPI	M	19,00000000	26,34	500,46
					TOTAL SERVICOS:	735,30
					VALOR:	735,30
14.2.2. 059455 - PONTO DE REDE - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 2 TOMADAS RJ-45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO (UN)						
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I101517	MODULO DE TOMADA TIPO KEYSTONE RJ45 CAT 6 WEG	SBC	UN	2,00000000	46,58	93,16
I021024	TOMADA RJ45 CAT 5E E PLACA 4"x2" BRANCA + SUPORTE COMPOSE WEG	SBC	UN	1,00000000	24,59	24,59
					TOTAL MATERIAL:	117,75
SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
053042	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA	SBC	M	3,50000000	12,84	44,94
059436	CABO UTP CAT. 6	SBC	M	15,00000000	4,30	64,50
059451	CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO	SBC	UN	1,00000000	31,50	31,50
067221	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"	SBC	M	3,00000000	11,78	35,34
062249	LOGICA-PERFILADO PERFURADO 38X19 PARA CABOS LOGICOS	SBC	M	1,50000000	40,34	60,51
					TOTAL SERVICOS:	236,79
					VALOR:	354,54
14.2.3. COMP-363325 - QUADRO TELEFÔNICO COMPLETO 40x40x13cm (Un)						
MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,25000000	16,33	4,08
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	9,88	9,88
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,96
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I203035	BLOCO IDC 10 PARES ENGATE RAPIDO CORTE TIPO BARGOA	SBC	UN	1,00000000	17,99	17,99
I006968	CABO TELEFONICO CI 50 COM 10 PARES USO INTERNO	SBC	M	1,00000000	6,02	6,02
I004969	CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, 40x40x12cm	SBC	UN	10,00000000	95,24	952,40
					TOTAL MATERIAL:	976,41
					VALOR:	990,37
14.3.1. COMP-747559 - Rede de aterramento e SPDA Integrado unidade 1 promotorias (Un)						
MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	5,50000000	16,33	89,82
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	4,50000000	9,88	44,46
					TOTAL MAO DE OBRA:	134,28
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	29,38000000	24,97	733,62
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	47,50000000	34,77	1.651,58



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIVIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
00001018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR 0,6/1 KV SECAO NOMINAL 50 MM ²	SINAPI	M	21,00000000	35,84	752,64
112141	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	ORSE	un	1,00000000	405,48	405,48
1045622	ISOLADOR PINO 15KV	SBC	UN	31,00000000	25,80	799,80
1010136	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16" 350mm, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL	SBC	UN	1,00000000	16,23	16,23
					TOTAL MATERIAL:	4.359,35
SERVICO						
96984	ELETRODUTO PVC 40MM (1 1/4) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2017	SINAPI	UN	3,00000000	35,39	106,17
078051	SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y	SBC	UN	5,00000000	26,79	133,95
					TOTAL SERVICOS:	240,12
					VALOR:	4.733,75
14.4.1.1. COMP-504603 - Switch Hp 24 Portas 1920s-48g JI386a 10/100/1000 4sfp Poe (Un)						
EQUIPAMENTO						
INS-030838	Switch Hp 24 Portas 1920s-48g JI386a 10/100/1000 4sfp Poe	PRÓPRIA	Un	1,00000000	3.549,90	3.549,90
					TOTAL EQUIPAMENTO:	3.549,90
MAO DE OBRA						
00002438	ELETROTECNICO	SINAPI	H	0,35000000	29,45	10,31
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,15000000	9,88	1,48
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,79
					VALOR:	3.561,69
14.4.1.2. COMP-945137 - Nobreak 1.5Kva Apc Smc1500I2U-Br Lcd Mono 230V para Rack (Un)						
EQUIPAMENTO						
INS-317769	Nobreak 1.5Kva Apc Smc1500I2U-Br Lcd Mono 230V para RACK	PRÓPRIA	Un	1,00000000	2.610,72	2.610,72
					TOTAL EQUIPAMENTO:	2.610,72
MAO DE OBRA						
00002438	ELETROTECNICO	SINAPI	H	0,10000000	29,45	2,95
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10000000	9,88	0,99
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,94
					VALOR:	2.614,66
14.4.1.3. I058894 - ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK AC1750 DUAL BAND EAP245 (UN)						
					VALOR:	860,72
14.4.1.4. COMP-651505 - Central Telefônica Pabx Ip Intelbras Clip 850 Gateway Voip (Un)						
EQUIPAMENTO						
INS-452330	Central Telefônica Pabx Ip Intelbras Clip 850 Gateway Voip	PRÓPRIA	Un	1,00000000	1.590,00	1.590,00
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1.590,00
SERVICO						
011521	PESSOAL TECNICO ELETROTECNICO	SBC	H	0,25000000	29,45	7,36
					TOTAL SERVICOS:	7,36
					VALOR:	1.597,36
14.4.1.5. S08493 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE SUSPENÇÃO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS (un)						
MAO DE OBRA						
I00049	Cabista para instalação telefônica	ORSE	h	2,00000000	13,39	26,78



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,00000000	9,88	19,76
					TOTAL MAO DE OBRA:	46,54
MATERIAL						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11098	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	ORSE	un	2,00000000	134,77	269,54
I01089	Gula de cabos fechado 19" 1U	ORSE	un	2,00000000	14,13	28,26
I08891	Mini Rack de parede 19" x 7u x 470mm	ORSE	un	1,00000000	373,50	373,50
I01659	Panel de fechamento 19"	ORSE	un	2,00000000	13,92	27,84
I01688	Parafuso com porca galola	ORSE	un	40,00000000	0,73	29,20
I01709	Patch cords de 1.50 m com conector rj-45 macho	ORSE	un	48,00000000	8,46	406,08
00039596	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA	SINAPI	UN	2,00000000	438,44	876,88
I01890	Presilha de pollamida 4,5 x 180 mm	ORSE	un	150,00000000	0,16	24,00
I013877	RACK - VENTILADOR REDUNDANTE HP HOT PLUG	SBC	UN	1,00000000	1.798,45	1.798,45
I01969	Régua (filtro de linha) com 5 tomadas 2p+1	ORSE	un	1,00000000	17,55	17,55
					TOTAL MATERIAL:	3.851,30
					VALOR:	3.897,84
14.4.2.1. MPAM-INFO002 - Fornecimento e instalação de sistema CFTV com câmeras e 32 Canais (un)						
EQUIPAMENTO						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-971039	Monitor Smart Tv Led 24 Lg 24#520s Conversor Digita Hdm Usb LG ou similar	PRÓPRIA	Un	1,00000000	645,00	645,00
INS-824940	Mouse wireless 24 ghz fio longo alcance (10m)	PRÓPRIA	un	1,00000000	153,00	153,00
INS-888813	Smart TV 43" Samsung LED Full HD RU7100 Entradas 3 HDMI 2 USB 60Hz	PRÓPRIA	UN	2,00000000	1.519,00	3.038,00
					TOTAL EQUIPAMENTO:	3.836,00
MAO DE OBRA						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002438	ELETROTECNICO	SINAPI	H	6,00000000	29,45	176,70
					TOTAL MAO DE OBRA:	176,70
MATERIAL						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-400187	Cabo GIGALAN CAT.6 U/UTP 23AWGx4P - LSZH	PRÓPRIA	m	640,00000000	1,62	1.036,80
I203042	CABO HDMI x HDMI VERSAO 1.4 BLINDADO - 20m	SBC	UN	2,00000000	124,38	248,76
INS-409836	Conector Video Balun Passivo CFTV Até 400 Metros	PRÓPRIA	Un	32,00000000	6,21	198,72
00002504	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4") TIPO SEAL TUPLO	SINAPI	M	220,00000000	9,65	2.123,00
					TOTAL MATERIAL:	3.607,28
SERVICO						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	32,00000000	6,44	206,08
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	96,00000000	7,21	692,16
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	32,00000000	2,16	69,12
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	96,00000000	3,87	371,52
MPAM-ILOG-001	Kit CFTV DVR Intelbras 32 Canais HDVCI 1032 Trbldo + 32 Câmeras 1200 linhas 30 mts bosscan Infravermelho + 2 fonte + bnc + p4 + HD 2T	PRÓPRIA	un	1,00000000	3.418,00	3.418,00
					TOTAL SERVICO:	4.756,88
					VALOR:	12.376,86
14.4.2.2. S04713 - Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 cliques p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, Inclusive instalação (m)						
MATERIAL						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04306	Concertina Ripper 450mm ou similar (barreira física efetiva)	ORSE	m	1,00000000	28,80	28,80



Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 28.254.636/0001-89
 Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
 Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
 E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM
ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN
CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS							
						TOTAL MATERIAL:	28,80
						VALOR:	28,80
14.4.2.3. COMP-058422 - Porta detectora de metais - fornecimento e instalação (un)							
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002438	ELETROTECNICO	SINAPI	H	2,50000000	29,45	73,63	
00025957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	SINAPI	H	25,78700000	16,33	421,10	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,50000000	9,88	24,70	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	27,77100000	9,88	274,38	
						TOTAL MAO DE OBRA:	793,81
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101843	Detector portal de alta sensibilidade ref. as360t da mineiro ou similar	ORSE	un	1,00000000	8.917,00	8.917,00	
						TOTAL MATERIAL:	8.917,00
						VALOR:	9.710,81
14.4.3.1. COMP-318779 - Gerador de energia Solar Grid-tie para conexão a rede pública (140-160kWh/mês) (un)							
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-279725	Inversor de potência 3Kw	PRÓPRIA	un	1,00000000	3.969,00	3.969,00	
INS-857758	Panel Solar 250-270W	PRÓPRIA	un	12,00000000	780,00	9.360,00	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	13.329,00
GERAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
COMP-691204	Suporte para fixação em telhado de módulo de 230W a 260W - CK-990x1 ou similar	PRÓPRIA	un	2,00000000	263,38	526,76	
INS-392654	String box CC 01 Saída	PRÓPRIA	un	1,00000000	1.280,00	1.280,00	
						TOTAL GERAL:	1.806,76
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,00000000	4,19	4,19	
						TOTAL MATERIAL:	4,19
						VALOR:	15.139,95
14.4.4.1. 00043190 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO (UN)							
						VALOR:	1.600,77
14.4.4.2. 00043194 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO (UN)							
						VALOR:	1.371,33
14.4.4.3. 00043192 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO (UN)							
						VALOR:	3.017,11
15.1.1. S11853 - Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) (Un)							
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
13758S	Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	ORSE	un	1,00000000	37,58	37,58	
						TOTAL MATERIAL:	37,58
						VALOR:	37,58
15.1.2. I11558 - Fita de demarcação PVC 15mmx50m - (amarela, vermelha, branca, preta, etc.) (m)							



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

						VALOR:	0,38
15.1.3. 00010886 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A (UN)							
						VALOR:	118,13
15.1.4. 00010889 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC (UN)							
						VALOR:	405,00
15.1.5. MPAM - INC - 001 - SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR (UN)							
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10000000	9,88	0,99	
						TOTAL MAO DE OBRA:	
						0,99	
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1044112	SUPORTE DE PARADE PARA EXTINTOR	SBC	UN	1,00000000	4,49	4,49	
						TOTAL MATERIAL:	
						4,49	
						VALOR:	
						5,48	
15.1.6. 060062 - LUMINARIA DE EMERGENCIA 2XLED 1200 BATERIA SELADA SEGURIMAX (UN)							
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	16,33	16,33	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	9,88	9,88	
						TOTAL MAO DE OBRA:	
						26,21	
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1003420	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	SBC	M	0,10000000	4,08	0,41	
1015696	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2xLED 1200 BATERIA SELADA SEGURIMAX	SBC	UN	1,00000000	219,81	219,81	
						TOTAL MATERIAL:	
						220,22	
						VALOR:	
						246,43	
16.1.1. 94782 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESURA 7CM. AF_10/2014 (M2)							
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO.	SINAPI	M2	0,11370000	38,74	4,40	
87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO.	SINAPI	M2	0,11190000	34,84	3,90	
87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO.	SINAPI	M2	0,77440000	33,40	25,86	
						TOTAL SERVIÇO:	
						34,16	
						VALOR:	
						34,16	
16.1.2. 87261 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 (M2)							
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	SINAPI	H	1,06000000	16,33	17,31	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,37000000	9,88	3,66	
						TOTAL MAO DE OBRA:	
						20,97	
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	8,62000000	2,48	21,38	



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
00038195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,12000000	84,76	94,93
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14000000	4,75	0,67
					TOTAL MATERIAL:	116,98
					VALOR:	137,95
16.1.3. 87263 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 (M2)						
MAO DE OBRA						
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	SINAPI	H	0,44000000	16,33	7,19
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,20000000	9,88	1,98
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,17
MATERIAL						
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	8,62000000	2,48	21,38
00038195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07000000	84,76	90,69
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14000000	4,75	0,67
					TOTAL MATERIAL:	112,74
					VALOR:	121,91
16.1.4. 87262 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 (M2)						
MAO DE OBRA						
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	SINAPI	H	0,70000000	16,33	11,43
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,27000000	9,88	2,67
					TOTAL MAO DE OBRA:	14,10
MATERIAL						
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	8,62000000	2,48	21,38
00038195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,08000000	84,76	91,54
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14000000	4,75	0,67
					TOTAL MATERIAL:	113,59
					VALOR:	127,69
16.2.1. 94998 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)						
MAO DE OBRA						
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,27070000	13,39	3,62
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,38660000	16,33	6,31
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,65740000	9,88	6,50
					TOTAL MAO DE OBRA:	16,43
MATERIAL						
00003777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	SINAPI	M2	1,12800000	0,72	0,81
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	1,11	0,22
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,12500000	14,85	1,86
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,12240000	26,17	29,37
					TOTAL MATERIAL:	32,26
SERVIÇO						
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF_06/2021	SINAPI	M3	0,14550000	371,88	54,11
					TOTAL SERVIÇO:	54,11
					VALOR:	102,80



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM
ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN
CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

16.2.2. 00036178 - PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM (UN)						
						VALOR: 10,94
16.2.3. 98504 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)						
MÃO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025964	JARDINEIRO	SINAPI	H	0,03910000	13,39	0,52
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,15640000	9,88	1,55
TOTAL MAO DE OBRA:						2,07
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	4,82	4,82
TOTAL MATERIAL:						4,82
VALOR:						6,89
16.2.4. 94268 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)						
MÃO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,29000000	16,33	4,74
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,15600000	9,88	1,54
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,58100000	9,88	5,74
TOTAL MAO DE OBRA:						12,02
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01500000	67,50	1,01
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 9053)	SINAPI	M3	0,06300000	450,00	28,35
TOTAL MATERIAL:						29,36
SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	416,64	1,25
92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	3,97	0,52
92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,02600000	14,25	0,37
TOTAL SERVICO:						2,14
VALOR:						43,52
16.2.5. 94267 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)						
MÃO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,24400000	16,33	3,98
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10900000	9,88	1,08
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,48700000	9,88	4,81
TOTAL MAO DE OBRA:						9,87
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01500000	67,50	1,01
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 9053)	SINAPI	M3	0,06300000	450,00	28,35
TOTAL MATERIAL:						29,36
SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	416,64	1,25
92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,09100000	3,97	0,36
92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,01800000	14,25	0,26

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.836/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS							
						TOTAL SERVIÇO:	1,87
						VALOR:	41,10
16.2.6. 92404 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (M2)							
MÃO DE OBRA							
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004759	CALCETEIRO	SINAPI	H	0,29080000	13,39	3,89	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,29080000	9,88	2,87	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	6,76
MATERIAL							
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	67,50	3,83	
00036170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00490000	52,20	52,46	
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00850000	88,16	0,75	
						TOTAL MATERIAL:	57,04
SERVIÇO							
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1"	SINAPI	CHI	0,14170000	0,77	0,11	
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1"	SINAPI	CHP	0,00370000	19,36	0,07	
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV, CHL DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,13990000	0,52	0,07	
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV, CHP DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00550000	8,51	0,05	
						TOTAL SERVIÇO:	0,30
						VALOR:	64,10
16.2.7. 00040515 - BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADÉ/GRAMEIRO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL (M2)							
						VALOR:	98,47
17.1. 507695 - Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez) (m2)							
SERVIÇO							
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S02306	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	ORSE	m2	1,00000000	11,77	11,77	
S02304	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	ORSE	m2	1,00000000	6,21	6,21	
						TOTAL SERVIÇO:	17,98
						VALOR:	17,98
17.2. S03738 - Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1 (m2)							
MÃO DE OBRA							
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,30000000	13,39	4,02	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,15000000	9,88	1,48	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	5,50
MATERIAL							
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I03768S	Lixa em folha para ferro, numero 150	ORSE	un	0,30000000	1,65	0,50	
I02223	Tinta fundo epóxi	ORSE	l	0,09000000	29,82	2,68	
						TOTAL MATERIAL:	3,18
SERVIÇO							
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,30000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,15000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVIÇO:	0,00
					VALOR:	8,68
17.3. 102209 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 (M2)						
MAO DE OBRA						
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,19030000	13,39	2,55
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,55
MATERIAL						
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,00700000	10,79	0,08
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,07020000	18,05	1,27
					TOTAL MATERIAL:	1,35
					VALOR:	3,90
17.4. 102197 - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 (M2)						
MAO DE OBRA						
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,28060000	13,39	3,76
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,76
MATERIAL						
00006086	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	GL	0,13780000	41,32	5,69
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,40000000	0,36	0,14
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02760000	10,79	0,30
					TOTAL MATERIAL:	6,13
					VALOR:	9,89
17.5. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)						
MAO DE OBRA						
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,18700000	13,39	2,50
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,06900000	9,88	0,68
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,18
MATERIAL						
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	17,89	5,90
					TOTAL MATERIAL:	5,90
					VALOR:	9,08
17.6. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)						
MAO DE OBRA						
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,03900000	13,39	0,52
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01400000	9,88	0,14
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,66
MATERIAL						
00006085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	SINAPI	L	0,16000000	4,22	0,68
					TOTAL MATERIAL:	0,68
					VALOR:	1,34
17.7. 96130 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 (M2)						
MAO DE OBRA						
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,42900000	13,39	5,74

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Regist: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10700000	9,88	1,06
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,80
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004056	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	GL	0,16400000	16,75	2,75
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,06000000	0,36	0,02
					TOTAL MATERIAL:	2,77
					VALOR:	9,57
18.1. 055360 - CAIXA DRENAGEM 1,60x1,60x0,85m EM ALVENARIA, FUNDO CONCRETO (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000378	ARMADOR	SINAPI	H	2,65400000	13,39	35,54
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	12,47800000	16,33	203,77
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,65400000	9,88	26,22
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	50,88100000	9,88	502,70
					TOTAL MAO DE OBRA:	768,23
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000779	ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m)	SBC	KG	23,40000000	8,62	201,71
1000400	ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3)	SBC	KG	0,42100000	16,05	6,76
1000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,51400000	54,00	27,76
1000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	161,49900000	0,66	106,59
1000200	PEDRA BRITADA #1 E 2	SBC	M3	0,20800000	84,71	17,62
1001900	TIJOLO CERAMICO MACICO RECOZIDO 6,0 x 9 x 19cm (UNIDADE)	SBC	UN	282,75000000	1,69	477,85
					TOTAL MATERIAL:	838,29
					VALOR:	1.606,52
18.2. 055358 - CAIXA DRENAGEM EM CONCRETO 1,75x1,75x0,95m (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000378	ARMADOR	SINAPI	H	10,20700000	13,39	136,67
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	18,36700000	13,39	245,93
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	5,92800000	16,33	96,80
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	18,36700000	9,88	181,47
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	10,20700000	9,88	100,85
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	63,05600000	9,88	622,99
					TOTAL MAO DE OBRA:	1.384,71
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000779	ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m)	SBC	KG	99,00000000	8,62	853,38
1000400	ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3)	SBC	KG	1,62000000	16,05	26,00
1000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,69000000	54,00	37,26
1000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	402,50000000	0,66	265,65
1001300	COMPENSADO PLASTIFICADO 20mm FILM 440 g/m2(2,98m2)	SBC	M2	6,12100000	57,54	352,20
1008419	DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIAS (L=75m2)	SBC	L	2,12400000	9,00	19,12
1000200	PEDRA BRITADA #1 E 2	SBC	M3	0,92000000	84,71	77,93
1001350	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	SBC	M	7,68600000	4,73	36,35
1001205	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x27 (226 un/kg)	SBC	KG	1,82700000	17,55	32,06
					TOTAL MATERIAL:	1.699,95
					VALOR:	3.084,66
18.3. 055358 - CAIXA DRENAGEM EM CONCRETO 1,75x1,75x1,25m (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SINAPI	H	VALOR UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
00000378	ARMADOR	SINAPI	H	10,20700000	13,39	136,67
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	18,36700000	13,39	245,93
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	5,92800000	16,33	96,80
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	18,36700000	9,88	181,47
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	10,20700000	9,88	100,85
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	63,05600000	9,88	622,99
TOTAL MAO DE OBRA:						1.384,71
MATERIAL						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000779	ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m)	SBC	KG	179,00000000	8,62	1.542,98
1000400	ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3)	SBC	KG	3,62000000	16,05	58,10
1000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	1,69000000	54,00	91,26
1000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	602,50000000	0,66	397,65
1001300	COMPENSADO PLASTIFICADO 20mm FILM 440 g/m2(2,98m2)	SBC	M2	8,12100000	57,54	467,28
1008419	DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIIS (L=75m2)	SBC	L	3,12400000	9,00	28,12
1000200	PEDRA BRITADA #1 E 2	SBC	M3	2,92000000	84,71	247,35
1001350	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3*) PERNA/BARROTE/ESTRONCA	SBC	M	9,68600000	4,73	45,81
1001205	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x27 (226 un/kg)	SBC	KG	2,82700000	17,55	49,61
TOTAL MATERIAL:						2.928,16
VALOR:						4.312,89

18.4. 91790 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

SERVIÇO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91192	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF 05/2015	SINAPI	UN	0,05660000	3,23	0,18
91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA ELEVADA 18 MM FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 05/2015	SINAPI	M	0,01780000	3,60	0,06
90438	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF 05/2015	SINAPI	UN	0,05660000	25,68	1,45
89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,00430000	18,87	0,08
89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,08310000	23,59	1,96
89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,01960000	24,51	0,48
89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,00210000	43,43	0,09
89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,00430000	110,26	0,47
89669	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,08630000	13,17	1,14
89554	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,03480000	13,75	0,48
90455	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF 05/2015	SINAPI	UN	0,21920000	3,58	0,78
89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,00740000	15,42	0,11
89681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	SINAPI	UN	0,03670000	42,34	1,55
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	SINAPI	M	0,63160000	25,22	15,93
89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	SINAPI	M	0,36840000	38,01	14,00



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
89675	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 12/2014	SINAPI	UN	0,01840000	35,50	0,65
89559	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 12/2014	SINAPI	UN	0,00430000	36,08	0,16
					TOTAL SERVIÇO:	39,57
					VALOR:	39,57
18.5. S09980 - Dreno profundo 50x50cm c/ tubo de pvc kananet ø 200mm, bidim. areia grossa e brita (m)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	SINAPI	H	0,20000000	19,68	3,94
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,80000000	16,33	13,06
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,16000000	9,88	11,46
					TOTAL MAO DE OBRA:	28,46
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,04000000	65,00	2,60
104019S	Geotextil não tecido aguçado de filamentos contínuos 100% poliéster, resistência a tração = 16 kn/m	ORSE	m2	1,30000000	8,07	10,49
104721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,25000000	75,23	18,81
102324	Tubo pead flexível corrugado perfurado d=8" (Kananet ou similar)	ORSE	m	1,00000000	31,47	31,47
					TOTAL MATERIAL:	63,37
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,80000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,16000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVIÇO:	0,00
					VALOR:	91,83
19.1. 00010849 - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX *60X 70*CM (UN)						
					VALOR:	972,01
19.2. S10719 - Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm (Un)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111476	Placa indicativa em acrílico e adesivo com sinalização para deficientes dim.: 12 x 30 cm	ORSE	Un	1,00000000	39,30	39,30
					TOTAL MATERIAL:	39,30
					VALOR:	39,30
19.3. S10769 - Logomarca do MPAM, confeccionada em ACM, med. Ø 1.500,00mm para a fixação em fachada - Fornecedor e instalação (un)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111581	Logomarca do Governo de Sergipe 2015, med. 1.730mm x 1.600mm, em estrutura metálica tratada com jateamento, aplic. de anticorrosivo epoxi e revestida por alumínio composto com pintura automotiva - tamanho médio	ORSE	un	0,66762383	12.141,00	8.105,62
					TOTAL MATERIAL:	8.105,62
					VALOR:	8.105,62
19.4. 111392 - Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) (m2)						
					VALOR:	115,12
19.5. COMP-93770764 - Letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MP/AM - Rotis Serif 65 BOLD de 10 a 20 cm - fornecimento e instalação (un)						
GERAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS						
COMP-29042112	Letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MPIAM - Rotifs Serif 65 BOLD de 10 a 20 cm	PRÓPRIA	UN	1,00000000	14,00	14,00
					TOTAL GERAL:	14,00
MAO DE OBRA						
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10000000	9,88	0,99
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,99
					VALOR:	14,99
19.6. S10563 - Mapa tátil em ferro fundido medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado $\phi=4"$, pintados e placa em granito cinza andorinha (un)						
MAO DE OBRA						
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	1,00000000	16,33	16,33
00006160	SOLDADOR	SINAPI	H	1,00000000	15,28	15,28
					TOTAL MAO DE OBRA:	31,61
MATERIAL						
I08450	Chapa aço grossa preta 1"(25,4mm), 196 kg/m ²	ORSE	kg	98,00000000	11,67	1.143,66
I10997S	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	ORSE	kg	0,50000000	27,00	13,50
I11259	Mapa Tátil em ferro fundido 70 x 50cm	ORSE	un	1,00000000	2.051,42	2.051,42
I01672	Parafuso cabeça abaulada 16 x 70mm	ORSE	un	4,00000000	9,86	39,44
I10841S	Plso em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, formato menor ou igual a 3025 cm ² , e= *2" cm	ORSE	m ²	0,48000000	169,80	81,50
I21016S	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 100 mm (4"), e = 3,75 mm. *10,55* kg/m (nbr 5580)	ORSE	m	0,90000000	202,01	181,81
					TOTAL MATERIAL:	3.511,33
SERVICO						
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	0,00	0,00
S10603	Encargos Complementares - Soldador	ORSE	h	1,00000000	0,00	0,00
S02311	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	ORSE	m ²	1,35000000	17,98	24,27
					TOTAL SERVICOS:	24,27
					VALOR:	3.567,21
20.1. 210023 - LIMPEZA FINAL DE OBRAS (M2)						
MAO DE OBRA						
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,87600000	9,88	18,53
					TOTAL MAO DE OBRA:	18,53
MATERIAL						
I001500	ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS	SBC	UN	0,09000000	8,00	0,72
					TOTAL MATERIAL:	0,72
					VALOR:	19,25
21.1. 00038640 - MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20" CM (UN)						
					VALOR:	4,19
21.2. COMP-000315 - PLANTIO DE MINI - PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA IGUAL A 1,00 M (UN)						
GERAL						
INS-589170	MINI PALMEIRA	PRÓPRIA	UN	1,00000000	200,00	200,00
					TOTAL GERAL:	200,00
MAO DE OBRA						
00025964	JARDINEIRO	SINAPI	H	1,00000000	13,39	13,39
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	9,88	9,88
					TOTAL MAO DE OBRA:	23,27



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTARIA ANALITICA - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS	
	VALOR: 223,27



ORION

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 23.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: **CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM**

ENDEREÇO: **AVENIDA 31 DE MARÇO, SN**

CONTRATANTE: **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

PROCESSO: **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ**

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

S10549 - Encargos Complementares - Servente (h)

MATERIAL	FORTE	UNID*	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,00000000	9,00	0,00
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho	ORSE	par	0,00000000	42,34	0,00
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00000000	11,47	0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00000000	8,82	0,00
102711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com	ORSE	un	0,00000000	159,30	0,00
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00000000	126,00	0,00
100941	Fardamento	ORSE	un	0,00000000	70,68	0,00
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00000000	7,94	0,00
104729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00000000	24,75	0,00
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00000000	4,41	0,00
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00000000	32,31	0,00
110788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00000000	15,56	0,00
104728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00000000	12,47	0,00
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,00000000	3,60	0,00
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00000000	5,31	0,00
TOTAL MATERIAL:						0,00
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00000000	300,00	0,00
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,00000000	4,50	0,00
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00000000	12,54	0,00
TOTAL SERVICOS:						0,00
VALOR:						0,00

S00026 - Coleta e carga manuais de entulho (m3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	9,88	9,88
TOTAL MAO DE OBRA:					9,88	
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	0,00	0,00
TOTAL SERVICOS:					0,00	
VALOR:					9,88	

S10554 - Encargos Complementares - Encanador (h)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,00000000	9,00	0,00
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho	ORSE	par	0,00000000	42,34	0,00

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00000000	11,47	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00000000	8,82	0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00000000	126,00	0,00
I00941	Fardamento	ORSE	un	0,00000000	70,68	0,00
I10592	Lima chata 12"	ORSE	un	0,00000000	29,03	0,00
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	ORSE	par	0,00000000	7,94	0,00
I10593	Praio simples 30cm	ORSE	un	0,00000000	17,61	0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00000000	4,41	0,00
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00000000	32,31	0,00
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	un	0,00000000	54,00	0,00
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	un	0,00000000	28,22	0,00
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	un	0,00000000	19,76	0,00
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	un	0,00000000	18,90	0,00
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	un	0,00000000	20,52	0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,00000000	3,60	0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00000000	5,31	0,00
					TOTAL MATERIAL:	0,00
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00000000	300,00	0,00
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,00000000	4,50	0,00
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00000000	12,54	0,00
					TOTAL SERVICOS:	0,00
					VALOR:	0,00
S02497 - Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	3,00000000	9,88	29,64
					TOTAL MAO DE OBRA:	29,64
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVICOS:	0,00
					VALOR:	29,64
S10555 - Encargos Complementares - Armador (h)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,00000000	9,00	0,00
I10585	Arco de serra	ORSE	un	0,00000000	19,13	0,00
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho	ORSE	par	0,00000000	42,34	0,00



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLÁNILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00000000	11,47	0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00000000	8,82	0,00
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00000000	126,00	0,00
100941	Fardamento	ORSE	un	0,00000000	70,68	0,00
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00000000	7,94	0,00
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00000000	4,41	0,00
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00000000	32,31	0,00
110586	Torquesa	ORSE	un	0,00000000	16,11	0,00
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,00000000	3,60	0,00
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00000000	5,31	0,00
					TOTAL MATERIAL:	0,00
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00000000	300,00	0,00
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,00000000	4,50	0,00
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00000000	12,54	0,00
					TOTAL SERVICOS:	0,00
					VALOR:	0,00
S00141 - Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 (kg)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR	SINAPI	H	0,07000000	13,39	0,94
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,07000000	9,88	0,69
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,63
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
143132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,02000000	19,47	0,39
100082	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	ORSE	kg	1,00000000	9,42	9,42
139017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobertura 20	ORSE	un	0,40000000	0,19	0,08
139315S	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobertura *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de	ORSE	un	0,40000000	0,32	0,13
					TOTAL MATERIAL:	10,02
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,07000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,07000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVICOS:	0,00
					VALOR:	11,65
S10551 - Encargos Complementares - Carpinteiro (h)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
11248	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar	ORSE	un	0,00000000	246,00	0,00
11249	Serra circular elétrica portátil	ORSE	un	0,00000000	518,00	0,00
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,00
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,00000000	9,00	0,00
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho	ORSE	par	0,00000000	42,34	0,00
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00000000	11,47	0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00000000	8,82	0,00
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00000000	126,00	0,00
110579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00000000	20,60	0,00
100941	Fardamento	ORSE	un	0,00000000	70,68	0,00
110578	Formão grande	ORSE	un	0,00000000	13,64	0,00
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	ORSE	par	0,00000000	7,94	0,00
111244	Martelo com unha	ORSE	un	0,00000000	34,11	0,00
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00000000	4,41	0,00
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00000000	32,31	0,00
110577	Serrote 40cm	ORSE	un	0,00000000	16,72	0,00
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,00000000	3,60	0,00
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00000000	5,31	0,00
					TOTAL MATERIAL:	0,00
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00000000	300,00	0,00
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,00000000	4,50	0,00
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00000000	12,54	0,00
					TOTAL SERVICIO:	0,00
					VALOR:	0,00
S10550 - Encargos Complementares - Pedreiro (h)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,00000000	9,00	0,00
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho	ORSE	par	0,00000000	42,34	0,00
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00000000	11,47	0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00000000	8,82	0,00
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00000000	126,00	0,00
104722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00000000	15,11	0,00
104174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00000000	9,72	0,00
111245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00000000	10,13	0,00



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Un	0,00000000	8,15	0,00
I00941	Fardamento	ORSE	un	0,00000000	70,68	0,00
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00000000	7,94	0,00
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00000000	12,17	0,00
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00000000	10,35	0,00
I11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00000000	14,90	0,00
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00000000	14,31	0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00000000	4,41	0,00
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00000000	32,31	0,00
I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00000000	18,90	0,00
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00000000	15,03	0,00
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00000000	245,67	0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,00000000	3,60	0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00000000	5,31	0,00
					TOTAL MATERIAL:	0,00

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00000000	300,00	0,00
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,00000000	4,50	0,00
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00000000	12,54	0,00
					TOTAL SERVICOS:	0,00
					VALOR:	0,00

S00128 - Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento (m3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR	SINAPI	H	0,18000000	13,39	2,41
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,36000000	13,39	4,82
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,36000000	16,33	5,88
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,62000000	9,88	16,01
					TOTAL MAO DE OBRA:	29,12

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,18000000	0,00	0,00
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,36000000	0,00	0,00
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,36000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,62000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVICOS:	0,00
					VALOR:	29,12

S00127 - Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura (m3)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
134492S	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	m3	1,00000000	480,00	480,00
125950S	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3	ORSE	m3	1,00000000	30,54	30,54
					TOTAL MATERIAL:	510,54
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00128	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	ORSE	m3	1,00000000	29,12	29,12
					TOTAL SERVIÇO:	29,12
					VALOR:	539,66
S10889 - Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 (m2)						
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,85300000	13,39	11,42
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,21300000	9,88	2,10
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,52
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	19,47	2,92
I01347S	Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, e = 12 mm	ORSE	m2	0,11700000	45,86	5,37
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,02000000	5,56	0,11
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,61300000	9,35	5,73
I05068S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,02500000	17,86	0,45
I05069S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,10000000	18,20	1,82
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	m	0,54400000	4,46	2,43
I06193S	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	m	0,06100000	12,72	0,78
					TOTAL MATERIAL:	19,61
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,85300000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,21300000	0,00	0,00
					TOTAL SERVIÇO:	0,00
					VALOR:	33,13
S06083 - Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água (un)						
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,40000000	13,39	5,36
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,60000000	16,33	9,80
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	9,88	9,88
					TOTAL MAO DE OBRA:	25,04

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05207	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	ORSE	un	1,00000000	85,04	85,04
I00980	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	ORSE	m	12,00000000	0,26	3,12
I01209	Joelho 90° pvc rígido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	ORSE	un	4,00000000	6,13	24,52
I01690	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	ORSE	un	2,00000000	3,36	6,72
I09856S	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	ORSE	m	1,80000000	7,62	13,72
					TOTAL MATERIAL:	133,12
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	2,40000000	11,65	27,96
S00127	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,03000000	539,66	16,19
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,40000000	0,00	0,00
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	0,00	0,00
S10889	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada	ORSE	m2	0,30000000	33,13	9,94
					TOTAL SERVICOS:	54,09
					VALOR:	212,25
S00076 - Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação (m3)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	9,88	9,88
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,88
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVICOS:	0,00
					VALOR:	9,88
88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014 (H)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V.POTENCIA 2 CV SEM	SINAPI	UN	0,00006400	4.550,00	0,29
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,29
					VALOR:	0,29
88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V.POTENCIA 2 CV SEM	SINAPI	UN	0,00007600	4.550,00	0,03

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: **CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM**

ENDEREÇO: **AVENIDA 31 DE MARÇO, SN**

CONTRATANTE: **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

PROCESSO: **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ**

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

						TOTAL EQUIPAMENTO:	0,03
						VALOR:	0,03
88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)							
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29	
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03	
						TOTAL SERVICOS:	0,32
						VALOR:	0,32
88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)							
EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV SEM	SINAPI	UN	0,00006000	4.550,00	0,27	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	0,27
						VALOR:	0,27
88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)							
GERAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	0,90	1,13	
						TOTAL GERAL:	1,13
						VALOR:	1,12
88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)							
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29	
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03	
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27	
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -	SINAPI	H	1,00000000	1,12	1,12	
						TOTAL SERVICOS:	1,71
						VALOR:	1,71
87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)							
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
00004243	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	SINAPI	H	4,50000000	16,33	73,49
TOTAL MAO DE OBRA:						73,49
MATERIAL						
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	67,50	78,30
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	0,80	139,28
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	0,66	129,27
TOTAL MATERIAL:						346,85
SERVICO						
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR.	SINAPI	CHI	3,45000000	0,32	1,10
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR.	SINAPI	CHP	1,05000000	1,71	1,80
TOTAL SERVICOS:						2,90
VALOR:						423,24
101165 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)						
MAO DE OBRA						
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	10,26300000	16,33	167,59
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	5,13200000	9,88	50,70
TOTAL MAO DE OBRA:						218,29
MATERIAL						
00034566	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	122,27000000	2,57	314,23
TOTAL MATERIAL:						314,23
SERVICO						
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE MURADA. PREPARO MECÂNICO.	SINAPI	M3	0,13000000	423,24	55,02
TOTAL SERVICOS:						55,02
VALOR:						587,54
88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)						
MAO DE OBRA						
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,18700000	13,39	2,50
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,06900000	9,88	0,68
TOTAL MAO DE OBRA:						3,18
MATERIAL						
00007356	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	17,89	5,90
TOTAL MATERIAL:						5,90
VALOR:						9,08

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
86894 - BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,82540000	13,39	11,05
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,63590000	9,88	6,28
TOTAL MAO DE OBRA:						17,33
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000541	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X 60* CM	SINAPI	UN	1,00000000	90,00	90,00
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA CABECA CHATA E FENDA PHILIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,66	2,64
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,06920000	26,17	1,81
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,09360000	100,17	9,38
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	21,85	43,70
TOTAL MATERIAL:						147,53
VALOR:						164,86
86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,08450000	13,39	1,13
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02660000	9,88	0,26
TOTAL MAO DE OBRA:						1,39
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X	SINAPI	UN	0,03320000	2,30	0,08
00006148	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	6,17	6,17
TOTAL MATERIAL:						6,25
VALOR:						7,64
86911 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,11640000	13,39	1,56
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,03670000	9,88	0,36
TOTAL MAO DE OBRA:						1,92
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X	SINAPI	UN	0,02100000	2,30	0,05
00013416	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 "	SINAPI	UN	1,00000000	39,44	39,44
TOTAL MATERIAL:						39,49
VALOR:						41,41

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

86880 - VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,12320000	13,39	1,65
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,03880000	9,88	0,38
TOTAL MAO DE OBRA:						2,03

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X	SINAPI	UN	0,04800000	2,30	0,11
00006155	VÁLVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	10,96	10,96
TOTAL MATERIAL:						11,07
VALOR:						13,10

86934 - BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00000000	164,86	164,86
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	7,64	7,64
86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	41,41	41,41
86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	13,10	13,10
TOTAL SERVICIO:						227,01
VALOR:						227,01

91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,02400000	16,33	0,39
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02400000	9,88	0,24
TOTAL MAO DE OBRA:						0,63
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUITOR 450/750 V SECAO NOMINAL 1,5 MM²	SINAPI	M	1,19000000	1,05	1,25
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	2,82	0,03
TOTAL MATERIAL:						1,28
VALOR:						1,91

91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,03000000	16,33	0,49



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,03000000	9,88	0,30
TOTAL MAO DE OBRA:						0,79
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR 150/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	1,67	1,99
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	2,82	0,03
TOTAL MATERIAL:						2,02
VALOR:						2,81
91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)						
EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE	SINAPI	UN	0,00005330	12.886,33	0,69
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,69
VALOR:						0,68
91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)						
EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE	SINAPI	UN	0,00000740	12.886,33	0,10
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,10
VALOR:						0,09
91534 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	1,00000000	22,69	22,69
TOTAL MAO DE OBRA:						22,69
SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,68	0,68
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
TOTAL SERVICIO:						0,77
VALOR:						23,46
91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)						
EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE	SINAPI	UN	0,00006670	12.886,33	0,86
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,86
VALOR:						0,85

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: **CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM**

ENDEREÇO: **AVENIDA 31 DE MARÇO, SN**

CONTRATANTE: **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

PROCESSO: **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ**

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE AUXILIARES

91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	5,22	5,38
TOTAL MATERIAL:						5,38
VALOR:						5,38

91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	1,00000000	22,69	22,69
TOTAL MAO DE OBRA:						22,69
SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,68	0,68
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO	SINAPI	H	1,00000000	5,38	5,38
TOTAL SERVICIO:						7,00
VALOR:						29,69

88857 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA	SINAPI	UN	0,00005600	309.161,56	17,31
TOTAL EQUIPAMENTO:						17,31
VALOR:						17,31

88858 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA	SINAPI	UN	0,00000760	309.161,56	2,35
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,35
VALOR:						2,34

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
5679 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
MAO DE OBRA						
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	SINAPI	H	1,00000000	22,69	22,69
					TOTAL MAO DE OBRA:	22,69
SERVICO						
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.	SINAPI	H	1,00000000	17,31	17,31
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.	SINAPI	H	1,00000000	2,34	2,34
					TOTAL SERVICIO:	19,65
					VALOR:	42,34
5664 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
EQUIPAMENTO						
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA	SINAPI	UN	0,00007000	309.161,56	21,64
					TOTAL EQUIPAMENTO:	21,64
					VALOR:	21,64
53786 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
MATERIAL						
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	8,92000000	4,13	36,84
					TOTAL MATERIAL:	36,84
					VALOR:	36,84
5678 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
MAO DE OBRA						
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	SINAPI	H	1,00000000	22,69	22,69
					TOTAL MAO DE OBRA:	22,69
SERVICO						
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.	SINAPI	H	1,00000000	17,31	17,31

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.	SINAPI	H	1,00000000	2,34	2,34
5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.	SINAPI	H	1,00000000	21,64	21,64
53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.	SINAPI	H	1,00000000	36,84	36,84
					TOTAL SERVIÇO:	78,13
					VALOR:	100,82
101622 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,74700000	16,33	12,20
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,12040000	9,88	11,07
					TOTAL MAO DE OBRA:	23,27
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,10000000	67,50	74,25
					TOTAL MATERIAL:	74,25
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF 08/2015	SINAPI	CHI	0,06660000	23,46	1,56
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO AF 08/2015	SINAPI	CHP	0,07180000	29,69	2,13
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.	SINAPI	CHI	0,51870000	42,34	21,96
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.	SINAPI	CHP	0,10370000	100,82	10,46
					TOTAL SERVIÇO:	36,11
					VALOR:	133,63
98102 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,06420000	16,33	1,05
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,06420000	9,88	0,63
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,68

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011881	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	108,57	108,57
TOTAL MATERIAL:						108,57
SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01920000	133,63	2,57
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.	SINAPI	CHI	0,05210000	42,34	2,21
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.	SINAPI	CHP	0,01550000	100,82	1,56
TOTAL SERVICIO:						6,34
VALOR:						116,59
100475 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004243	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	SINAPI	H	3,75000000	16,33	61,24
TOTAL MAO DE OBRA:						61,24
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	19,44000000	4,24	82,43
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	67,50	72,90
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	486,00000000	0,66	320,76
TOTAL MATERIAL:						476,09
SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR.	SINAPI	CHI	2,88000000	0,32	0,92
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR.	SINAPI	CHP	0,87000000	1,71	1,49
TOTAL SERVICIO:						2,41
VALOR:						539,74
87316 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004243	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	SINAPI	H	4,64000000	16,33	75,77
TOTAL MAO DE OBRA:						75,77
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02000000	58,50	59,67
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	343,52000000	0,66	226,72
					TOTAL MATERIAL:	286,39
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR -	SINAPI	CHI	3,56000000	0,32	1,14
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR -	SINAPI	CHP	1,08000000	1,71	1,85
					TOTAL SERVICIO:	2,99
					VALOR:	365,15
89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014 (H)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO	SINAPI	UN	0,00006400	18.508,47	1,18
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1,18
					VALOR:	1,18
89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 (H)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO	SINAPI	UN	0,00000760	18.508,47	0,14
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,14
					VALOR:	0,14
89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI)						
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV SEM CARREGADOR -	SINAPI	H	1,00000000	1,18	1,18
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV SEM CARREGADOR -	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
					TOTAL SERVICIO:	1,32
					VALOR:	1,32
89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 (H)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO	SINAPI	UN	0,00006000	18.508,47	1,11
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1,11
					VALOR:	1,11

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 (H)						
GERAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	2,50000000	0,90	2,25
					TOTAL GERAL:	2,25
					VALOR:	2,25
89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP)						
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV SEM CARREGADOR -	SINAPI	H	1,00000000	1,18	1,18
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV SEM CARREGADOR -	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV SEM CARREGADOR -	SINAPI	H	1,00000000	1,11	1,11
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV SEM CARREGADOR -	SINAPI	H	1,00000000	2,25	2,25
					TOTAL SERVICIO:	4,68
					VALOR:	4,68
94970 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004243	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	SINAPI	H	1,27680000	16,33	20,85
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,02670000	9,88	20,02
					TOTAL MAO DE OBRA:	40,87
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76090000	67,50	51,36
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15890000	0,66	214,60
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	93,33	55,18
					TOTAL MATERIAL:	321,14
SERVICÓ		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV SEM CARREGADOR -	SINAPI	CHI	0,61970000	1,32	0,82
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV SEM CARREGADOR -	SINAPI	CHP	0,65720000	4,68	3,08
					TOTAL SERVICIO:	3,90
					VALOR:	365,91
92799 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 (KG)						

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
MAO DE OBRA						
00000378	ARMADOR	SINAPI	H	0,09330000	13,39	1,25
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01310000	9,88	0,13
TOTAL MAO DE OBRA:						1,38
MATERIAL						
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	9,42	10,08
TOTAL MATERIAL:						10,08
VALOR:						11,46
92783 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)						
MAO DE OBRA						
00000378	ARMADOR	SINAPI	H	0,18960000	13,39	2,54
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,03100000	9,88	0,31
TOTAL MAO DE OBRA:						2,85
MATERIAL						
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	17,58	0,44
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4 2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,81600000	0,19	0,54
TOTAL MATERIAL:						0,98
SERVICO						
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	11,46	11,46
TOTAL SERVICOS:						11,46
VALOR:						15,29
94972 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)						
MAO DE OBRA						
00004243	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	SINAPI	H	1,24000000	16,33	20,25
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,96330000	9,88	19,40
TOTAL MAO DE OBRA:						39,65
MATERIAL						
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,71190000	67,50	48,05
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	391,16630000	0,66	258,17
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59270000	93,33	55,32
TOTAL MATERIAL:						361,54
SERVICO						
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR.	SINAPI	CHI	0,60180000	1,32	0,79

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -	SINAPI	CHP	0,63820000	4,68	2,99
					TOTAL SERVIÇO:	3,78
					VALOR:	404,97
91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	1.147,28	0,08
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,08
					VALOR:	0,08
91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001440	1.147,28	0,02
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,02
					VALOR:	0,01
91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	1,00000000	22,69	22,69
					TOTAL MAO DE OBRA:	22,69
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
					TOTAL SERVIÇO:	0,09
					VALOR:	22,78
91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	1.147,28	0,06
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,06
					VALOR:	0,05
91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
GERAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	3,17000000	0,90	2,85
					TOTAL GERAL:	2,85
					VALOR:	2,85
91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)						
MÃO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	1,00000000	22,69	22,69
					TOTAL MÃO DE OBRA:	22,69
SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO AF 08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS AF 08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO AF 08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERACÃO AF 08/2015	SINAPI	H	1,00000000	2,85	2,85
					TOTAL SERVICOS:	2,99
					VALOR:	25,68
90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015 (H)						
EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2	SINAPI	UN	0,00012800	3.023,18	0,39
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,39
					VALOR:	0,38
90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)						
EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2	SINAPI	UN	0,00001510	3.023,18	0,05
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,05
					VALOR:	0,04
90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)						
SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO AF 06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL SERVIÇO:							0,42
VALOR:							0,42
90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)							
EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2	SINAPI	UN	0,00010000	3.023,18	0,30	
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,30	
VALOR:						0,30	
90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)							
GERAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEMANAL	SINAPI	KW/H	1,25000000	0,90	1,13	
TOTAL GERAL:						1,13	
VALOR:						1,12	
90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)							
SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38	
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04	
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30	
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,12	1,12	
TOTAL SERVIÇO:						1,84	
VALOR:						1,84	
97735 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 (M3)							
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	SINAPI	H	3,67800000	16,33	60,06	
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	22,88840000	16,33	373,77	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,73560000	9,88	7,27	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	22,88840000	9,88	226,14	
TOTAL MAO DE OBRA:						667,24	
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,31120000	42,20	55,33	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM	SINAPI	L	0,05670000	4,07	0,23	
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 15)	SINAPI	KG	0,26190000	15,45	4,05	

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,47700000	1,11	4,97
					TOTAL MATERIAL:	64,58
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOB RADO UTILIZANDO	SINAPI	KG	28,93690000	15,29	442,45
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	SINAPI	M3	1,20000000	404,97	485,96
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHD DIURNO AF 08/2015	SINAPI	CHI	0,42260000	22,78	9,63
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF 08/2015	SINAPI	CHP	0,31300000	25,68	8,04
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHD DIURNO AF 06/2015	SINAPI	CHI	13,07150000	0,42	5,49
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO AF 06/2015	SINAPI	CHP	4,75330000	1,84	8,75
					TOTAL SERVICOS:	960,32
					VALOR:	1.692,14
101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,10200000	16,33	1,67
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,15310000	9,88	1,51
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,18
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHD DIURNO AF 08/2015	SINAPI	CHI	0,00360000	23,46	0,08
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO AF 08/2015	SINAPI	CHP	0,00360000	29,69	0,11
					TOTAL SERVICOS:	0,19
					VALOR:	3,37
97906 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	4,22300000	16,33	68,96
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	4,22300000	9,88	41,72
					TOTAL MAO DE OBRA:	110,68
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000650	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	22,41450000	1,89	42,36
					TOTAL MATERIAL:	42,36



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PREPARO MECÂNICO COM	SINAPI	M3	0,07280000	539,74	39,29
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL PREPARO MECÂNICO COM	SINAPI	M3	0,00140000	365,15	0,51
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	SINAPI	M3	0,07440000	365,91	27,22
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³ AF_01/2018	SINAPI	M3	0,04480000	1.692,14	75,81
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	SINAPI	M2	0,81000000	3,37	2,73
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.	SINAPI	CHI	0,02940000	42,34	1,24
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.	SINAPI	CHP	0,00870000	100,82	0,88
TOTAL SERVIÇO:					147,68	
VALOR:					300,72	
91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,14300000	16,33	2,34
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,14300000	9,88	1,41
TOTAL MAO DE OBRA:					3,75	
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	3,95	3,95
TOTAL MATERIAL:					3,95	
VALOR:					7,70	
95805 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 (UN)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,28890000	16,33	4,72
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,28890000	9,88	2,85
TOTAL MAO DE OBRA:					7,57	
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERRA CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,22	0,44
00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	9,29	9,29
TOTAL MATERIAL:					9,73	

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
						VALOR:	17,30
95811 - CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 (UN)							
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,09520000	16,33	1,55	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,09520000	9,88	0,94	
TOTAL MAO DE OBRA:						2,49	
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012016	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	10,23	10,23	
TOTAL MATERIAL:						10,23	
VALOR:						12,72	
91911 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)							
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,21500000	16,33	3,51	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,21500000	9,88	2,12	
TOTAL MAO DE OBRA:						5,63	
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001870	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	2,53	2,53	
TOTAL MATERIAL:						2,53	
VALOR:						8,16	
101891 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)							
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,13520000	16,33	2,21	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,13520000	9,88	1,34	
TOTAL MAO DE OBRA:						3,55	
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	1,00000000	17,36	17,36	
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	0,93	0,93	
TOTAL MATERIAL:						18,29	
VALOR:						21,84	
91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/27, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 (M)							
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,06900000	13,39	0,92	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01000000	9,88	0,10	

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,02
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE	SINAPI	UN	0,65000000	1,16	0,75
					TOTAL MATERIAL:	0,75
					VALOR:	1,77
91862 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,06500000	16,33	1,06
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,06500000	9,88	0,64
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,70
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 400	SINAPI	M	1,01700000	2,70	2,75
					TOTAL MATERIAL:	2,75
SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 400	SINAPI	M	1,00000000	1,77	1,77
					TOTAL SERVICIO:	1,77
					VALOR:	6,22
91870 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,15200000	16,33	2,48
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,15200000	9,88	1,50
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,98
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 400	SINAPI	M	1,01700000	2,70	2,75
					TOTAL MATERIAL:	2,75
					VALOR:	6,73
93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)						
MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	3,95600000	9,88	39,09
					TOTAL MAO DE OBRA:	39,09
					VALOR:	39,09
91173 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 (M)						
MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,03500000	13,39	0,47
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00500000	9,88	0,05
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,52
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE	SINAPI	UN	0,33300000	1,16	0,39
					TOTAL MATERIAL:	0,39
					VALOR:	0,91
92022 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,47200000	16,33	7,71
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,47200000	9,88	4,66
					TOTAL MAO DE OBRA:	12,37
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	4,23	4,23
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	4,82	4,82
					TOTAL MATERIAL:	9,05
					VALOR:	21,42
91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,12400000	16,33	2,02
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,02
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	1,79	1,79
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	0,93	0,93
					TOTAL MATERIAL:	2,72
					VALOR:	4,74
92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00000000	21,42	21,42
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00000000	4,74	4,74
					TOTAL SERVICIO:	26,16
					VALOR:	26,16

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,10000000	13,39	1,34
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10000000	9,88	0,99
TOTAL MAO DE OBRA:						2,33
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00990000	52,84	0,52
00003517	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,14	2,14
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02100000	1,16	0,02
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 4000 GR	SINAPI	UN	0,01500000	45,89	0,69
TOTAL MATERIAL:						3,37
VALOR:						5,70
94968 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004243	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	SINAPI	H	1,33150000	16,33	21,74
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,10580000	9,88	20,81
TOTAL MAO DE OBRA:						42,55
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	67,50	56,19
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	0,66	140,88
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	93,33	54,33
TOTAL MATERIAL:						251,40
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV SEM CARREGADOR.	SINAPI	CHI	0,64620000	1,32	0,85
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV SEM CARREGADOR.	SINAPI	CHP	0,68530000	4,68	3,21
TOTAL SERVICOS:						4,06
VALOR:						298,01
95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,16310000	16,33	2,66
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,04440000	9,88	0,44
TOTAL MAO DE OBRA:						3,10
SERVICOS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

ARLESON GALVAO FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	SINAPI	M3	0,03390000	298,01	10,10
					TOTAL SERVIÇO:	10,10
					VALOR:	13,20
95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,27180000	16,33	4,44
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,07410000	9,88	0,73
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,17
SERVIÇO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	SINAPI	M3	0,05650000	298,01	16,84
					TOTAL SERVIÇO:	16,84
					VALOR:	22,01
86884 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,15250000	13,39	2,04
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,04810000	9,88	0,48
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,52
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	2,77	2,77
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,30	0,05
					TOTAL MATERIAL:	2,82
					VALOR:	5,34
86904 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,38700000	13,39	5,18
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,18860000	9,88	1,86
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,04
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	UN	1,00000000	42,17	42,17
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI BORCA CEGA, ARBUJELA E RUCHA DE NYLON	SINAPI	UN	2,00000000	9,70	19,40
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03040000	100,17	3,05
					TOTAL MATERIAL:	64,62
					VALOR:	71,66



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,09600000	13,39	1,29
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,03030000	9,88	0,30
TOTAL MAO DE OBRA:						1,59
MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X	SINAPI	UN	0,02100000	2,30	0,05
00013415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	SINAPI	UN	1,00000000	47,62	47,62
TOTAL MATERIAL:						47,67
VALOR:						49,26
86879 - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,12320000	13,39	1,65
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,03880000	9,88	0,38
TOTAL MAO DE OBRA:						2,03
MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X	SINAPI	UN	0,03320000	2,30	0,08
00006153	VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	2,21	2,21
TOTAL MATERIAL:						2,29
VALOR:						4,32
86943 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
SERVICO		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	5,34	5,34
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	71,66	71,66
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	7,64	7,64
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00000000	49,26	49,26
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	4,32	4,32
TOTAL SERVICIO:						138,22
VALOR:						138,22
97586 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,41440000	16,33	6,77
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,17270000	9,88	1,71
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,48
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	79,56	79,56
					TOTAL MATERIAL:	79,56
					VALOR:	88,04
94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	6,28580000	9,88	62,10
					TOTAL MAO DE OBRA:	62,10
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	67,50	57,63
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,93000000	0,66	144,49
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59710000	93,33	55,73
					TOTAL MATERIAL:	257,85
					VALOR:	319,95
98445 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	1,09410000	13,39	14,65
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,36470000	9,88	3,60
					TOTAL MAO DE OBRA:	18,25
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001350	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO DE *2,2 X 1,1* M. E = 10 MM	SINAPI	UN	0,43390000	62,14	26,96
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	SINAPI	M	1,80330000	14,08	25,39
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 40)	SINAPI	KG	0,06280000	13,73	0,86
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	SINAPI	M	1,80330000	16,70	30,12
					TOTAL MATERIAL:	83,33
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00210000	319,95	0,67
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHL DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05180000	22,78	1,18

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF 08/2015	SINAPI	CHP	0,01190000	25,68	0,31
					TOTAL SERVIÇO:	2,16
					VALOR:	103,74
98441 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF 05/2018 (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,75350000	13,39	10,09
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,25120000	9,88	2,48
					TOTAL MAO DE OBRA:	12,57
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001350	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO DE *2,2 X 1,1* M, F = 10 MM	SINAPI	UN	0,43390000	62,14	26,96
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	SINAPI	M	1,23080000	14,08	17,33
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2)	SINAPI	KG	0,05170000	13,73	0,71
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	SINAPI	M	1,69230000	16,70	28,26
					TOTAL MATERIAL:	73,26
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF 05/2021	SINAPI	M3	0,00150000	319,95	0,48
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF 08/2015	SINAPI	CHI	0,03590000	22,78	0,82
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF 08/2015	SINAPI	CHP	0,00820000	25,68	0,21
					TOTAL SERVIÇO:	1,51
					VALOR:	87,34
98446 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF 05/2018 (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	1,80530000	13,39	24,17
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,60180000	9,88	5,95
					TOTAL MAO DE OBRA:	30,12
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001350	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO DE *2,2 X 1,1* M, F = 10 MM	SINAPI	UN	0,43390000	62,14	26,96
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	SINAPI	M	2,61390000	14,08	36,80
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2)	SINAPI	KG	0,07840000	13,73	1,08
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	SINAPI	M	1,96040000	16,70	32,74

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
					TOTAL MATERIAL:	97,58
SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF 05/2021	SINAPI	M3	0,00310000	319,95	0,99
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF 08/2015	SINAPI	CHI	0,07440000	22,78	1,69
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF 08/2015	SINAPI	CHP	0,01700000	25,68	0,44
					TOTAL SERVICIO:	3,12
					VALOR:	130,82
98442 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF 05/2018 (M2)						
MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,85320000	13,39	11,42
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,28440000	9,88	2,81
					TOTAL MAO DE OBRA:	14,23
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001350	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO DE *2,2 X 1,1* M E = 10 MM	SINAPI	UN	0,43390000	62,14	26,96
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	SINAPI	M	1,23080000	14,08	17,33
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	SINAPI	KG	0,05170000	13,73	0,71
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	SINAPI	M	1,69230000	16,70	28,26
					TOTAL MATERIAL:	73,26
SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF 05/2021	SINAPI	M3	0,00150000	319,95	0,48
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF 08/2015	SINAPI	CHI	0,03320000	22,78	0,76
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF 08/2015	SINAPI	CHP	0,00760000	25,68	0,20
					TOTAL SERVICIO:	1,44
					VALOR:	88,93
88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 (M3)						
MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	8,57000000	9,88	84,67
					TOTAL MAO DE OBRA:	84,67
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	67,50	72,23

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	0,66	318,75
					TOTAL MATERIAL:	390,98
					VALOR:	475,65
90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,39100000	13,39	5,24
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,05500000	9,88	0,54
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,78
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.	SINAPI	M3	0,00300000	475,65	1,43
					TOTAL SERVICO:	1,43
					VALOR:	7,21
89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,15000000	13,39	2,01
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,15000000	9,88	1,48
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,49
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00700000	52,84	0,37
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,59	5,59
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05000000	1,16	0,06
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 4000 GR	SINAPI	UN	0,00800000	45,89	0,37
					TOTAL MATERIAL:	6,39
					VALOR:	9,88
89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,15000000	13,39	2,01
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,15000000	9,88	1,48
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,49
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00700000	52,84	0,37
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,56	0,56
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05000000	1,16	0,06
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 4000 GR	SINAPI	UN	0,00800000	45,89	0,37
					TOTAL MATERIAL:	1,36

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
						VALOR:	4,85
90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)							
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,44900000	13,39	6,01	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,07000000	9,88	0,69	
TOTAL MAO DE OBRA:						6,70	
VALOR:						6,70	
89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)							
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,20000000	13,39	2,68	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,20000000	9,88	1,98	
TOTAL MAO DE OBRA:						4,66	
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01100000	52,84	0,58	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07500000	1,16	0,09	
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 4000 GR	SINAPI	UN	0,01200000	45,89	0,55	
00007139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	0,95	0,95	
TOTAL MATERIAL:						2,17	
VALOR:						6,83	
89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)							
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,36900000	13,39	4,94	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,36900000	9,88	3,65	
TOTAL MAO DE OBRA:						8,59	
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,12300000	1,16	0,14	
00009868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,06100000	2,86	3,03	
TOTAL MATERIAL:						3,17	
VALOR:						11,76	
89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)							
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,14000000	7,21	15,43	
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00000000	9,88	9,88	



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SINAPI	UN	1,18000000	4,85	5,72
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU	SINAPI	M	2,14000000	6,70	14,34
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO	SINAPI	UN	0,89000000	6,83	6,08
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SINAPI	M	2,14000000	11,76	25,17
TOTAL SERVIÇO:						76,62
VALOR:						76,62
90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)						
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	SINAPI	H	1,54600000	16,33	25,25
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,77300000	9,88	7,64
TOTAL MAO DE OBRA:						32,89
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA	SINAPI	UN	3,00000000	18,76	56,28
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	0,06	1,19
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM USE ACABAMENTO EM PRIMEIRO PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	107,78	107,78
TOTAL MATERIAL:						165,25
VALOR:						198,14
87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	11,23000000	9,88	110,95
TOTAL MAO DE OBRA:						110,95
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	67,50	78,30
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	0,80	93,12
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	0,66	172,85
TOTAL MATERIAL:						344,27
VALOR:						455,22
101876 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,32590000	16,33	5,32
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,32590000	9,88	3,22



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
						TOTAL MAO DE OBRA:	8,54
MATERIAL	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID*	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039795		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU	SINAPI UN	1,00000000	31,77	31,77	
						TOTAL MATERIAL:	31,77
SERVICO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87367		ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VERGAÇÃO PREPARADO MANUAL	SINAPI M3	0,00440000	455,22	2,00	
						TOTAL SERVIÇO:	2,00
						VALOR:	42,31
96995 - REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)							
MAO DE OBRA	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111		SERVENTE DE OBRAS	SINAPI H	2,39860000	9,88	23,70	
						TOTAL MAO DE OBRA:	23,70
						VALOR:	23,70
93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016 (H)							
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036487		GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25	SINAPI UN	0,00006400	4.815,63	0,31	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	0,31
						VALOR:	0,30
93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)							
EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036487		GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25	SINAPI UN	0,00000760	4.815,63	0,04	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	0,04
						VALOR:	0,03
93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)							
MAO DE OBRA	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004253		OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI H	1,00000000	16,33	16,33	
						TOTAL MAO DE OBRA:	16,33
SERVICO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93277		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO AF_03/2016	SINAPI H	1,00000000	0,30	0,30	
93278		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25	SINAPI H	1,00000000	0,03	0,03	
						TOTAL SERVIÇO:	0,33

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
						VALOR:	16,66
93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)							
EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25	SINAPI	UN	0,00006000	4.815,63	0,29	
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,29	
VALOR:						0,28	
93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)							
GERAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	0,90	0,70	
TOTAL GERAL:						0,70	
VALOR:						0,70	
93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)							
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	16,33	16,33	
TOTAL MAO DE OBRA:						16,33	
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30	
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03	
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28	
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,70	0,70	
TOTAL SERVICOS:						1,31	
VALOR:						17,64	
94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)							
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,16600000	9,88	1,64	
00012869	TELHADOR	SINAPI	H	0,12800000	13,39	1,71	
TOTAL MAO DE OBRA:						3,35	
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,26000000	0,22	0,28	
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE	SINAPI	UN	1,26000000	3,29	4,15	

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,35700000	32,99	44,77
					TOTAL MATERIAL:	49,20
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHD DIURNO AF 03/2016	SINAPI	CHI	0,00730000	16,66	0,12
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO AF 03/2016	SINAPI	CHP	0,00530000	17,64	0,09
					TOTAL SERVICOS:	0,21
					VALOR:	52,76
91998 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,23500000	16,33	3,84
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,23500000	9,88	2,32
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,16
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	4,82	4,82
					TOTAL MATERIAL:	4,82
					VALOR:	10,98
92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00000000	4,74	4,74
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	10,98	10,98
					TOTAL SERVICOS:	15,72
					VALOR:	15,72
92006 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,40900000	16,33	6,68
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,40900000	9,88	4,04
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,72
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	4,82	9,64
					TOTAL MATERIAL:	9,64
					VALOR:	20,36

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
92008 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00000000	4,74	4,74
92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	20,36	20,36
					TOTAL SERVIÇO:	25,10
					VALOR:	25,10
92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,11800000	13,39	1,58
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,06500000	9,88	0,64
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,22
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4)	SINAPI	KG	0,03000000	14,07	0,42
00004425	VIGA NÃO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	SINAPI	M	0,63400000	15,23	9,66
					TOTAL MATERIAL:	10,08
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00640000	16,66	0,11
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00460000	17,64	0,08
					TOTAL SERVIÇO:	0,19
					VALOR:	12,49
89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,74000000	13,39	9,91
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,74000000	9,88	7,31
					TOTAL MAO DE OBRA:	17,22
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,03630000	52,84	1,92
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,24700000	1,16	0,29
00020083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 GR	SINAPI	UN	0,05930000	45,89	2,72
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	8,57	9,00
					TOTAL MATERIAL:	13,93
					VALOR:	31,15

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,30000000	13,39	4,02
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,30000000	9,88	2,96
TOTAL MAO DE OBRA:						6,98
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10000000	1,16	0,12
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	3,09	3,24
TOTAL MATERIAL:						3,36
VALOR:						10,34
92273 - FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (M)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,10600000	13,39	1,42
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02100000	9,88	0,21
TOTAL MAO DE OBRA:						1,63
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,31000000	3,17	4,15
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 21)	SINAPI	KG	0,02300000	13,96	0,32
TOTAL MATERIAL:						4,47
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHD DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01400000	22,78	0,32
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	25,68	0,18
TOTAL SERVICOS:						0,50
VALOR:						6,60
92270 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,89300000	13,39	11,96
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,17900000	9,88	1,77
TOTAL MAO DE OBRA:						13,73
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 21)	SINAPI	KG	0,12800000	13,96	1,79
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,22800000	1,11	4,69
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	SINAPI	M	4,44800000	14,85	66,05
TOTAL MATERIAL:						72,53

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHL DIURNO AF 08/2015	SINAPI	CHI	0,12300000	22,78	2,80
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF 08/2015	SINAPI	CHP	0,05600000	25,68	1,44
TOTAL SERVICOS:					4,24	
VALOR:					90,50	

92267 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,02700000	13,39	0,36
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00500000	9,88	0,05
TOTAL MAO DE OBRA:					0,41	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,05000000	42,20	44,31
TOTAL MATERIAL:					44,31	

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHL DIURNO AF 08/2015	SINAPI	CHI	0,00100000	22,78	0,02
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF 08/2015	SINAPI	CHP	0,00500000	25,68	0,13
TOTAL SERVICOS:					0,15	
VALOR:					44,87	

92793 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000378	ARMADOR	SINAPI	H	0,02240000	13,39	0,30
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00320000	9,88	0,03
TOTAL MAO DE OBRA:					0,33	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	8,62	9,57
TOTAL MATERIAL:					9,57	
VALOR:					9,90	

92792 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000378	ARMADOR	SINAPI	H	0,04200000	13,39	0,56
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00590000	9,88	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:					0,62	

ARLESON GAMA PRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	8,62	9,22
					TOTAL MATERIAL:	9,22
					VALOR:	9,84
91192 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 (UN)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,18600000	13,39	2,49
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02600000	9,88	0,26
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,75
SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.	SINAPI	M3	0,00100000	475,65	0,48
					TOTAL SERVICIO:	0,48
					VALOR:	3,23
91187 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,20800000	13,39	2,79
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02900000	9,88	0,29
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,08
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X	SINAPI	UN	0,75900000	0,37	0,28
00014153	FITA METÁLICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	SINAPI	UN	0,00500000	47,75	0,24
					TOTAL MATERIAL:	0,52
					VALOR:	3,60
90438 - FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 (UN)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,71900000	13,39	23,02
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,26900000	9,88	2,66
					TOTAL MAO DE OBRA:	25,68
					VALOR:	25,68
89585 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,10000000	13,39	1,34
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10000000	9,88	0,99

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,33
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,14	2,14
00020151	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	13,51	13,51
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,04600000	19,35	0,89
					TOTAL MATERIAL:	16,54
					VALOR:	18,87
89584 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,10000000	13,39	1,34
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10000000	9,88	0,99
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,33
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,14	2,14
00020157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	18,23	18,23
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,04600000	19,35	0,89
					TOTAL MATERIAL:	21,26
					VALOR:	23,59
89529 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (UN)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,14000000	13,39	1,87
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,14000000	9,88	1,38
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,25
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,14	2,14
00020157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	18,23	18,23
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,04600000	19,35	0,89
					TOTAL MATERIAL:	21,26
					VALOR:	24,51
89690 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,13000000	13,39	1,74
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,13000000	9,88	1,28
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,02
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	2,14	4,28
00020144	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	34,35	34,35
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,09200000	19,35	1,78
					TOTAL MATERIAL:	40,41
					VALOR:	43,43
89699 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)						
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,23000000	13,39	3,08
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,23000000	9,88	2,27
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,35
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,14	2,14
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	9,00	9,00
00020145	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	91,06	91,06
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,14000000	19,35	2,71
					TOTAL MATERIAL:	104,91
					VALOR:	110,26
89669 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)						
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,07000000	13,39	0,94
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,07000000	9,88	0,69
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,63
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,14	2,14
00020170	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	8,51	8,51
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,04600000	19,35	0,89
					TOTAL MATERIAL:	11,54
					VALOR:	13,17

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

89554 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,09500000	13,39	1,27
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,09500000	9,88	0,94
TOTAL MAO DE OBRA:						2,21
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,14	2,14
00020170	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	8,51	8,51
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,04600000	19,35	0,89
TOTAL MATERIAL:						11,54
VALOR:						13,75

90455 - PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,14700000	13,39	1,97
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02300000	9,88	0,23
TOTAL MAO DE OBRA:						2,20
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00500000	17,58	0,09
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,15000000	8,57	1,29
TOTAL MATERIAL:						1,38
VALOR:						3,58

89673 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,07000000	13,39	0,94
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,07000000	9,88	0,69
TOTAL MAO DE OBRA:						1,63
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,14	2,14
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,04600000	19,35	0,89
00020046	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	10,76	10,76
TOTAL MATERIAL:						13,79
VALOR:						15,42

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

89681 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,11000000	13,39	1,47
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,11000000	9,88	1,09
TOTAL MAO DE OBRA:						2,56
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	9,00	9,00
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,07000000	19,35	1,35
00020047	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	29,43	29,43
TOTAL MATERIAL:						39,78
VALOR:						42,34

89578 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,11000000	13,39	1,47
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,11000000	9,88	1,09
TOTAL MAO DE OBRA:						2,56
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 G	SINAPI	UN	0,00500000	52,84	0,26
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02300000	1,16	0,03
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 G	SINAPI	UN	0,00820000	45,89	0,38
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	SINAPI	M	1,04000000	21,14	21,99
TOTAL MATERIAL:						22,66
VALOR:						25,22

89512 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,44500000	13,39	5,96
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,44500000	9,88	4,40
TOTAL MAO DE OBRA:						10,36
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 G	SINAPI	UN	0,04290000	52,84	2,27
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,14850000	1,16	0,17
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 G	SINAPI	UN	0,07010000	45,89	3,22
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	SINAPI	M	1,04000000	21,14	21,99
TOTAL MATERIAL:						27,65

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR: 38,01

89675 - TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,07000000	13,39	0,94
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,07000000	9,88	0,69
TOTAL MAO DE OBRA:					1,63	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,14	2,14
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) / DE *400* G)	SINAPI	UN	0,04600000	19,35	0,89
00020183	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	30,84	30,84
TOTAL MATERIAL:					33,87	
VALOR:					35,50	

89559 - TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,09500000	13,39	1,27
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,09500000	9,88	0,94
TOTAL MAO DE OBRA:					2,21	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,14	2,14
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) / DE *400* G)	SINAPI	UN	0,04600000	19,35	0,89
00020183	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	30,84	30,84
TOTAL MATERIAL:					33,87	
VALOR:					36,08	

87369 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	11,10000000	9,88	109,67
TOTAL MAO DE OBRA:					109,67	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14000000	67,50	76,95
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,13000000	0,80	136,90
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	192,52000000	0,66	127,06
TOTAL MATERIAL:					340,91	
VALOR:					450,58	

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
S03308 - Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte (m3)						
MAO DE OBRA						
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	4,00000000	9,88	39,52
TOTAL MAO DE OBRA:						39,52
MATERIAL						
100367S	Areia grossa - posto jazida/fomecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,21600000	65,00	79,04
101106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	ORSE	kg	182,00000000	0,75	136,50
101379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	182,00000000	0,66	120,12
TOTAL MATERIAL:						335,66
SERVICO						
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	0,00	0,00
TOTAL SERVICOS:						0,00
VALOR:						375,18
S00153 - Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 (m2)						
MAO DE OBRA						
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	1,14000000	16,33	18,62
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,88000000	9,88	8,69
TOTAL MAO DE OBRA:						27,31
MATERIAL						
102657	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	ORSE	un	40,00000000	0,77	30,80
TOTAL MATERIAL:						30,80
SERVICO						
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção	ORSE	m3	0,02520000	375,18	9,45
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,14000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,88000000	0,00	0,00
TOTAL SERVICOS:						9,45
VALOR:						67,56
S01906 - Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte (m3)						
MAO DE OBRA						
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	4,00000000	9,88	39,52
TOTAL MAO DE OBRA:						39,52
MATERIAL						
100370S	Areia media - posto jazida/fomecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,08000000	75,00	81,00
101379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	300,00000000	0,66	198,00



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
				TOTAL MATERIAL:	279,00	
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	0,00	0,00
				TOTAL SERVICOS:	0,00	
				VALOR:	318,52	
S00091 - Avenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte (m3)						
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	6,00000000	16,33	97,98
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	6,00000000	9,88	59,28
				TOTAL MAO DE OBRA:	157,26	
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I04730S	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fomecedor, sem frete)	ORSE	m3	1,20000000	70,71	84,85
				TOTAL MATERIAL:	84,85	
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S01906	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,30000000	318,52	95,56
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	6,00000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	6,00000000	0,00	0,00
				TOTAL SERVICOS:	95,56	
				VALOR:	337,67	
S00140 - Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 (kg)						
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000378	ARMADOR	SINAPI	H	0,08000000	13,39	1,07
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,08000000	9,88	0,79
				TOTAL MAO DE OBRA:	1,86	
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,02000000	19,47	0,39
I00081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	1,00000000	8,62	8,62
I39017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20	ORSE	un	0,40000000	0,19	0,08
I39315S	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de	ORSE	un	0,40000000	0,32	0,13
				TOTAL MATERIAL:	9,22	
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,08000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,08000000	0,00	0,00
				TOTAL SERVICOS:	0,00	
				VALOR:	11,08	

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

S01903 - Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte (m3)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	4,00000000	9,88	39,52
TOTAL MAO DE OBRA:						39,52
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,08000000	75,00	81,00
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	452,20000000	0,66	298,45
TOTAL MATERIAL:						379,45
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	0,00	0,00
TOTAL SERVICOS:						0,00
VALOR:						418,97
S03310 - Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,10000000	16,33	1,63
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10000000	9,88	0,99
TOTAL MAO DE OBRA:						2,62
SERVICOS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00500000	418,97	2,09
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,10000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	0,00	0,00
TOTAL SERVICOS:						2,09
VALOR:						4,71
S00125 - Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento (m3)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	6,00000000	9,88	59,28
TOTAL MAO DE OBRA:						59,28
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,91300000	65,00	59,35
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	293,00000000	0,66	193,38
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,20900000	75,23	15,72
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	75,63	47,42
TOTAL MATERIAL:						315,87
SERVICOS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	6,00000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVIÇO:	0,00
					VALOR:	375,15
S07692 - Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)						
MAO DE OBRA		FONTÉ	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR	SINAPI	H	0,18000000	13,39	2,41
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,36000000	13,39	4,82
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,36000000	16,33	5,88
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,62000000	9,88	16,01
					TOTAL MAO DE OBRA:	29,12
SERVIÇO		FONTÉ	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,18000000	0,00	0,00
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,36000000	0,00	0,00
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,36000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,62000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVIÇO:	0,00
					VALOR:	29,12
S00126 - Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (m3)						
SERVIÇO		FONTÉ	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00125	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	375,15	375,15
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da	ORSE	m3	1,00000000	29,12	29,12
					TOTAL SERVIÇO:	404,27
					VALOR:	404,27
S00079 - Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos (m2)						
MAO DE OBRA		FONTÉ	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	1,50000000	13,39	20,09
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,50000000	9,88	14,82
					TOTAL MAO DE OBRA:	34,91
MATERIAL		FONTÉ	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,01500000	5,56	0,08
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	1,00000000	9,35	9,35
I05067S	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,30000000	19,03	5,71
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	0,60000000	4,46	2,68
I06189S	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelimou equivalente da região - bruta	ORSE	m	1,84000000	18,56	34,15



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
					TOTAL MATERIAL:	51,97
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,50000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,50000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVICOS:	0,00
					VALOR:	86,88
S01908 - Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (m2)						
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,60000000	16,33	9,80
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,60000000	9,88	5,93
					TOTAL MAO DE OBRA:	15,73
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedregulhos de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confecção	ORSE	m3	0,02000000	375,18	7,50
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVICOS:	7,50
					VALOR:	23,23
87313 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004243	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	SINAPI	H	4,32000000	16,33	70,55
					TOTAL MAO DE OBRA:	70,55
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,95000000	58,50	55,58
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,49000000	0,66	281,48
					TOTAL MATERIAL:	337,06
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR.	SINAPI	CHI	3,31000000	0,32	1,06
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR.	SINAPI	CHP	1,01000000	1,71	1,73
					TOTAL SERVICOS:	2,79
					VALOR:	410,40
87531 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)						
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,43000000	16,33	7,02

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,15800000	9,88	1,56
TOTAL MAO DE OBRA:						8,58
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO PREPARO MECÂNICO	SINAPI	M3	0,03760000	423,24	15,91
TOTAL SERVICOS:						15,91
VALOR:						24,49
87527 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 (M2)						
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,58000000	16,33	9,47
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,21100000	9,88	2,08
TOTAL MAO DE OBRA:						11,55
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO PREPARO MECÂNICO	SINAPI	M3	0,03760000	423,24	15,91
TOTAL SERVICOS:						15,91
VALOR:						27,46
87529 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 (M2)						
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,47000000	16,33	7,68
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,17100000	9,88	1,69
TOTAL MAO DE OBRA:						9,37
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO PREPARO MECÂNICO	SINAPI	M3	0,03760000	423,24	15,91
TOTAL SERVICOS:						15,91
VALOR:						25,28
S04303 - Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar (kg)						
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00700000	9,88	0,07
TOTAL MAO DE OBRA:						0,07
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
103374	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	ORSE	kg	0,84000000	1,63	1,37
TOTAL MATERIAL:						1,37



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,00700000	0,00	0,00
					TOTAL SERVICOS:	0,00
					VALOR:	1,44
88627 - ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
MAO DE OBRA						
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	8,78000000	9,88	86,75
					TOTAL MAO DE OBRA:	86,75
MATERIAL						
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,13000000	67,50	76,28
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	75,47000000	0,80	60,38
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	339,62000000	0,66	224,15
					TOTAL MATERIAL:	360,81
					VALOR:	447,56
112700 - MOLDURA ALUMINIO ANODIZADO PARA VIDRO TEMPERADO (M2)						
MAO DE OBRA						
00006110	SERRALHEIRO	SINAPI	H	1,40200000	22,69	31,81
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,40200000	9,88	13,85
					TOTAL MAO DE OBRA:	45,66
MATERIAL						
I003462	CAIXILHO DE ALUMINIO ANODIZADO C28 NATURAL	SBC	M2	1,00000000	531,00	531,00
					TOTAL MATERIAL:	531,00
					VALOR:	576,66
S07728 - Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte (m3)						
MAO DE OBRA						
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	8,00000000	9,88	79,04
					TOTAL MAO DE OBRA:	79,04
MATERIAL						
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,08000000	65,00	70,20
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	357,00000000	0,66	235,62
					TOTAL MATERIAL:	305,82
SERVICOS						
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	8,00000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVICOS:	0,00
					VALOR:	384,86

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

87283 - ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004243	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	SINAPI	H	4,33000000	16,33	70,71
TOTAL MAO DE OBRA:						70,71
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO.	SINAPI	L	0,06300000	4,69	0,30
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	67,50	85,73
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	281,53000000	0,66	185,81
TOTAL MATERIAL:						271,84
SERVICO.		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR.	SINAPI	CHI	1,01000000	0,32	0,32
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR.	SINAPI	CHP	3,33200000	1,71	5,70
TOTAL SERVICOS:						6,02
VALOR:						348,57

S02484 - Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1 1/4" a 2" (m)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,30000000	16,33	4,90
TOTAL MAO DE OBRA:						4,90
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00500000	418,97	2,09
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,30000000	0,00	0,00
TOTAL SERVICOS:						2,09
VALOR:						6,99

S02477 - Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 1 1/4" a 2" (m)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,20000000	13,39	2,68
00006111	SERVEnte DE OBRAS	SINAPI	H	0,35000000	9,88	3,46
TOTAL MAO DE OBRA:						6,14
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,20000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,35000000	0,00	0,00
TOTAL SERVICOS:						0,00
VALOR:						6,14



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

S02483 - Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1" (m)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,15000000	16,33	2,45
TOTAL MAO DE OBRA:						2,45
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00300000	418,97	1,26
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,15000000	0,00	0,00
TOTAL SERVIÇO:						1,26
VALOR:						3,71
91190 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,15500000	13,39	2,08
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02200000	9,88	0,22
TOTAL MAO DE OBRA:						2,30
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.	SINAPI	M3	0,00100000	475,65	0,48
TOTAL SERVIÇO:						0,48
VALOR:						2,78
91185 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,21100000	13,39	2,83
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02900000	9,88	0,29
TOTAL MAO DE OBRA:						3,12
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA CAREÇA CHATA FENDA SIMPLES A R X	SINAPI	UN	1,30000000	0,37	0,48
00014153	FITA METÁLICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	SINAPI	UN	0,00500000	47,75	0,24
TOTAL MATERIAL:						0,72
VALOR:						3,84
90436 - FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,49400000	13,39	6,61
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,07700000	9,88	0,76
TOTAL MAO DE OBRA:						7,37

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
						VALOR:	7,37
89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)							
MAO DE OBRA							
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,10000000	13,39	1,34	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10000000	9,88	0,99	
TOTAL MAO DE OBRA:						2,33	
MATERIAL							
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850	SINAPI	UN	0,00990000	52,84	0,52	
00003516	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,61	0,61	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02100000	1,16	0,02	
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM	SINAPI	UN	0,01500000	45,89	0,69	
TOTAL MATERIAL:						1,84	
VALOR:						4,17	
89783 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)							
MAO DE OBRA							
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,14000000	13,39	1,87	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,14000000	9,88	1,38	
TOTAL MAO DE OBRA:						3,25	
MATERIAL							
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850	SINAPI	UN	0,01480000	52,84	0,78	
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,14	2,14	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05100000	1,16	0,06	
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM	SINAPI	UN	0,01500000	45,89	0,69	
TOTAL MATERIAL:						3,67	
VALOR:						6,92	
89752 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)							
MAO DE OBRA							
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,07000000	13,39	0,94	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,07000000	9,88	0,69	
TOTAL MAO DE OBRA:						1,63	
MATERIAL							
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850	SINAPI	UN	0,00990000	52,84	0,52	
00003897	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,78	0,78	
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM	SINAPI	UN	0,01500000	45,89	0,69	
TOTAL MATERIAL:						1,99	



ORION

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: **CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM**

ENDEREÇO: **AVENIDA 31 DE MARÇO, SN**

CONTRATANTE: **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

PROCESSO: **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ**

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

						VALOR:	3,62
90453 - PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)							
MAO DE OBRA							
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,06600000	13,39	0,88	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01000000	9,88	0,10	
						TOTAL MAO DE OBRA:	0,98
MATERIAL							
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00500000	17,58	0,09	
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,15000000	3,09	0,46	
						TOTAL MATERIAL:	0,55
						VALOR:	1,53
90467 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (M)							
MAO DE OBRA							
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,61300000	13,39	8,21	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,08600000	9,88	0,85	
						TOTAL MAO DE OBRA:	9,06
SERVICO							
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.	SINAPI	M3	0,00500000	475,65	2,38	
						TOTAL SERVIÇO:	2,38
						VALOR:	11,44
91191 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 (UN)							
MAO DE OBRA							
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,16600000	13,39	2,22	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02300000	9,88	0,23	
						TOTAL MAO DE OBRA:	2,45
SERVICO							
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.	SINAPI	M3	0,00100000	475,65	0,48	
						TOTAL SERVIÇO:	0,48
						VALOR:	2,93
91186 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)							
MAO DE OBRA							
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,17500000	13,39	2,34	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02500000	9,88	0,25	
						TOTAL MAO DE OBRA:	2,59



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA CABEÇA CHATA EFENDA SIMPLIS 4 X Y	SINAPI	UN	0,83600000	0,37	0,31
00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	SINAPI	UN	0,00500000	47,75	0,24
					TOTAL MATERIAL:	0,55
					VALOR:	3,14
90437 - FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,20000000	13,39	16,07
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,18700000	9,88	1,85
					TOTAL MAO DE OBRA:	17,92
					VALOR:	17,92
89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,13000000	13,39	1,74
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,13000000	9,88	1,28
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,02
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,21	1,21
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,84	1,84
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,02000000	19,35	0,39
					TOTAL MATERIAL:	3,44
					VALOR:	6,46
89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,13000000	13,39	1,74
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,13000000	9,88	1,28
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,02
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,21	1,21
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,47	1,47
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,02000000	19,35	0,39
					TOTAL MATERIAL:	3,07



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR: 6,09

89813 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,03000000	13,39	0,40
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,03000000	9,88	0,30
TOTAL MAO DE OBRA:						0,70
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,21	1,21
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,69	1,69
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,02000000	19,35	0,39
TOTAL MATERIAL:						3,29
VALOR:						3,99

89753 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,08000000	13,39	1,07
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,08000000	9,88	0,79
TOTAL MAO DE OBRA:						1,86
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,21	1,21
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,69	1,69
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,02000000	19,35	0,39
TOTAL MATERIAL:						3,29
VALOR:						5,15

90454 - PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,10100000	13,39	1,35
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01600000	9,88	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:						1,51
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00500000	17,58	0,09
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,15000000	7,59	1,14
TOTAL MATERIAL:						1,23

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
						VALOR: 2,74
91222 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (M)						
MAO DE OBRA						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,48300000	13,39	6,47
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,07600000	9,88	0,75
						TOTAL MAO DE OBRA: 7,22
						VALOR: 7,22
89784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)						
MAO DE OBRA						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,17000000	13,39	2,28
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,17000000	9,88	1,68
						TOTAL MAO DE OBRA: 3,96
MATERIAL						
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	1,21	2,42
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE 400* G)	SINAPI	UN	0,04000000	19,35	0,77
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,15	4,15
						TOTAL MATERIAL: 7,34
						VALOR: 11,30
89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)						
MAO DE OBRA						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,38000000	13,39	5,09
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,38000000	9,88	3,75
						TOTAL MAO DE OBRA: 8,84
MATERIAL						
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01080000	52,84	0,57
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,12700000	1,16	0,15
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 4000 GR	SINAPI	UN	0,01630000	45,89	0,75
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	5,26	5,52
						TOTAL MATERIAL: 6,99
						VALOR: 15,83
86887 - ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
MAO DE OBRA						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,15250000	13,39	2,04



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,04810000	9,88	0,48
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,52
MATERIAL						
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	29,03	29,03
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X	SINAPI	UN	0,02100000	2,30	0,05
					TOTAL MATERIAL:	29,08
					VALOR:	31,60
86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
MAO DE OBRA						
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,77910000	13,39	10,43
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,43840000	9,88	4,33
					TOTAL MAO DE OBRA:	14,76
MATERIAL						
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM	SINAPI	UN	1,00000000	174,11	174,11
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SINAPI	UN	2,00000000	13,09	26,18
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	100,17	8,82
00006138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	1,80	1,80
					TOTAL MATERIAL:	210,91
					VALOR:	225,67
86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
SERVICO						
86887	ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	31,60	31,60
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00000000	225,67	225,67
					TOTAL SERVICO:	257,27
					VALOR:	257,27
86889 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
MAO DE OBRA						
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO	SINAPI	H	1,49440000	16,33	24,40
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,98340000	9,88	9,72
					TOTAL MAO DE OBRA:	34,12
MATERIAL						
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILIPS	SINAPI	UN	6,00000000	0,66	3,96

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO E= 2,5" CM	SINAPI	M2	1,00500000	380,00	381,90
00004823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52280000	26,17	13,68
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,02110000	100,17	2,11
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	21,85	43,70
					TOTAL MATERIAL:	445,35
					VALOR:	479,47
86900 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO	SINAPI	H	0,47740000	16,33	7,80
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,15040000	9,88	1,49
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,29
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001743	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE 46 X 30 X 12" CM	SINAPI	UN	1,00000000	122,10	122,10
00004823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,29740000	26,17	7,78
					TOTAL MATERIAL:	129,88
					VALOR:	139,17
86878 - VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,17400000	13,39	2,33
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,05480000	9,88	0,54
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,87
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X	SINAPI	UN	0,04800000	2,30	0,11
00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	39,49	39,49
					TOTAL MATERIAL:	39,60
					VALOR:	42,47
86935 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00000000	139,17	139,17
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	7,64	7,64
86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00000000	42,47	42,47
					TOTAL SERVICOS:	189,28
					VALOR:	189,28

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
COMP-188861 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *45 X *35CM OU EQUIVALENTE, PARA PNE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (un)						
GERAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-961867	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCO SUSPENSO, *45 X *35 OU EQUIVALENTE	PRÓPRIA	UN	1,00000000	200,00	200,00
					TOTAL GERAL:	200,00
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,69000000	13,39	9,24
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,19000000	9,88	1,88
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,12
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SINAPI	UN	2,00000000	9,70	19,40
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,05070000	100,17	5,08
					TOTAL MATERIAL:	24,48
					VALOR:	235,60
91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,24700000	16,33	4,03
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,24700000	9,88	2,44
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,47
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	2,21	2,21
					TOTAL MATERIAL:	2,21
SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.	SINAPI	M3	0,00090000	475,65	0,43
					TOTAL SERVICOS:	0,43
					VALOR:	9,11
91842 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,07200000	16,33	1,18
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,07200000	9,88	0,71
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,89
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00160000	17,58	0,03
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	M	1,10000000	1,63	1,79

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÃO DE AUXILIARES							
						TOTAL MATERIAL:	1,82
						VALOR:	3,74
91852 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)							
MAO DE OBRA							
	00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,12900000	16,33	2,11
	00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,12900000	9,88	1,27
						TOTAL MAO DE OBRA:	3,38
MATERIAL							
	00002689	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	M	1,01700000	1,63	1,66
						TOTAL MATERIAL:	1,66
						VALOR:	5,04
91958 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)							
MAO DE OBRA							
	00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,39000000	16,33	6,37
	00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,39000000	9,88	3,85
						TOTAL MAO DE OBRA:	10,22
MATERIAL							
	00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	4,23	8,46
						TOTAL MATERIAL:	8,46
						VALOR:	18,68
91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)							
SERVICO							
	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00000000	18,68	18,68
	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00000000	4,74	4,74
						TOTAL SERVIÇO:	23,42
						VALOR:	23,42
90456 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 (UN)							
MAO DE OBRA							
	00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,14400000	13,39	1,93
	00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02300000	9,88	0,23
						TOTAL MAO DE OBRA:	2,16
						VALOR:	2,16

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,21600000	16,33	3,53
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,03400000	9,88	0,34
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,87
					VALOR:	3,87
92002 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,55500000	16,33	9,06
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,55500000	9,88	5,48
					TOTAL MAO DE OBRA:	14,54
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	4,82	9,64
					TOTAL MATERIAL:	9,64
					VALOR:	24,18
92004 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00000000	4,74	4,74
92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	24,18	24,18
					TOTAL SERVICIO:	28,92
					VALOR:	28,92
91995 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,30800000	16,33	5,03
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,30800000	9,88	3,04
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,07
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	6,16	6,16
					TOTAL MATERIAL:	6,16
					VALOR:	14,23
91997 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
SERVICIO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: **28.254.636/0001-89**

Endereço: **Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.**

Contato: **(92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716**

E-mail: **orionservicostecnicos@gmail.com**

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

91946	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00000000	4,74	4,74
91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	14,23	14,23
					TOTAL SERVIÇO:	18,97
					VALOR:	18,97

S10552 - Encargos Complementares - Eletricista (h)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11240	Alicate com isolamento	ORSE	un	0,00000000	39,51	0,00
11241	Alicate volt-ampermetro	ORSE	un	0,00000000	121,77	0,00
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,00000000	9,00	0,00
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho	ORSE	par	0,00000000	42,34	0,00
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00000000	11,47	0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00000000	8,82	0,00
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00000000	126,00	0,00
110579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00000000	20,60	0,00
111242	Chave inglesa 12"	ORSE	un	0,00000000	42,30	0,00
100941	Fardamento	ORSE	un	0,00000000	70,68	0,00
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00000000	7,94	0,00
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00000000	4,41	0,00
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00000000	32,31	0,00
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,00000000	3,60	0,00
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00000000	5,31	0,00
					TOTAL MATERIAL:	0,00

SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00000000	300,00	0,00
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,00000000	4,50	0,00
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00000000	12,54	0,00
					TOTAL SERVIÇO:	0,00
					VALOR:	0,00

S09007 - Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 35mm², 1kv / 90° C (m)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,20000000	16,33	3,27
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,20000000	9,88	1,98
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,25
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
102626	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 35mm ² , 1kv / 90°	ORSE	m	1,02000000	33,48	34,15
					TOTAL MATERIAL:	34,15
SERVIÇO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,20000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVIÇO:	0,00
					VALOR:	39,40
S09391 - Cabo de cobre nú 16 mm ² - fornecimento e assentamento (7,04m/kg) (kg)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,06000000	16,33	0,98
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,06000000	9,88	0,59
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,57
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103331	Cabo de cobre nú 16 mm ² - 4AWG	ORSE	Kg	1,00000000	99,71	99,71
					TOTAL MATERIAL:	99,71
SERVIÇO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,06000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,06000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVIÇO:	0,00
					VALOR:	101,28
S00155 - Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 (m ²)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	1,52000000	16,33	24,82
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,91000000	9,88	8,99
					TOTAL MAO DE OBRA:	33,81
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	un	68,00000000	0,32	21,76
					TOTAL MATERIAL:	21,76
SERVIÇO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedregulhos de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confecção	ORSE	m ³	0,03200000	375,18	12,01
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,52000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,91000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVIÇO:	12,01
					VALOR:	67,58
S00085 - Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos (m ²)						

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	1,40000000	13,39	18,75
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,40000000	9,88	13,83
TOTAL MAO DE OBRA:						32,58
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	19,47	2,92
I00630	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	ORSE	m2	0,37000000	42,21	15,62
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,01500000	5,56	0,08
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,33000000	9,35	3,09
I05067S	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,30000000	19,03	5,71
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	1,33000000	4,46	5,93
TOTAL MATERIAL:						33,35
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,40000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,40000000	0,00	0,00
TOTAL SERVICOS:						0,00
VALOR:						65,93
S01905 - Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte (m3)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	4,00000000	9,88	39,52
TOTAL MAO DE OBRA:						39,52
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,08000000	75,00	81,00
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	452,20000000	0,66	298,45
I01113	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	ORSE	kg	20,00000000	4,90	98,00
TOTAL MATERIAL:						477,45
SERVICOS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	0,00	0,00
TOTAL SERVICOS:						0,00
VALOR:						516,97
S03318 - Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit (m2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,60000000	16,33	9,80
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,60000000	9,88	5,93
TOTAL MAO DE OBRA:						15,73

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S01905	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção	ORSE	m3	0,02000000	516,97	10,34
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	0,00	0,00
TOTAL SERVICOS:					10,34	
VALOR:					26,07	
S04429 - Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m (un)						
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	0,64000000	67,58	43,25
S00141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	0,77000000	11,65	8,97
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	0,48000000	4,71	2,26
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,03800000	404,27	15,36
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,12500000	29,64	3,71
S00085	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	ORSE	m2	0,30600000	65,93	20,17
S03318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 1:3 cimento / areia / vedacit	ORSE	m2	0,48000000	26,07	12,51
TOTAL SERVICOS:					106,23	
VALOR:					106,23	
S00681 - Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento (un)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00664	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	ORSE	un	1,00000000	3,33	3,33
TOTAL MATERIAL:					3,33	
VALOR:					3,33	
S00365 - Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") (un)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,20000000	16,33	3,27
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,20000000	9,88	1,98
TOTAL MAO DE OBRA:					5,25	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I01875S	Curva 90 graus, longa, de pvc rígido roscavel, de 1 1/2", para eletroduto	ORSE	un	1,00000000	3,96	3,96
TOTAL MATERIAL:					3,96	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,20000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVIÇO:	0,00
					VALOR:	9,21
S00453 - Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA (un)						
MAO DE OBRA						
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	2,00000000	16,33	32,66
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,00000000	9,88	19,76
					TOTAL MAO DE OBRA:	52,42
MATERIAL						
I00829	Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens 3VF22 ou	ORSE	un	1,00000000	384,30	384,30
					TOTAL MATERIAL:	384,30
SERVIÇO						
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	2,00000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVIÇO:	0,00
					VALOR:	436,72
S00353 - Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") (m)						
MAO DE OBRA						
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,20000000	16,33	3,27
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,20000000	9,88	1,98
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,25
MATERIAL						
I02674S	Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4 ", sem luva	ORSE	m	1,05000000	3,34	3,51
					TOTAL MATERIAL:	3,51
SERVIÇO						
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,20000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVIÇO:	0,00
					VALOR:	8,76
S00356 - Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") (m)						
MAO DE OBRA						
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,30000000	16,33	4,90
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,30000000	9,88	2,96
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,86
MATERIAL						



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
102680S	Eletroduto de pvc rígido roscável de 1 1/2", sem luva	ORSE	m	1,05000000	7,63	8,01
					TOTAL MATERIAL:	8,01
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,30000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVIÇO:	0,00
					VALOR:	15,87
S02842 - Fornecimento de armação secundária 1 estribo (un)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101091S	Armação vertical com haste e contra-pino, em chapa de aço galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador	ORSE	un	1,00000000	24,45	24,45
					TOTAL MATERIAL:	24,45
					VALOR:	24,45
S02892 - Fornecimento de isolador roldana de porcelana (un)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103398S	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões de 72" x 72" mm, para uso em baixa tensão	ORSE	un	1,00000000	4,29	4,29
					TOTAL MATERIAL:	4,29
					VALOR:	4,29
S09379 - Haste cobreada copperweld p/ aterramento d= 5/8" x 2,40m (un)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,30000000	16,33	4,90
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,30000000	9,88	2,96
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,86
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101096	Haste cobreada copperweld p/ aterramento d= 5/8" x 2,40m, exceto conector	ORSE	un	1,00000000	26,64	26,64
					TOTAL MATERIAL:	26,64
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,30000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVIÇO:	0,00
					VALOR:	34,50
S00374 - Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") (un)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,09000000	16,33	1,47
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,09000000	9,88	0,89



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

MATERIAL:			FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01893S	Luva em pvc rígido roscavel, de 1 1/2", para eletroduto	ORSE	un	1,00000000	2,48	2,48	
						TOTAL MATERIAL:	2,48
SERVICO			FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,09000000	0,00	0,00	
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,09000000	0,00	0,00	
						TOTAL SERVICOS:	0,00
						VALOR:	4,84
S00339 - Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril (un)							
MAO DE OBRA			FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	4,80000000	16,33	78,38	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	4,80000000	9,88	47,42	
						TOTAL MAO DE OBRA:	125,80
MATERIAL			FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00209	Arruela de aluminio p/eletroduto d=1 1/4"	ORSE	un	3,00000000	1,08	3,24	
I00314	Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/4"	ORSE	un	3,00000000	1,10	3,30	
I10394	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	ORSE	un	1,00000000	0,27	0,27	
I00414	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º	ORSE	m	1,00000000	15,43	15,43	
I00868S	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	ORSE	m	2,00000000	21,40	42,80	
I00436	Caixa de medição bi ou trifásica, em noril (poli-carbonato)	ORSE	un	1,00000000	127,80	127,80	
I00663	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	ORSE	un	1,00000000	7,20	7,20	
I00865	Eletroduto condutete pvc rígido, d= 1/2"	ORSE	m	1,50000000	2,50	3,75	
I01094	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	ORSE	un	1,00000000	100,80	100,80	
						TOTAL MATERIAL:	304,59
SERVICOS			FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	4,80000000	0,00	0,00	
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,80000000	0,00	0,00	
						TOTAL SERVICOS:	0,00
						VALOR:	430,39
S07927 - Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação (un)							
MAO DE OBRA			FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,04000000	16,33	0,65	
						TOTAL MAO DE OBRA:	0,65
MATERIAL			FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01575S	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação	ORSE	un	1,00000000	1,20	1,20	

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
				TOTAL MATERIAL:		1,20
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,04000000	0,00	0,00
I07880	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	ORSE	h	0,04300000	0,00	0,00
				TOTAL SERVICOS:		0,00
				VALOR:		1,85
S07928 - Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação (un)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,05600000	16,33	0,91
				TOTAL MAO DE OBRA:		0,91
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01577S	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 35 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao	ORSE	un	1,00000000	1,87	1,87
				TOTAL MATERIAL:		1,87
SERVICOS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,05600000	0,00	0,00
I07880	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	ORSE	h	0,05600000	0,00	0,00
				TOTAL SERVICOS:		0,00
				VALOR:		2,78
064818 - DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA)TETRAPOLAR 125A (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,50000000	16,33	8,17
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,50000000	9,88	4,94
				TOTAL MAO DE OBRA:		13,11
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I002417	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.125A SDR4125003 STECK	SBC	UN	1,00000000	933,30	933,30
				TOTAL MATERIAL:		933,30
				VALOR:		946,41
S00124 - Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento (m3)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	6,00000000	9,88	59,28
				TOTAL MAO DE OBRA:		59,28
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	m3	0,94300000	65,00	61,30
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	255,00000000	0,66	168,30

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
104721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,20900000	75,23	15,72
104718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	75,63	47,42
TOTAL MATERIAL:					292,74	
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	6,00000000	0,00	0,00
TOTAL SERVICOS:					0,00	
VALOR:					352,02	
S00095 - Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado (m3)						
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S00124	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	352,02	352,02
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças de	ORSE	m3	1,00000000	29,12	29,12
TOTAL SERVICOS:					381,14	
VALOR:					381,14	
S89259S - Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - depreciação. af_06/2014 (h)						
EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I37761S	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maximade 10685 kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 189 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	ORSE	un	0,00003430	268.885,81	9,22
I03363S	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de	ORSE	un	0,00003430	106.000,00	3,64
TOTAL EQUIPAMENTO:					12,86	
VALOR:					12,85	
S91466S - Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - impostos e seguros. af_08/2015 (h)						
EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I37761S	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maximade 10685 kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 189 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	ORSE	un	0,00000280	268.885,81	0,75
I03363S	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de	ORSE	un	0,00000280	106.000,00	0,30
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,05	
VALOR:					1,04	
S89260S - Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - juros. af_06/2014 (h)						
EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I37761S	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maximade 10685 kg, distancia entre eixos 4,8m, potencia 189 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	ORSE	un	0,00000720	268.885,81	1,94

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
						VALOR:	169,06
S10553 - Encargos Complementares - Pintor (h)							
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,00000000	9,00	0,00	
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho	ORSE	par	0,00000000	42,34	0,00	
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00000000	11,47	0,00	
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00000000	8,82	0,00	
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00000000	126,00	0,00	
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00000000	9,72	0,00	
I11252	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	ORSE	un	0,00000000	214,92	0,00	
I04725	Espátula	ORSE	un	0,00000000	19,34	0,00	
I00941	Fardamento	ORSE	un	0,00000000	70,68	0,00	
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00000000	7,94	0,00	
I11251	Pincel de seda 2"	ORSE	un	0,00000000	25,47	0,00	
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00000000	4,41	0,00	
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00000000	32,31	0,00	
I11250	Rolo lâ de carneiro 20cm	ORSE	un	0,00000000	14,31	0,00	
I10583	Trincha 3"	ORSE	un	0,00000000	5,04	0,00	
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,00000000	3,60	0,00	
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00000000	5,31	0,00	
TOTAL MATERIAL:						0,00	
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00000000	300,00	0,00	
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,00000000	4,50	0,00	
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00000000	12,54	0,00	
TOTAL SERVICOS:						0,00	
VALOR:						0,00	
S02306 - Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 (m2)							
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,40000000	13,39	5,36	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,20000000	9,88	1,98	
TOTAL MAO DE OBRA:						7,34	
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I03768S	Lixa em folha para ferro, numero 150	ORSE	un	0,30000000	1,65	0,50	
I02226	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	ORSE	l	0,18000000	21,82	3,93	
TOTAL MATERIAL:						4,43	



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,40000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	0,00	0,00
TOTAL SERVIÇO:						0,00
VALOR:						11,77
S04078 - Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2 (m2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,20000000	13,39	2,68
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10000000	9,88	0,99
TOTAL MAO DE OBRA:						3,67
MATERIAL		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103768S	Lixa em folha para ferro, numero 150	ORSE	un	0,25000000	1,65	0,41
103204	Tinta para aderência e proteção de superfícies galvanizadas, Super Galvite, marca Sherwin Williams ou	ORSE	l	0,09000000	21,15	1,90
TOTAL MATERIAL:						2,31
SERVIÇO		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,20000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	0,00	0,00
TOTAL SERVIÇO:						0,00
VALOR:						5,98
011130 - SERVIÇO EMPREITADO-INSTALACAO DE PONTO LUZ EM TETO (UN)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	1,80000000	16,33	29,39
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,80000000	9,88	17,78
TOTAL MAO DE OBRA:						47,17
VALOR:						47,17
S95371S - Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista (h)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,01510000	16,33	0,25
TOTAL MAO DE OBRA:						0,25
VALOR:						0,25
S88309S - Pedreiro com encargos complementares (h)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	1,00000000	16,33	16,33
TOTAL MAO DE OBRA:						16,33
MATERIAL:		FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
137370S	Alimentacao - horista (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,00	0,00
143489S	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,86	0,86
137372S	Exames - horista (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,50	0,50
143465S	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,52	0,52
137373S	Seguro - horista (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,05	0,05
137371S	Transporte - horista (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,64	0,64
					TOTAL MATERIAL:	2,57
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95371S	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,25	0,25
					TOTAL SERVICOS:	0,25
					VALOR:	19,15
506408 - *Caixa de passagem em concreto, dim. int.: 0,30x0,30x0,40m, com tampa, c/ colchão de brita de 10 cm (un)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	4,48320000	9,88	44,29
					TOTAL MAO DE OBRA:	44,29
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,00000000	75,00	75,00
I00082	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	ORSE	kg	2,15600000	9,42	20,31
I01106S	Cal hidratada ch-I para argamassas	ORSE	kg	3,00960000	0,75	2,26
I01358S	Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de *2,2 x 1,1* m, e = 17 mm	ORSE	m2	0,06000000	36,68	2,20
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	18,50840000	0,66	12,22
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,00450000	75,23	0,34
I04722S	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,00450000	71,06	0,32
I07258S	Tijolo ceramico macico comum *5 x 10 x 20* cm (l x a x c)	ORSE	un	60,48000000	0,40	24,19
					TOTAL MATERIAL:	136,84
SERVICOS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	1,67890000	19,15	32,15
					TOTAL SERVICOS:	32,15
					VALOR:	213,28
061780 - ARAME GUIA ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (0,032kg/m) (M)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,09800000	9,88	0,97
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,97
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I024603	ARAME GALVANIZADO #16 AWG (0,032kg/m)	SBC	M	0,03200000	0,32	0,01

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
						TOTAL MATERIAL:	0,01
						VALOR:	0,98
97669 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (37) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (M)							
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,19600000	16,33	3,20	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,19600000	9,88	1,94	
TOTAL MAO DE OBRA:						5,14	
MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00002442	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA DE 3" PARA CABEAMENTO	SINAPI	M	1,10000000	19,27	21,20	
TOTAL MATERIAL:						21,20	
VALOR:						26,34	
053042 - ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA (M)							
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,20600000	16,33	3,36	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,82500000	9,88	8,15	
TOTAL MAO DE OBRA:						11,51	
MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
1000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,00200000	54,00	0,11	
1000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	1,85000000	0,66	1,22	
TOTAL MATERIAL:						1,33	
VALOR:						12,84	
059436 - CABO UTP CAT. 6 (M)							
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,03000000	16,33	0,49	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,03000000	9,88	0,30	
TOTAL MAO DE OBRA:						0,79	
MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
1147815	CABO UTP CAT-6 E	SBC	M	1,00000000	3,51	3,51	
TOTAL MATERIAL:						3,51	
VALOR:						4,30	
059451 - CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO (UN)							
MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
1102030	CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO	SBC	UN	1,00000000	31,50	31,50	
TOTAL MATERIAL:						31,50	

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
						VALOR:	31,50
067221 - ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (M)							
MAO DE OBRA							
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,33000000	16,33	5,39	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,33000000	9,88	3,26	
TOTAL MAO DE OBRA:						8,65	
MATERIAL							
1003348	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"	SBC	M	1,05000000	2,98	3,13	
TOTAL MATERIAL:						3,13	
VALOR:						11,78	
062249 - LOGICA-PERFILADO PERFURADO 38X19 PARA CABOS LOGICOS (M)							
MAO DE OBRA							
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,61900000	16,33	10,11	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,61900000	9,88	6,12	
TOTAL MAO DE OBRA:						16,23	
MATERIAL							
1014201	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO	SBC	UN	2,00000000	0,14	0,28	
1005869	FITA PERFURADA GALVANIZADA PARA FIXACAO 19mmx30m SPETAM	SBC	M	1,20000000	1,49	1,79	
1003569	PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16	SBC	M	1,10000000	20,04	22,04	
TOTAL MATERIAL:						24,11	
VALOR:						40,34	
96984 - ELETRODUTO PVC 40MM (1 1/2) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)							
MAO DE OBRA							
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,76320000	16,33	12,46	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,76320000	9,88	7,54	
TOTAL MAO DE OBRA:						20,00	
MATERIAL							
00012070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE DE 40MM	SINAPI	M	3,00000000	4,22	12,66	
TOTAL MATERIAL:						12,66	
SERVICO							
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" FIXADA EM	SINAPI	M	3,00000000	0,91	2,73	
TOTAL SERVICO:						2,73	
VALOR:						35,39	
078051 - SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y (UN)							



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,51600000	16,33	8,43
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,51600000	9,88	5,10
TOTAL MAO DE OBRA:						13,53
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1087547	ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA	SBC	UN	0,03300000	74,66	2,46
1071889	CARTUCHO EM PO PARA SOLDA EXOTERMICA	SBC	UN	1,00000000	5,40	5,40
1033225	MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA GTB 16Y2	SBC	UN	0,04000000	104,96	4,20
1163358	PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA	SBC	UN	1,03100000	1,16	1,20
TOTAL MATERIAL:						13,26
VALOR:						26,79
011521 - PESSOAL TECNICO ELETROTECNICO (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002438	ELETROTECNICO	SINAPI	H	1,00000000	29,45	29,45
TOTAL MAO DE OBRA:						29,45
VALOR:						29,45
91941 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,14500000	16,33	2,37
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,14500000	9,88	1,43
TOTAL MAO DE OBRA:						3,80
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	2,21	2,21
TOTAL MATERIAL:						2,21
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.	SINAPI	M3	0,00090000	475,65	0,43
TOTAL SERVIÇO:						0,43
VALOR:						6,44
COMP-691204 - Suporte para fixação em telhado de módulo de 230W a 260W - CK-990x1 ou similar (un)						
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-974487	Presilhas para travamento do cabo fotovoltaico nos trilhos	PRÓPRIA	un	8,00000000	12,25	98,00
TOTAL GERAL:						98,00
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	16,33	16,33
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	9,88	9,88

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
					TOTAL MAO DE OBRA:	26,21
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1006395	GANCHO COM ROSCA PARA TELHA 1/4" x 85mm	SBC	UN	2,00000000	57,51	115,02
00011580	TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM	SINAPI	M	4,20000000	5,75	24,15
					TOTAL MATERIAL:	139,17
					VALOR:	263,38
87301 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004243	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	SINAPI	H	4,85000000	16,33	79,20
					TOTAL MAO DE OBRA:	79,20
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,36000000	67,50	91,80
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	459,85000000	0,66	303,50
					TOTAL MATERIAL:	395,30
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR.	SINAPI	CHI	3,72000000	0,32	1,19
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR.	SINAPI	CHP	1,13000000	1,71	1,93
					TOTAL SERVIÇO:	3,12
					VALOR:	477,62
87765 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,61600000	16,33	10,06
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,30800000	9,88	3,04
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,10
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,66	0,33
					TOTAL MATERIAL:	0,33
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	SINAPI	M3	0,05300000	477,62	25,31
					TOTAL SERVIÇO:	25,31
					VALOR:	38,74
87745 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,56100000	16,33	9,16
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,28000000	9,88	2,77
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,93
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	9,48	1,99
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,66	0,33
					TOTAL MATERIAL:	2,32
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	SINAPI	M3	0,04310000	477,62	20,59
					TOTAL SERVIÇO:	20,59
					VALOR:	34,84
87640 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,27100000	16,33	4,43
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,13600000	9,88	1,34
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,77
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	9,48	1,99
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,66	0,33
					TOTAL MATERIAL:	2,32
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	SINAPI	M3	0,05300000	477,62	25,31
					TOTAL SERVIÇO:	25,31
					VALOR:	33,40
94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004243	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	SINAPI	H	1,60460000	16,33	26,20
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,53330000	9,88	25,03
					TOTAL MAO DE OBRA:	51,23
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	67,50	51,02
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,66	213,17
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	93,33	54,80
					TOTAL MATERIAL:	318,99



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
SERVIÇO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR -	SINAPI	CHI	0,77870000	0,32	0,25
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR -	SINAPI	CHP	0,82590000	1,71	1,41
					TOTAL SERVIÇO:	1,66
					VALOR:	371,88
88631 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	8,29000000	9,88	81,91
					TOTAL MAO DE OBRA:	81,91
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,15000000	67,50	77,63
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	389,54000000	0,66	257,10
					TOTAL MATERIAL:	334,73
					VALOR:	416,64
92956 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIÇÃO. AF_12/2015 (H)						
EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	SINAPI	UN	0,00006400	55.478,04	3,55
					TOTAL EQUIPAMENTO:	3,55
					VALOR:	3,55
92957 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 (H)						
EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	SINAPI	UN	0,00000760	55.478,04	0,42
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,42
					VALOR:	0,42
92961 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 (CHI)						
SERVIÇO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92956	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV -	SINAPI	H	1,00000000	3,55	3,55
92957	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV -	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
					TOTAL SERVIÇO:	3,97
					VALOR:	3,97
92958 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 (H)						

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	SINAPI	UN	0,00007000	55.478,04	3,88
					TOTAL EQUIPAMENTO:	3,88
					VALOR:	3,88
92959 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 (H)						
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	1,55000000	4,13	6,40
					TOTAL MATERIAL:	6,40
					VALOR:	6,40
92960 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 (CHP)						
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92956	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV -	SINAPI	H	1,00000000	3,55	3,55
92957	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV -	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
92958	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV -	SINAPI	H	1,00000000	3,88	3,88
92959	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	6,40	6,40
					TOTAL SERVICOS:	14,25
					VALOR:	14,25
91279 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)						
EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") MOTOR A GASOLINA POTENCIA 13	SINAPI	UN	0,00006400	10.533,67	0,67
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE	SINAPI	UN	0,00006400	461,67	0,03
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,70
					VALOR:	0,69
91280 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)						
EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") MOTOR A GASOLINA POTENCIA 13	SINAPI	UN	0,00007600	10.533,67	0,08
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,08
					VALOR:	0,08
91285 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)						
SERVICOS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

ARLESON GALMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	H	1,00000000	0,69	0,69
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
					TOTAL SERVIÇO:	0,77
					VALOR:	0,77
91281 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") MOTOR A GASOLINA POTENCIA 13	SINAPI	UN	0,00008000	10.533,67	0,84
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE	SINAPI	UN	0,00008000	461,67	0,04
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,88
					VALOR:	0,87
91282 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	3,39500000	5,22	17,72
					TOTAL MATERIAL:	17,72
					VALOR:	17,72
91283 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)						
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	H	1,00000000	0,69	0,69
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	H	1,00000000	0,87	0,87
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	H	1,00000000	17,72	17,72
					TOTAL SERVIÇO:	19,36
					VALOR:	19,36
91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ	SINAPI	UN	0,00005330	8.730,30	0,47
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,47
					VALOR:	0,46
91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)						
EQUIPAMENTO						
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ	SINAPI	UN	0,00000740	8.730,30	0,06
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,06
					VALOR:	0,06
91278 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)						
SERVICO						
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF) POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO	SINAPI	H	1,00000000	0,46	0,46
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF) POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
					TOTAL SERVICOS:	0,52
					VALOR:	0,52
91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)						
EQUIPAMENTO						
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ	SINAPI	UN	0,00006670	8.730,30	0,58
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,58
					VALOR:	0,58
91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
MATERIAL						
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,42000000	5,22	7,41
					TOTAL MATERIAL:	7,41
					VALOR:	7,41
91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)						
SERVICOS						

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGE) POTÊNCIA 5.5 CV - DEPRECIACÃO	SINAPI	H	1,00000000	0,46	0,46
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGE) POTÊNCIA 5.5 CV - JUROS	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGE) POTÊNCIA 5.5 CV - MANUTENÇÃO	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGE) POTÊNCIA 5.5 CV - MATERIAIS NA	SINAPI	H	1,00000000	7,41	7,41
					TOTAL SERVIÇO:	8,51
					VALOR:	8,51
S02304 - Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 (m2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,20000000	13,39	2,68
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10000000	9,88	0,99
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,67
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	ORSE	un	0,25000000	0,39	0,10
102446	Zarcão anticorrosivo	ORSE	l	0,09000000	27,16	2,44
					TOTAL MATERIAL:	2,54
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,20000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	0,00	0,00
					TOTAL SERVIÇO:	0,00
					VALOR:	6,21
S10603 - Encargos Complementares - Soldador (h)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111272	Alicate Climpador (cripador)	ORSE	un	0,00000000	76,74	0,00
111275	Alicate de pressão 11"	ORSE	un	0,00000000	46,43	0,00
111277	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	ORSE	un	0,00000000	82,52	0,00
111276	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada	ORSE	un	0,00000000	51,09	0,00
111278	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	ORSE	un	0,00000000	28,13	0,00
111279	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	ORSE	un	0,00000000	66,36	0,00
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,00000000	9,00	0,00
111281	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	ORSE	un	0,00000000	247,40	0,00
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho	ORSE	par	0,00000000	42,34	0,00

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 0413049230



ORION

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTIRIA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00000000	11,47	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00000000	8,82	0,00
I11284	Cavalete de ferro nº 1	ORSE	un	0,00000000	93,74	0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00000000	126,00	0,00
I11280	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	ORSE	un	0,00000000	54,45	0,00
I11282	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2 Black e Decker	ORSE	un	0,00000000	342,81	0,00
I11273	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	ORSE	un	0,00000000	170,02	0,00
I00941	Fardamento	ORSE	un	0,00000000	70,68	0,00
I11285	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI WMI- 140ED	ORSE	un	0,00000000	990,00	0,00
I11274	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	ORSE	un	0,00000000	14,58	0,00
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,00000000	7,94	0,00
I11286	Macarico de solda Ref. CG201 código 010414410	ORSE	un	0,00000000	309,58	0,00
I11270	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	ORSE	un	0,00000000	21,43	0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00000000	4,41	0,00
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00000000	32,31	0,00
I11283	Selador horizontal para fita de aço 1"	ORSE	un	0,00000000	361,89	0,00
I11271	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	ORSE	un	0,00000000	56,07	0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,00000000	3,60	0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00000000	5,31	0,00
					TOTAL MATERIAL:	0,00
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00000000	300,00	0,00
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,00000000	4,50	0,00
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00000000	12,54	0,00
					TOTAL SERVICOS:	0,00
					VALOR:	0,00
S02311 - Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte (m2)						
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S02306	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	ORSE	m2	1,00000000	11,77	11,77
S02304	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	ORSE	m2	1,00000000	6,21	6,21
					TOTAL SERVICOS:	17,98
					VALOR:	17,98

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 0413049230



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORIAM

ENDERECO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Monato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos@orion.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIFARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
011008	EQUIPE DE OBRA-ENGENHERIAMESTRE/APONTADOR-2 VIGIAS	SBC	SERVICO	MES	3,00	25.333,59	76.000,77	9,58	9,58	A
94216	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019	SINAPI	SERVICO	M2	165,00	273,16	45.071,40	5,68	15,26	A
090793	MURO H=2,5m-TIPOLO 10x20x20 10cm-C/M/SABROEMB./PVA-PLAR 3/3m	SBC	SERVICO	M	119,50	231,09	27.615,26	3,48	18,74	A
014022	CONSUMO CAFÉ MATINAL,ALMOÇO, E VALE-TRANSPORTE PARA OPERARIO	SBC	CONSUMOS	DIA	780,00	30,13	23.501,40	2,96	21,70	A
S07763	Gradil de ferro c/ barra chata 2"x1/4" verticais espaç: 10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç: 3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=30cm em alvenaria=19cm pilares/corda e rebocada exclusiva pintura EXECUÇÃO DE PATIODESTACONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16	ORSE	SERVICO	m2	40,95	554,14	22.692,03	2,86	24,56	A
92404	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 hx 1,00m, exclusiva estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Santarém	SINAPI	SERVICO	M2	265,29	77,14	20.464,47	2,58	27,14	A
S11099	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 hx 1,00m, exclusiva estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Santarém	ORSE	SERVICO	m2	70,41	284,24	20.013,34	2,52	29,66	A
COMP-626526	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPa, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_11/2016	PRÓPRIA	SERVICO	M³	28,67	695,54	19.941,13	2,51	32,17	A
94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM ARMADO AF_07/2016	SINAPI	SERVICO	M2	156,09	123,71	19.309,89	2,43	34,61	A
COMP-318779	Gerador de energia Solar Grid-tie para conexão a rede pública (140~160kWh/mês)	PRÓPRIA	GERAL	un	1,00	16.820,48	16.820,48	2,12	36,73	A
89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALSCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E	SINAPI	SERVICO	M2	467,99	30,57	14.306,45	1,80	38,53	A
MPAM-INF0002	Fornecimento e instalação de sistema CFTV 32 Canais, incluindo Câmeras, Monitores, HD 2T, Cx. de passagens, Eletroduto, Cabos, Conectores, Rasgo, Quebra e Chumbamento.	PRÓPRIA	EQUIPAMEN TO	un	1,00	13.750,69	13.750,69	1,73	40,26	A

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE ANORI-AM

ENDERECO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MPP/GJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 692, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicositecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS F ARCAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAIS Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,825, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	SINAPI	SERVICO	M2	234,00	53,37	12.488,58	1,57	41,84	A
S05045	Mobilização e desmobilização de equipamentos via fluvial - Manaus / Barcelos, Borba, Telé, São Sebastião do Uatumã, Boa Vista do Ramos, Maués, Uruçatã, Itapiranga, Silves, Ilacoalilar, Nova Olinda, Uruçatuba, Coari, Codajás, Anori, Ananã e Careiro da Várzea (ida e volta), balsa	PRÓPRIA	TRANSPORT E	TKM	50,00	239,79	11.989,50	1,51	44,89	A
023387	FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL	SBC	SERVICO	M2	22,26	522,02	11.620,17	1,46	46,35	A
COMP-058422	Porta detectora de metais - fornecimento e instalação	PRÓPRIA	EQUIPAMEN TO	un	1,00	10.788,71	10.788,71	1,36	47,71	A
023310	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO GRADES DE FERRO EM JANELAS	SBC	SERVICO	M2	29,57	358,43	10.598,78	1,34	49,05	A
040477	ACO CA-60 MEDIO 3,4mm A 9,5mm-CORTE E DOBRA EM FORMAS	SBC	SERVICO	KG	859,64	12,29	10.564,98	1,33	50,38	B
COMP-338425	Complementares (Cursos, Exames e Seguros)	PRÓPRIA	MAO DE OBR A	H	11.727,90	0,89	10.437,83	1,32	51,69	B
102163	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, AF_01/2021_P	SINAPI	SERVICO	M2	24,50	404,26	9.904,37	1,25	52,94	B
S10769	Logomarca do Governo de Seopje 2015, med. 1.600m x 1,730mm para a fixação em marco Inaugural - lamnho médio - Fornecimento e instalação	ORSE	SERVICO	un	1,00	9.754,30	9.754,30	1,23	54,17	B
055360	CAIXA DRENAGEM 1.60x1.60x0,85m EM ALVENARIA, FUNDO CONCRETO	SBC	SERVICO	UN	5,00	1.933,29	9.666,45	1,22	55,39	B
92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIAMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCL LISO TRANSPORT E VERTICAL AF_07/2019	SINAPI	SERVICO	M2	165,00	55,40	9.141,00	1,15	56,54	B
87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	SINAPI	SERVICO	M2	60,74	146,71	8.911,17	1,12	57,67	B

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CPF: 000.000.000-00

B11020029



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORAM
ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN
CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: **28.254.638/0001-89**
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

CURVA ABORDE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORIGEM	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. UMA DEMAO. AF_05/2017	SINAPI	SERVICO	M2	756,28	11,52	8.712,35	1,10	58,76	B
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	756,28	10,93	8.266,14	1,04	59,80	B
91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS) INCLUISSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:27 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	SERVICO	M	172,43	47,62	8.211,12	1,03	60,84	B
040476	ACO CA-50 COM FORNECIMENTO/CORTEDOBRA E COLOCAÇÃO EM FORMAS	SBC	SERVICO	KG	590,11	13,55	7.995,99	1,01	62,86	B
MPAM - 001	EPI e Ferramental (10 Funcionários)	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MATERIAL	Mes	3,00	2.450,68	7.352,04	0,93	63,79	B
00040515	BLOQUETE/EPISO DE CONCRETO - MODELO PRISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVIL-GRADENGRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESURA DE 8 CM (44 1 CM). COR NATURAL	SINAPI	SERVICO	M2	61,73	118,50	7.315,01	0,92	64,71	B
92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVICO	M2	75,34	96,87	7.298,19	0,92	65,63	B
000855	PROJETO EXECUTIVO ARQUITETUTINSTAL.GERAL- EDIFICACAO	SBC	SERVICO	M2	94,59	72,78	6.884,26	0,87	66,50	B
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA AI TIPIA INTERIA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	119,78	57,26	6.858,60	0,86	67,36	B
93137	MÓDULOS, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASCO, QUEBRA E CHUMBAMENTO FECHILINDO LUMINARIA E LÂMPADA. AF_01/2016	SINAPI	SERVICO	UN	54,00	125,79	6.792,66	0,86	68,22	B
040251	FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO DE PLARES E PORTICOS	SBC	SERVICO	M2	65,34	101,99	6.664,03	0,84	69,06	B
83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	3.324,67	6.649,34	0,84	69,90	B

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORIAM
ENDEREGO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN
CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLM/PPGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: **28.254.630/0001-89**

Endereço: **Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Apostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.**

Contato: **(92) 3304-3032 / (92) 99437-3695 / (92) 99162-3716**

E-mail: **orionservicos tecnicos@gmail.com**

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

ORION ABC DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
059455	PONTO DE REDE - INCLUIDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 2 TOMADAS PL45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO	SBC	SERVICO	UN	15,00	426,65	6.399,75	0,81	70,70	B
93210	EXECUÇÃO DE REFEITORIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS: AF_022016	SINAPI	SERVICO	M2	12,00	489,39	5.872,68	0,74	71,44	B
COMF-747559	Rede de atendimento unidade 4 promotorias	PRÓPRIA	GERAL	Un	1,00	5.696,59	5.696,59	0,72	72,16	B
00043190	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	EQUIPAMEN TO	UN	3,00	1.778,46	5.335,38	0,67	72,83	B
S11301	Luminária em LED slim p/ iluminação públ.03 petalas,50W,lentes policarbonato,corpo alumínio,pnl,anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-co: 5000°K, IRC =>70%,v.dítil 50.000 h,linha Stravel,light part:CEI F-1,MSI -801, com haste de aço a base de concreto, CAIXA DRENAGEM EM CONCRETO 1,75x1,75x0,95m	ORSE	SERVICO	un	4,00	1.306,62	5.226,48	0,66	73,49	B
053358	COMF-835743 Estrutura metálica de suporte para ACM	SBC	SERVICO	UN	1,00	5.190,13	5.190,13	0,65	74,15	B
CP-7504	COMF-385492 Alimentação quadro de entrada (95F + 70T)	PRÓPRIA	GERAL	m²	70,41	69,92	4.923,07	0,62	74,77	B
COMF-194107	Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver multitemp (100-250V) integrados a luminária, 30.000h de uso.	PRÓPRIA	GERAL	Un	1,00	4.876,36	4.876,36	0,61	75,38	B
COMF-943753	CABINE ECLUSA DE VIDRO TEMPERADO 10mm, INCLUIDO PORTA	PRÓPRIA	GERAL	Un	20,00	243,41	4.868,20	0,61	75,99	B
74136003	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, PAIADA TRANVISIÃO, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA	PRÓPRIA	GERAL	un	1,00	4.756,57	4.756,57	0,60	76,59	B
210023	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	SINAPI	SERVICO	M2	4,85	980,22	4.754,07	0,60	77,19	B
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_072019	SBC	SERVICO	M2	188,57	23,17	4.389,17	0,55	77,74	B
S08493	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE SUSPENÇÃO - INCLUSIVE	SINAPI	SERVICO	M	62,40	69,75	4.352,40	0,55	78,29	B
		ORSE	SERVICO	un	1,00	4.330,50	4.330,50	0,55	78,84	B

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE AMORAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos@orion.com.br

BDI PADRÃO - 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S10563	Mapa tátil em ferro (unido medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha	ORSE	SERVICO	un	1,00	4.292,78	4.292,78	0,54	79,38	B
S04713	Concetinha em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 cliques pl espiral, lamina de 30mm e fio interno de 2,50mm, inclusive instalação	ORSE	SERVICO	m	119,50	34,66	4.141,87	0,52	79,90	B
020167	ESCALVACAO MANUAL VALA BALDRAME 0,6x0,6x0,20m SAPATA CORRIDA	SBC	SERVICO	M	85,25	47,28	4.030,62	0,51	80,41	C
COMP-504603	Switch Hp 24 Portas 1920s-48g UJ386a 10/100/1000 4sfp Poe	PRÓPRIA	GERAL	Un	1,00	3.957,04	3.957,04	0,50	80,91	C
030300	FORMA DE MADEIRA PARA VIGAS BALDRAME-INCLUSIVE DESMOLDAGEM	SBC	SERVICO	M2	48,91	79,99	3.912,31	0,49	81,40	C
00039367	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	3.882,30	3.882,30	0,49	81,89	C
102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF_01/2021	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	3.803,73	3.803,73	0,48	82,37	C
102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF_01/2021	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	1.898,36	3.796,72	0,48	82,85	C
055358	CAIXA DRENAGEM EM CONCRETO 1,75x1,75x0,95m	SBC	SERVICO	UN	1,00	3.712,08	3.712,08	0,47	83,31	C
93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUNDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, FASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_01/2016	SINAPI	SERVICO	UN	25,00	146,06	3.651,50	0,46	83,78	C
94267	TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARBETA X 27 CM ALTIURA, AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	M	73,26	49,46	3.623,44	0,46	84,23	C
00039362	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7729)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	3.575,71	3.575,71	0,45	84,68	C
CP-9013-COMP-194107	Luminária a LED tipo Platon 30x60cm 48w. Completa, com driver multitempso (100-250V) integrados à luminária, 30.000h de uso.	PRÓPRIA	GERAL	Un	12,00	289,02	3.468,24	0,44	85,12	C

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL

2024/09/22 10:09



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORIAM
 ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN
 CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
 PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 28.254.636/0001-89
 Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
 Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
 E-mail: orionservicos@orion.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S07804	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10050 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboron - Rev 04	ORSE	SERVICO	m2	41,70	82,64	3.446,09	0,43	85,55	C
94782	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMA E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 4 CM AREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM AREAS MOLHADAS SOBRE	SINAPI	SERVICO	M2	83,68	41,11	3.440,08	0,43	85,99	C
COMP-066495	Fornecimento e instalação de peistamas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de largura, acionáveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda	PRÓPRIA	GERAL	m²	24,21	139,15	3.368,82	0,42	86,41	C
00043192	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60	SINAPI	EQUIPAMEN TO	UN	1,00	3.352,01	3.352,01	0,42	86,83	C
S01030	HZ CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE SI/FIO	ORSE	SERVICO	m	85,00	37,58	3.194,30	0,40	87,24	C
S11138	Tubo pvc rígido soldável natom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	ORSE	SERVICO	un	1,00	3.180,85	3.180,85	0,40	87,64	C
COMP-505544	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 26,6 e 38,1 kw - Rev 01	PRÓPRIA	EQUIPAMEN TO	un	1,00	3.166,63	3.166,63	0,40	88,04	C
COMP-945137	Sistema de reuso de água da chuva	PRÓPRIA	EQUIPAMEN TO	Un	1,00	2.904,89	2.904,89	0,37	88,40	C
87261	Nobreak 1,5kva Apc Smc150012U-Br Led Mono 230V para Rack	PRÓPRIA	EQUIPAMEN TO	Un	1,00	2.904,89	2.904,89	0,37	88,40	C
COMP-049177	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m².	SINAPI	SERVICO	M2	17,34	166,01	2.878,61	0,36	88,77	C
100675	BANCAIDA DE GRANTITO COM CUBA DE SEMI ENCAIXE E ACESSÓRIOS	PRÓPRIA	GERAL	UN	2,00	1.377,26	2.754,52	0,35	89,11	C
101965	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNCEMENTO E INSTAL AÇÃO AF 12/2019	SINAPI	SERVICO	UN	5,00	547,68	2.738,40	0,35	89,46	C
	PETTORIL LINEAR EM GRANTITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF_11/2020	SINAPI	SERVICO	M	21,55	125,47	2.703,88	0,34	89,80	C

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE AMOR-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MPPGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: 28.254.638/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicos@orion.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
00010778	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUIVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO	SINAPI	EQUIPAMEN TO	MES	3,00	879,99	2.639,97	0,33	90,13	C
052951	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS COM TAMPA	SBC	SERVICO	UN	2,00	1.301,92	2.603,84	0,33	90,46	C
COMF-648626	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM ANTI-VANDALISMO	PRÓPRIA	GERAL	m²	22,56	113,59	2.562,59	0,32	90,78	C
COMF-807451	PAINEL DE VIDRO FIXO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE FERRAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	GERAL	M²	1,95	1.221,25	2.381,44	0,30	91,08	C
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	SERVICO	M2	5,12	453,54	2.322,12	0,29	91,38	C
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M3	17,18	133,96	2.301,43	0,29	91,67	C
92522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	SINAPI	SERVICO	M2	93,52	23,79	2.224,84	0,28	91,95	C
023390	FORNECIMENTO JANELA ALUMÍNIO MÁXIMAIR CONVENCIONAL	SBC	SERVICO	M2	4,19	512,32	2.146,62	0,27	92,22	C
93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	SINAPI	SERVICO	M	28,25	75,01	2.119,03	0,27	92,48	C
S04657	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	ORSE	SERVICO	mês	3,00	703,99	2.111,97	0,27	92,75	C
I068894	ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK AC750 DUAL BAND EAP245	SBC	MATERIAL	UN	2,00	956,26	1.912,52	0,24	92,99	C
93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20M/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_01/2016	SINAPI	SERVICO	UN	14,00	134,08	1.877,12	0,24	93,23	C
COMP-651505	Central Telefônica Pabx Ip Inelbras Cdp 850 Gateway Voip	PRÓPRIA	GERAL	Un	1,00	1.774,67	1.774,67	0,22	93,45	C
98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF_05/2018	SINAPI	SERVICO	M2	200,71	8,29	1.663,89	0,21	93,66	C
S09980	Dreno profundo 50x50cm c/ tubo de pvc kananet ø 200mm, bidim, areia grossa e brita	ORSE	SERVICO	m	16,00	110,51	1.657,65	0,21	93,87	C

ARLESON ZAVIA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE ANORI-AM

ENDEREGO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLMP/PGJ

BDI/PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: **28.254.636/0001-89**

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 9162-3716

E-mail: orionservicos@orion.com

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACRÉDITO %	CL
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	467,99	3,53	1.652,00	0,21	94,08	C
COMP-218015	Conjunto Acessórios para Banheiro PNE	PRÓPRIA	MATERIAL	CONJ	2,00	809,43	1.618,86	0,20	94,28	C
016500	PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS	SBC	SERVICO	M2	4,50	349,60	1.573,20	0,20	94,48	C
000301	PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES	SBC	SERVICO	M2	94,59	16,35	1.546,55	0,19	94,67	C
00043194	AR CONDICIONADO SPLIT ONOFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGÉTICA A - SELO PROCEL, GAS R410A, CONTROLE S/FIO	SINAPI	EQUIPAMEN TO	UN	1,00	1.523,55	1.523,55	0,19	94,87	C
COMP-93770764	Letras em chapta de aço galvanizado pintada em cor padrão do MP/AM - Rolis Serif 65 BOLD de 10 a 20 cm - fornecimento e instalação	PRÓPRIA	GERAL	un	83,00	18,04	1.497,32	0,19	95,06	C
COMP-90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	SINAPI	SERVICO	UN	3,00	491,35	1.474,05	0,19	95,24	C
COMP-620239	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *45,5 X *35CM OU EQUIVALENTE, PARA BANHEIRO PNE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR-	PRÓPRIA	SERVICO	un	2,00	662,44	1.324,88	0,17	95,41	C
COMP-38937670	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SINAPI	SERVICO	UN	7,00	187,80	1.314,60	0,17	95,57	C
93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	SINAPI	SERVICO	M	18,55	70,56	1.308,89	0,16	95,74	C
190464	ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDBURA DE ALUMINIO	SBC	SERVICO	M2	2,84	439,33	1.247,70	0,16	95,90	C
COMP-678754	Kit de acessórios para banheiros	PRÓPRIA	GERAL	Un	4,00	308,05	1.232,20	0,16	96,05	C
86889	BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M COM PIA e ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	1.226,10	1.226,10	0,15	96,21	C

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL

2024

2024



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORAM

ENDERECO: AVENIDA 31 DE MARÇO, S/N

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLM/PPGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNP.J: **28.254.636/0001-89**

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicosolicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

CINQUA ABOS DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACRÉDITO %	CL.
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	SINAPI	SERVICO	M	14,90	81,73	1.217,78	0,15	96,36	C
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	756,28	1,61	1.217,61	0,15	96,51	C
COMP-363325	QUADRO TELEFÔNICO COMPLETO 40x40x13cm	PRÓPRIA	GERAL	Un	1,00	1.191,81	1.191,81	0,15	96,66	C
00010849	PLACA DE INALUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	1.169,72	1.169,72	0,15	96,81	C
91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA INSTALAÇÃO AF_09/2020	SINAPI	SERVICO	M	20,35	57,21	1.164,22	0,15	96,96	C
060637	ARANDELA 5 VIDROS EXTERNA MURO PAREDE ALUMINIO BRANCO+PAR 20	SBC	SERVICO	UN	8,00	138,55	1.108,40	0,14	97,10	C
190404	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm	SBC	SERVICO	M2	1,71	634,37	1.084,77	0,14	97,23	C
S07695	Pintura de Gradiil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de fita anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (material somente uma vez)	ORSE	SERVICO	m2	47,50	21,64	1.027,90	0,13	97,36	C
S01028	Tubo pvc rígido soldável manrom pl água, d = 25 mm (3/4")	ORSE	SERVICO	m	75,91	12,82	973,17	0,12	97,49	C
96471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	484,38	968,76	0,12	97,61	C
COMP-597467	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	PRÓPRIA	GERAL	UN	3,00	317,16	951,48	0,12	97,73	C
110691	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL,0,80x2,10m-CORRER	SBC	SERVICO	UN	1,00	932,29	932,29	0,12	97,84	C
COMP-849515	Infra estrutura para entrada da Rede de Fibra	PRÓPRIA	SERVICO	Un	1,00	884,86	884,86	0,11	97,96	C
93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/22 OU 3/4", P/COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2020	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	861,03	861,03	0,11	98,06	C

ARLESON SAMIA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, S/N

CONTRATANTE: PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2003/2021 - CPLMP/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: **28.254.636/0001-89**

Endereço: **Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.**

Contato: **(92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716**

E-mail: **orionservicos@orion.com**

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS 44,62 MENSALISTAS

CURVA ABRE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M².	SINAPI	SERVICO	M2	5,60	153,66	860,50	0,11	98,17	C
87493	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 1M² COM VÁZIOS FARCIDOS COM ARGAMASSA DE ASSUNTAMENTO COM PREPARO EM BENTONITA VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	SERVICO	M2	9,90	85,25	843,98	0,11	98,28	C
95469	RAMO PARA VASO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	407,07	814,14	0,10	98,38	C
S03738	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	ORSE	SERVICO	m2	75,71	10,45	791,17	0,10	98,48	C
I02014	Sifão cromado para lavatório, DECA vel.1680C 1 x 1 1/2 ou similar	ORSE	MATERIAL	un	4,00	182,50	730,00	0,09	98,57	C
040142	ACO GA-60 MEDIO CORTADO E DOBRADO-COLOCADO EM FORMAS(MD)	SBC	SERVICO	KG	581,00	1,13	656,53	0,08	98,66	C
COMP-405043	Refeitor para lâmpada de 150w	PRÓPRIA	GERAL	Un	2,00	294,98	589,96	0,07	98,73	C
S06036	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto. Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	ORSE	SERVICO	UN	1,00	562,17	562,17	0,07	98,80	C
060062	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2XLED 1200 BATERIA SELADA SEGURIMAX	SBC	SERVICO	UN	2,00	273,78	547,56	0,07	98,87	C
COMP-000315	PLANTIO DE MINI - PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA IGUAL A 1,00 M	PRÓPRIA	GERAL	UN	2,00	288,88	537,36	0,07	98,94	C
COMP-488982	Luminária a LED tipo plafon 30x30cm 30w. Completa, com driver multitemp (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso.	PRÓPRIA	GERAL	Un	8,00	62,90	503,20	0,06	99,00	C
MPAM 05/2016	Taxas e Emolumentos	PRÓPRIA	SERVICO	un	1,00	473,59	473,59	0,06	99,06	C
S10719	Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm	ORSE	SERVICO	Un	10,00	47,29	472,90	0,06	99,12	C
00036178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	SINAPI	MATERIAL	UN	36,20	13,17	463,58	0,06	99,18	C
00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	451,52	451,52	0,06	99,24	C

ARLESON SILVA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE AMORAM

ENDERECO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLM/PGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.254.836/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP- 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00010889	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	449,96	449,96	0,06	99,29	C
501050	Adaptador de pvc rígido soldavel c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 11/4"	ORSE	SERVICO	un	8,00	51,47	411,76	0,05	99,35	C
91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	SERVICO	UN	4,00	101,47	405,88	0,05	99,40	C
90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	SERVICO	UN	4,00	101,47	405,88	0,05	99,45	C
8899875	Registro de gaveta bruto, lajado, rosçável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. at. 1/22014	ORSE	SERVICO	un	4,00	82,83	331,32	0,04	99,49	C
94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE NA SARJETA) X 22 CM ALTIURA AF 06/2016	SINAPI	SERVICO	M	6,14	52,37	321,55	0,04	99,53	C
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	SERVICO	M	7,62	41,60	316,99	0,04	99,57	C
91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.	SINAPI	SERVICO	M	8,35	37,71	314,88	0,04	99,61	C
00010527	PARA FORN. AR FORNTE PARA FORN. AR FORNTE LOCALÇAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1,5 M E ALTURA DE 1,00* M (INCLUIDO SAPATAS FIXAS OU REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, COM CORPO	SINAPI	EQUIPAMEN TO	MXMES	18,00	15,64	281,52	0,04	99,64	C
00011676	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, COM CORPO	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	54,26	271,30	0,03	99,68	C
00020193	PARA FORN. AR FORNTE LOCALÇAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUIDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALAÇÃO	SINAPI	EQUIPAMEN TO	M2XMES	48,00	5,21	250,08	0,03	99,71	C
89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 1/22014	SINAPI	SERVICO	M	44,20	5,62	248,40	0,03	99,74	C
89812	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTIL AÇÃO AF 12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	6,00	39,68	238,08	0,03	99,77	C

ARLESON GAWA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE AMORIM

ENDERECO: AVENIDA 31 DE MARÇO, S/N

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLM/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos@orion.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

CÁMERA ABC DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
S11853	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40" cm.	ORSE	SERVICO	Un	4,00	45,22	180,88	0,02	99,79	C
S04280	em pvc 2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	ORSE	SERVICO	un	5,00	31,04	155,20	0,02	99,81	C
00010886	Caixa sifonada em pvc;100x150x50mm, acabamento branco, c/gradeira e porta gradeira	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	131,24	131,24	0,02	99,83	C
S01080	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L.	ORSE	SERVICO	un	9,00	12,95	116,55	0,01	99,85	C
S01170	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 20mm	ORSE	SERVICO	un	5,00	21,93	109,65	0,01	99,86	C
I11392	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	ORSE	MATERIAL	m2	0,78	138,54	108,06	0,01	99,87	C
89362	Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/ aplicação)	ORSE	SERVICO	UN	17,00	5,84	99,28	0,01	99,89	C
89366	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	SINAPI	SERVICO	UN	8,00	11,89	95,12	0,01	99,90	C
S01222	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ORSE	SERVICO	un	4,00	19,64	78,56	0,01	99,91	C
S09365	Adaptador de pvc rígido rosçável com flanges para caixa d'água diâm = 112"	ORSE	SERVICO	un	1,00	61,69	61,69	0,01	99,92	C
S00169	Caixa sifonada em pvc;150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega	ORSE	SERVICO	m2	0,50	115,49	57,75	0,01	99,92	C
S01535	Cobogó de cimento, tipo "escama", diâm. 50 x 50cm	ORSE	SERVICO	un	4,00	14,24	56,96	0,01	99,93	C
89538	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 40mm	SINAPI	SERVICO	UN	18,00	2,86	51,48	0,01	99,94	C
S01488	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ORSE	SERVICO	un	2,00	24,38	48,76	0,01	99,94	C
102197	Tomreira de bola p/caixa d'água em pvc d = 112"	SINAPI	SERVICO	M2	3,78	11,90	44,98	0,01	99,95	C
89497	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA, AF_0122021	SINAPI	SERVICO	UN	5,00	8,86	44,30	0,01	99,95	C
S01168	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	ORSE	SERVICO	un	5,00	8,04	40,20	0,01	99,96	C
	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm									

ARLENE GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, S/N

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLM/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Norato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: ontenservicos@orion.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 14,62 MENSALISTAS

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	MONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S01666	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	ORSE	SERVICO	un	4,00	8,88	35,52	0,00	99,96	C
89499	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	15,55	31,10	0,00	99,97	C
00038640	MUDA DE ARBUSTO, PINÇO DE OURO/VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	SINAPI	MATERIAL	UN	6,00	5,04	30,24	0,00	99,97	C
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	14,84	29,68	0,00	99,97	C
S01134	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marmm, diâm = 20mm	ORSE	SERVICO	un	4,00	6,32	25,28	0,00	99,98	C
00006034	REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	12,43	24,86	0,00	99,98	C
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	10,83	21,66	0,00	99,98	C
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	4,00	5,02	20,08	0,00	99,99	C
89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	4,00	4,90	19,60	0,00	99,99	C
102209	MADERA, 1 DEMÃO, AF_01/2021	SINAPI	SERVICO	M2	3,78	4,69	17,73	0,00	99,99	C
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	7,77	15,54	0,00	99,99	C
89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU	SINAPI	SERVICO	UN	3,00	4,83	14,49	0,00	99,99	C
89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	4,00	3,41	13,64	0,00	100,00	C
MPAM - INC - 001	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	SBC	SERVICO	UN	2,00	6,59	13,18	0,00	100,00	C

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL

15/06/2024

2025



ORION

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.836/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos-tecnicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORIAM
ENDEREGO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLMP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

CURVA ABC DE SERVIÇOS

EDIFICIO	DESCRIÇÃO	FORNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
89618	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	11,78	11,78	0,00	100,00	C
111558	Fita de demarcação PVC 15mmx50m - (amarela, vermelha, branca, preta, etc.)	ORSE	MATERIAL	m	12,00	0,46	5,52	0,00	100,00	C
						Subtotal até 100,00%	793.507,84			
						Outros:	0,00			
						Valor total do Orçamento:	793.507,84			

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL

2015/09/24/20



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE AMORIM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/GJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: **28.254.636/0001-89**

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos@igmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

CURVA ABC DE MENSUR

CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	4.193,12	9,88	41.428,04	5,22	5,22	A
00040740	TELA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOCUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	SINAPI	MATERIAL	M2	189,09	192,50	36.399,83	4,59	9,81	A
00002706	PEDREIRO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	312,00	77,22	24.092,64	3,04	12,84	A
00004750	MESTRE DE OBRAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	1.443,80	16,33	23.573,99	2,97	15,82	A
00004069	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica -	SINAPI	MAO DE OBRA	H	624,00	29,45	18.376,80	2,32	18,13	A
111961	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO	ORSE	SERVICO	m2	70,41	236,20	16.630,84	2,10	20,23	A
00001527	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	MATERIAL	M3	32,97	489,00	16.122,57	2,03	22,26	A
00001379	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/PTJUDINHOP/PAVERHOLANDES/PARALETE/PIEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR VIGIA DIURNO	SINAPI	MATERIAL	KG	21.797,49	0,66	14.386,34	1,81	24,07	A
00036170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/PTJUDINHOP/PAVERHOLANDES/PARALETE/PIEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR VIGIA DIURNO	SINAPI	MATERIAL	M2	286,59	52,20	13.915,99	1,75	25,83	A
00034345	Grade de ferro com barras verticais chatas 2"x1/4" espaçadas de 12,5cm, soldadas em 4 barras (2 + 2) horizontais 2"x1/4" e montantes com barra	SINAPI	MAO DE OBRA	H	1.248,00	9,88	12.330,24	1,55	27,38	A
104949	Forno de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou preta, marca Medabli ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfis)	ORSE	SERVICO	m2	40,95	250,00	10.237,50	1,29	28,67	A
INS-259193	Mobilização e desmobilização de equipamentos via fluvial - Manaus / Barcelos 908km (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton	ORSE	MATERIAL	m2	84,92	119,61	10.157,76	1,28	29,95	A
INS-857758	Patrel Solar 250~270W	PRÓPRIA	TRANSPORT E EQUIPAMENT	H	50,00	199,26	9.963,00	1,26	31,21	A
		PRÓPRIA	EQUIPAMENT	un	12,00	780,00	9.360,00	1,18	32,39	A

ARLESON  FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE AMORLAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO - 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

GRUVA ABC DE INSUMOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
00004783	PINTOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	683,96	13,39	9.158,25	1,15	33,54	A
101843	Detector portal de alta sensibilidade ref. asc3601 da mineoro ou similar	ORSE	MATERIAL	un	1,00	8.917,00	8.917,00	1,12	34,66	A
00006122	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	624,00	13,39	8.355,36	1,05	35,72	A
INS-625916	Almooço para pessoal de obra entregue na obra	PRÓPRIA	SERVICO	Un	780,00	10,50	8.190,00	1,03	36,75	A
111581	Logomarca do Governo de Sergipe 2015, med. 1.730mm x 1.600mm, em estrutura metálica tratada com jateamento, aplic. de anticorrosivo epoxi e revestida por alumínio composto com pintura automotiva - tamanho médio	ORSE	MATERIAL	un	0,67	12.141,00	8.105,62	1,02	37,77	A
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	578,57	13,39	7.747,10	0,98	38,75	A
00038195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025	SINAPI	MATERIAL	M2	90,46	84,76	7.667,44	0,97	39,71	A
1000343	ACO CA 60 MEDIO (4,2mm a 9,5mm)	SBC	MATERIAL	KG	902,62	8,48	7.654,23	0,96	40,68	A
1001324	JANELA DE CORRER DE ALUMINIO NATURAL	SBC	MATERIAL	M2	19,71	370,00	7.293,00	0,92	41,60	A
1013844	GRADE DE FERRO TRABALHADA	SBC	MATERIAL	M2	26,87	266,20	7.206,90	0,91	42,50	A
1001950	TUOLO FURADO DE BARRO (LAJOTA) 9 x 19 x 19cm	SBC	MATERIAL	UN	7.488,75	0,96	7.170,00	0,90	43,41	A
00043083	PERFIL "U" ENRIEJADO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	SINAPI	MATERIAL	KG	714,95	9,34	6.677,59	0,84	44,25	A
00011188	VIDRO LISO FUMÊ E = 4MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	MATERIAL	M2	24,50	251,20	6.154,40	0,78	45,02	A
00040515	BLOQUETEPIPO DE CONCRETO - MODELO	SINAPI	MATERIAL	M2	61,73	98,47	6.078,55	0,77	45,79	A
00002436	PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAV/GRADEGRAMA/REO, DIMENSOES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR ELÉTRICISTA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	339,65	16,33	5.546,50	0,70	46,49	A
1082003	VALE TRANSPORTE (IDA E VOLTADA)LEIS FED.7418/7678-87	SBC	MATERIAL	UN	780,00	6,84	5.335,20	0,67	47,16	A

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE AMORIM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: **28.254.636/0001-89**

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP- 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos@orion.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

QUANTIA ABC DE INSUMOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIKADO NA JAZIDA, SEM TRANSPLANTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	78,90	67,50	5.325,80	0,67	47,83	A
INS-123208	ACO CA 50 MEDIO (5,0mm a 25,0mm) (3/16" a 1")	PRÓPRIA	GERAL	H	11.727,90	0,45	5.277,56	0,67	48,50	A
1000344	ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m)	SBC	MATERIAL	KG	649,12	7,76	5.037,18	0,63	49,13	A
1000779	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/S/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SBC	MATERIAL	KG	572,82	8,62	4.937,67	0,62	49,76	A
000043190	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	EQUIPAMENT	UN	3,00	1.600,77	4.802,31	0,61	50,36	B
00005031	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-50, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	MATERIAL	M2	9,45	489,50	4.720,28	0,59	50,96	B
00007156	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	MATERIAL	M2	175,20	26,17	4.584,86	0,58	51,53	B
00007356	DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	MATERIAL	L	255,23	17,89	4.566,11	0,58	52,11	B
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	331,74	13,39	4.441,99	0,56	52,67	B
INS-407395	Luminária Platon 60x60cm 48W LED Embutir Branco Frio (6.000K) Borda Branca	PRÓPRIA	GERAL	Un	20,00	199,00	3.980,00	0,50	53,17	B
INS-279725	Inversor de potência 3KW	PRÓPRIA	EQUIPAMENT	un	1,00	3.969,00	3.969,00	0,50	53,67	B
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS	SINAPI	MATERIAL	M	179,33	21,14	3.790,98	0,48	54,15	B
00006189	TABUA NAO APARELHADA - 2,5 X 30* CM, EM MACACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	243,19	14,85	3.611,37	0,46	54,60	B
INS-030838	Switch Hp 24 Portas 1920s-48g J886a 10/100/1000 Asp Poe	PRÓPRIA	EQUIPAMENT	Un	1,00	3.549,90	3.549,90	0,45	55,05	B
1004183	ESTRUTURA METALICA EM TRELICA (4,38kg/m2)	SBC	MATERIAL	M2	70,41	48,88	3.441,64	0,43	55,48	B
104306	Concrtina Ripper 450mm ou similar (barreira fisica efetiva)	ORSE	MATERIAL	m	119,50	28,80	3.441,60	0,43	55,92	B

ARLESON GALVA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CPF: 06.904.900

27 de 199



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE ANORIAM

ENDEREGO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

NPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos@orion.com

CURVA ABC DE INSUMOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
MPAALD0G-001	Kit CFTV DVR Infeibras 32 Canais HDVCI 1032 Tridido + 32 Câmeras 1200 linhas 30 mts boiscan infravermelho + 2 fonte + bnc + p4 + HD 2T	PRÓPRIA	SERVICO	un	1,00	3.418,00	3.418,00	0,43	56,35	B
1070089	PAO COM MANTEIGA PREPARADO	SBC	MATERIAL	UN	780,00	4,20	3.276,00	0,41	56,76	B
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	MATERIAL	M2	129,36	25,20	3.259,93	0,41	57,17	B
00039367	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	3.226,11	3.226,11	0,41	57,58	B
INS-613472	Cursos de Capacitação	PRÓPRIA	GERAL	H	11.727,90	0,27	3.166,53	0,40	57,98	B
00006110	SERRALHEIRO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	138,85	22,69	3.150,44	0,40	58,37	B
INS-888813	Smart TV 43* Samsung LED Full HD RUT7100 Entradas 3 HDMI 2 USB 60Hz	PRÓPRIA	EQUIPAMENT	UN	2,00	1.519,00	3.038,00	0,38	58,76	B
00043192	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/S/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS	SINAPI	EQUIPAMENT	UN	1,00	3.017,11	3.017,11	0,38	59,14	B
00039362	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	2.971,34	2.971,34	0,37	59,51	B
00000988	CABO DE COBRE, FLEXVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	SINAPI	MATERIAL	M	43,05	65,95	2.839,15	0,36	59,87	B
INS-034576	Sistema de tratamento de água para reuso composto por bomba, filtro e unidade de desinfecção UV	PRÓPRIA	EQUIPAMENT	un	1,00	2.820,00	2.820,00	0,36	60,23	B
00001106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	SINAPI	MATERIAL	KG	3.514,05	0,80	2.811,24	0,35	60,58	B
00004243	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	171,00	16,33	2.792,44	0,35	60,93	B
INS-184946	persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de largura, acionáveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior das	PRÓPRIA	GERAL	M²	24,21	114,00	2.759,94	0,35	61,28	B

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTAHTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: **28.254.636/0001-89**

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Sante Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos-tecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

CURVA ABC DE INSUMOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
1070088	COPO CAFE COM LEITE 300ml	SBC	MATERIAL	UN	780,00	3,50	2.730,00	0,34	61,62	B
INS-317769	Nobreak 1,5kVa Apc Smc1500ZU-Br Lcd Mono 230V para RACK	PRÓPRIA	EQUIPAMENT	Un	1,00	2.610,72	2.610,72	0,33	61,95	B
00040783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50	SINAPI	MATERIAL	M	66,52	39,41	2.592,14	0,33	62,28	B
00000378	ARMADOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	182,81	13,39	2.445,20	0,31	62,59	B
1001900	TUJOLO CERAMICO MACICO RECOSIDO 6,0 x 9 x 19cm (UNIDADE)	SBC	MATERIAL	UN	1.413,75	1,89	2.389,24	0,30	62,89	B
00011499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	471,20	2.356,00	0,30	63,18	B
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRAÇÃO	SINAPI	MATERIAL	M3	25,13	93,33	2.344,94	0,30	63,48	B
INS-823469	Luminária a LED tipo plafon 30x60cm 48w. Completa, com driver multitempêo (100-250V) Integrados à luminária, 30,000h de uso.	PRÓPRIA	EQUIPAMENT	Un	12,00	193,00	2.316,00	0,29	63,77	B
00007266	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, DE 9 X 19 X 19 CM, 1 Y A Y C1	SINAPI	MATERIAL	MIL	6,54	345,50	2.258,06	0,28	64,06	B
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SILUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO	SINAPI	MATERIAL	M3	5,00	450,00	2.250,99	0,28	64,34	B
00010778	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	SINAPI	EQUIPAMENT	MES	3,00	731,25	2.193,75	0,28	64,62	B
107068	Cerâmica 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR-10060 ou similar	ORSE	MATERIAL	m2	43,79	48,51	2.124,01	0,27	64,88	B
00002504	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"),	SINAPI	MATERIAL	M	220,00	9,65	2.123,00	0,27	65,15	B
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	128,08	16,33	2.091,56	0,26	65,41	B
00039493	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15993) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEDADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPALISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALZARES E	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	416,78	2.083,90	0,26	65,68	B

ARLESON  FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL

15/08/2024 10:26

2024/08/15 10:26



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORI-AM

ENDEREGO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2003/2021 - CPL/MPPGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos@orion.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

CÓDIGO ABC DE MATERIAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
00004056	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIORES	SINAPI	MATERIAL	GL	124,03	16,75	2.077,50	0,26	65,94	B
00004910	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CAVA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALCAO)	SINAPI	SERVICOS TERCEIROS	M2	4,85	427,68	2.074,25	0,26	66,20	B
111259	Mapa Tãil em ferro fundido 70 x 50cm	ORSE	MATERIAL	un	1,00	2.051,42	2.051,42	0,26	66,48	B
1006115	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS COM TAMPA TIGRE	SBC	MATERIAL	UN	2,00	994,35	1.988,70	0,25	66,71	B
INS-941533	INSULFILM ANTI-VANDALISMO PS 4000	PRÓPRIA	MATERIAL	M²	24,51	81,00	1.985,31	0,25	66,96	B
INS-288045	Refletor Luminária 50w Poste Pública Led Petala Iluminação	PRÓPRIA	MATERIAL	un	12,00	161,10	1.933,20	0,24	67,20	B
1000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	MATERIAL	KG	2.867,94	0,66	1.892,84	0,24	67,44	B
1001350	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	SBC	MATERIAL	M	399,08	4,73	1.887,66	0,24	67,68	B
1002417	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP. 125A SDR4125003	SBC	MATERIAL	UN	2,00	933,30	1.866,60	0,24	67,92	B
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	MATERIAL	KG	740,54	2,48	1.836,55	0,23	68,15	B
00034747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 115* CM, E= 2,0*	SINAPI	MATERIAL	M	22,41	80,44	1.802,82	0,23	68,37	B
1013877	RACK - VENTILADOR REDUNDANTE HP HOT PLUG	SBC	MATERIAL	UN	1,00	1.798,45	1.798,45	0,23	68,60	B
1107755	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritório, completo, sem divisórias internas	ORSE	EQUIPAMENT	mes	3,00	585,00	1.755,00	0,22	68,82	B
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACO INOX	SINAPI	MATERIAL	PAR	30,00	58,32	1.749,60	0,22	69,04	B
1001250	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	SBC	MATERIAL	M	324,36	5,36	1.738,59	0,22	69,26	B
1058894	ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK AC-1750 DUAL BAND EAP245	SBC	MATERIAL	UN	2,00	860,72	1.721,44	0,22	69,48	B
00039763	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	845,60	1.691,20	0,21	69,69	B
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	MATERIAL	M	47,50	34,77	1.651,58	0,21	69,90	B

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

15/02/2024

2024/02/15



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORR-AM

ENDERECO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

NPJ: **28.254.636/0001-89**

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

CORRUA ABC DE INSTAÇÕES												
CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIDADE	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL		
00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLORE E = 10 MM SEM COLOCAÇÃO	SINAPI	MATERIAL	M2	3,57	461,81	1.648,66	0,21	70,11	B		
I010731	PROJETO E CALCULO ESTRUTURAL EDIFICACAO RESIDENCIAL	SBC	MATERIAL	M2	94,59	17,37	1.643,03	0,21	70,31	B		
INS-452330	Central Telefônica Pabx Ip Intelbras Cip 850 Gateway Voip	PRÓPRIA	EQUIPAMENT O	Un	1,00	1.590,00	1.590,00	0,20	70,51	B		
I001717	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO NATURAL	SBC	MATERIAL	M2	4,19	370,00	1.550,30	0,20	70,71	B		
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALZAR/AVISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	2,80	639,89	1.512,87	0,19	70,90	B		
00020259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO - 12 X 15- MM PARA ESQUADRIAS	SINAPI	MATERIAL	M	178,53	8,37	1.494,31	0,19	71,09	B		
I01379S	Cimento portland composto cp fi-32	ORSE	MATERIAL	kg	2.221,92	0,66	1.466,46	0,18	71,27	B		
I004378	PROJETO EXECUTIVO ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO ACIMA 400m2	SBC	MATERIAL	M2	94,59	15,48	1.464,25	0,18	71,46	B		
I101517	MODULO DE TOMADA TIPO KEYSTONE R445 CAT 6 WEG	SBC	MATERIAL	UN	30,00	46,58	1.397,40	0,18	71,63	B		
00043194	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/S/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SEL0 PROCEL, GAS	SINAPI	EQUIPAMENT O	UN	1,00	1.371,33	1.371,33	0,17	71,81	B		
INS-MP/AM - 001	Uniforme profissional para construção civil conjunto de brim, composto calça em brim pesado; cós de elástico e cad. ajust. c/ 4 bolsos chapado e jaleco em brim	PRÓPRIA	MATERIAL	un	30,00	43,11	1.293,30	0,16	71,97	B		
I004260	PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACAO	SBC	MATERIAL	M2	94,59	13,59	1.285,48	0,16	72,13	B		
INS-392654	String box CC 01 Saída	PRÓPRIA	GERAL	un	1,00	1.280,00	1.280,00	0,16	72,29	B		
I010434	GRANITO PRETO SAO GABRIEL, 3cm	SBC	MATERIAL	M2	3,70	342,00	1.263,86	0,16	72,45	B		
I03024	Motor elétrico trifásico, baixa rotação, 1/2CV	ORSE	MATERIAL	un	4,85	257,94	1.251,01	0,16	72,61	B		
I008852	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS	SBC	MATERIAL	M2	4,50	270,00	1.215,00	0,15	72,76	B		
00025957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	73,86	16,33	1.206,11	0,15	72,92	B		

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.638/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

CURVA ABC DE INSUMOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
00034616	DIS.JUNTOR TIPO DINIEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	MATERIAL	UN	28,00	45,81	1.191,06	0,15	73,07	B
00039492	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRATEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E Letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MP/AM - Rols Serif 65 BOLD de 10 a 20 cm	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	388,58	1.165,74	0,15	73,21	B
COMP-29042112	Chapa aço grossa preta 1"(25,4mm), 196 kg/m2	PRÓPRIA	GERAL	UN	83,00	14,00	1.162,00	0,15	73,36	B
108450	Tubo pvc, soldavel, dn 40 mm, agua fria (nbr-5646)	ORSE	MATERIAL	kg	98,00	11,67	1.143,66	0,14	73,50	B
1098745	AREIA GROSSA LAVADA	ORSE	MATERIAL	m	85,85	13,10	1.124,94	0,14	73,65	B
1000100	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SBC	MATERIAL	M3	20,28	54,00	1.095,37	0,14	73,78	B
00002711	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLCAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	MATERIAL	UN	9,00	121,50	1.093,50	0,14	73,92	B
0001014	Cabo GIGALAN CAT.6 U/UTP 23AWGx4P -LSZH	SINAPI	MATERIAL	M	621,18	1,67	1.037,38	0,13	74,05	B
INS-400187	CAIXILHO DE ALUMINIO ANODIZADO C28 NATURAL	PRÓPRIA	MATERIAL	m	640,00	1,62	1.036,80	0,13	74,18	B
1003462	CAIXILHO DE ALUMINIO ANODIZADO C28 NATURAL	SBC	MATERIAL	M2	1,95	531,00	1.035,45	0,13	74,31	B
00004759	CALDETEIRO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	77,15	13,39	1.032,99	0,13	74,44	B
1004262	PROJETO INSTALCAO ELETRICA EDIF-RESIDENCIAL	SBC	MATERIAL	M2	94,59	10,80	1.021,57	0,13	74,57	B
00010849	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	972,01	972,01	0,12	74,69	B
00003324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	MATERIAL	M2	200,71	4,82	967,42	0,12	74,82	B
COMP-787045	CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRADA 41X41 BRANCO INCERA	PRÓPRIA	GERAL	UN	2,00	480,00	960,00	0,12	74,94	B
1004969	CAIXA DE PASSAGEM N.3, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, ANV4N12cm	SBC	MATERIAL	UN	10,00	95,24	952,40	0,12	75,06	B

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLM/PGJ

BDI PADRÃO - 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS - 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.638/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Norato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99182-3716

E-mail: orionservicos@orion.com

CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
1008816	PROJETO INSTALACAO DE TELEFONE EDIF. RESIDENCIAL	SBC	MATERIAL	M2	94,59	9,45	893,88	0,11	75,17	B
00039596	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	439,44	876,88	0,11	75,28	B
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	821,94	1,05	863,04	0,11	75,39	B
00010489	VIDRACEIRO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	84,15	13,39	868,94	0,11	75,50	B
102826	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 35mm², 1kv / 90° C	ORSE	MATERIAL	m	25,50	33,48	853,74	0,11	75,60	B
00001358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1" M, E = 17 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	19,59	42,20	826,58	0,10	75,71	B
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E COMPENSADO PLASTIFICADO 20mm FILM 440 g/m2(2,98m2)	SINAPI	MATERIAL	CJ	684,75	1,20	821,70	0,10	75,81	B
1001300	ISOLADOR PINO 15KV	SBC	MATERIAL	M2	14,24	57,54	819,48	0,10	75,92	B
1045622	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L = *15* CM, E = *2,0*	SBC	MATERIAL	UN	31,00	25,80	799,80	0,10	76,02	B
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L = *15* CM, E = *2,0*	SBC	MATERIAL	M	14,90	53,09	791,04	0,10	76,12	B
1147815	CABO UTP CAT-6 E	SBC	MATERIAL	M	225,00	3,51	789,75	0,10	76,22	B
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	MATERIAL	M2	23,63	32,99	779,49	0,10	76,31	B
00011587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	SINAPI	MATERIAL	M2	12,00	63,32	759,84	0,10	76,41	B
00001018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	SINAPI	MATERIAL	M	21,00	35,84	752,64	0,09	76,50	B
102315	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 26,9mm (3/4"), e = 2,25mm, l = 6000mm NBR 5580	ORSE	MATERIAL	m	24,00	30,73	737,52	0,09	76,60	B
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	MATERIAL	M	29,38	24,97	733,62	0,09	76,69	B

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

15/04/2021

2021



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE ANORIAM
ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN
CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLMP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: **28.254.636/0001-89**

Endereço: Rua Raimundo Norato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos@orion.com

GRUPA ABT DE INSUMOS

BODIGD	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000977	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLCAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	SINAPI	MATERIAL	M	14,35	49,65	712,48	0,09	76,78	B
MFRAM 05/2016	Conjunto de ferramenta de uso individual composta por: Uma Marreta de 1Kg; Uma Marreta de 5Kg; Uma Ponteira; Uma Tachadeira;	PRÓPRIA	EQUIPAMENT O	conj.	9,00	78,12	703,08	0,09	76,87	B
INS-398830	CAIXA PORTA OBJETO PARA BANCO DE ACRILICO FUMMÉ 0,40 X 0,30 CM	PRÓPRIA	GERAL	UN	1,00	700,00	700,00	0,09	76,96	B
INS-683569	Lixeira Inox com pedal e balde interno	PRÓPRIA	EQUIPAMENT O	Un	4,00	175,00	700,00	0,09	77,05	B
1004366	PROJETO INSTALACOES HIDROSANITARIAS ED. RESIDENCIAL	SBC	MATERIAL	M2	94,59	7,38	698,07	0,09	77,13	B
1047305	Pedra de mao ou pedra racho para arriño/fundacao (posto pedreira/fornecedor, cam Frao)	ORSE	MATERIAL	m3	9,83	70,71	694,94	0,09	77,22	B
1040068	ESPELHO CRISTAL 4mm	SBC	MATERIAL	M2	2,94	240,80	683,87	0,09	77,31	B
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	MATERIAL	M	412,68	1,63	672,67	0,08	77,39	B
1017266	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm	SBC	MATERIAL	M2	1,95	333,90	651,11	0,08	77,47	B
INS-971039	Monitor Smart Tv Led 24 Lg 24H520s Conversor Digital Hdmi Usb LG ou similar	PRÓPRIA	EQUIPAMENT O	Un	1,00	645,00	645,00	0,08	77,55	B
1025843	ACESSIBILIDADE - ALARME AUDIOVISUAL WIFI PARA BANHEIRO PCD	SBC	MATERIAL	UN	2,00	305,10	610,20	0,08	77,63	B
00004491	MODELO MILASSENTOS-01-1 SEM FIO COM 1 BOTOEIRA	SINAPI	MATERIAL	M	191,66	3,17	607,57	0,08	77,71	B
102014	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - ABERTA	ORSE	MATERIAL	un	4,00	151,65	606,60	0,08	77,78	B
INS-617448	Sifão cromado para lavatório, DECA tel.1680C 1 x 1 1/2 ou similar	PRÓPRIA	GERAL	un	3,00	199,50	598,50	0,08	77,86	B
00001381	CAIXA INSPEÇÃO, CONCRETO PRÉ MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM	SINAPI	MATERIAL	KG	735,45	0,81	595,71	0,08	77,94	B
	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS									

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE ANORAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: **28.254.636/0001-89**

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3695 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicosolicos@gmail.com

BDI PADRÃO - 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00036520	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	283,05	566,10	0,07	78,01	B
MP/AM 05/2016	Conjunto de Ferramentas de Uso Coletivo Composto por: uma Pa; uma Enxada; uma Picareta; um Balde.	PRÓPRIA	EQUIPAMENT O	conj.	9,00	65,07	585,63	0,07	78,08	B
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1,1/2"	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	115,85	578,25	0,07	78,16	B
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	34,49	16,53	563,21	0,07	78,23	B
1001450	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	SBC	MATERIAL	KG	29,06	18,92	532,29	0,07	78,29	B
1065247	TORNEIRA ALAVANCA PARA P.C.D. AUTOMÁTICA BICA ALTA MOVEL	SBC	MATERIAL	UN	4,00	130,41	521,64	0,07	78,36	B
1000400	ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3)	SBC	MATERIAL	KG	32,04	16,05	514,27	0,06	78,42	B
00006085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	SINAPI	MATERIAL	L	121,00	4,22	510,64	0,06	78,49	B
102657	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	ORSE	MATERIAL	un	655,20	0,77	504,50	0,06	78,55	B
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, NIA/ABRILTO, MANILHA 3 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	125,10	500,40	0,06	78,62	B
10035669	PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16	SBC	MATERIAL	M	24,75	20,04	495,99	0,06	78,68	B
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	30,34	16,33	495,52	0,06	78,74	B
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	21,65	22,69	491,27	0,06	78,80	B
1000200	PEDRA BRITADA #1 E 2	SBC	MATERIAL	M3	5,72	84,71	484,24	0,06	78,86	B
1102030	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA CAT. 6 COM EMISSÃO DE RELATORIO	SBC	MATERIAL	UN	15,00	31,50	472,50	0,06	78,92	B
102324	Tubo pead flexível contugado perfurado d=8" (Kamanet ou similar)	ORSE	MATERIAL	m	15,00	31,47	472,05	0,06	78,98	B

ARLESON GAMBIA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORIAM

ENDEREGO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLMP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 14,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Norato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos-tecnicos@gmail.com

CURVA ABCDE INSUMOS

CODIGO	DESCRICAO	FONTE	TRO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACRQUEL %	CL
113291	Refletor simples LED 150W de potência, branco Fno. 6500K, Bivolt, marca <small>Nirivaly ori simples</small>	ORSE	MATERIAL	un	2,00	234,90	469,80	0,06	79,04	B
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	108,32	4,23	458,20	0,06	79,10	B
104221S	Óleo diesel combustível comum	ORSE	MATERIAL	I	105,72	4,24	448,25	0,06	79,16	B
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	MATERIAL	KG	5,96	74,46	443,70	0,06	79,21	B
10156966	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2XLED 1200 BATERIA SELADA SEGURIMAX	SBC	MATERIAL	UN	2,00	219,81	439,62	0,06	79,27	B
00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	SINAPI	MATERIAL	CJ	5,00	87,44	437,20	0,06	79,32	B
111655	Poste concreto duplo T (DT) 7/150	ORSE	MATERIAL	un	1,00	430,44	430,44	0,05	79,38	B
00037594	BLOCO CERAMICO DE VEDAÇÃO COM FUIROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPa (NBR 15270)	SINAPI	MATERIAL	UN	134,64	3,02	406,61	0,05	79,43	B
101709	Patch cords de 1,50 m com conector f-45 macho	ORSE	MATERIAL	un	48,00	8,46	406,08	0,05	79,48	B
112141	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	ORSE	MATERIAL	un	1,00	405,48	405,48	0,05	79,53	B
00010889	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	405,00	405,00	0,05	79,58	B
00002442	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO	SINAPI	MATERIAL	M	20,90	19,27	402,74	0,05	79,63	B
1000394	SOLDA-ELETRODO OK 2245 AWS 7018 3 25mm 1/8"(tala 20kg)	SBC	MATERIAL	KG	10,56	37,96	400,91	0,05	79,68	B
INS-589170	MINI PALMEIRA	PRÓPRIA	GERAL	UN	2,00	200,00	400,00	0,05	79,73	B
INS-961867	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCO SUSPENSO, *45 X *35 OU EQUIVALENTE	PRÓPRIA	GERAL	UN	2,00	200,00	400,00	0,05	79,78	B
00012869	TELHADOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	29,61	13,39	396,44	0,05	79,83	B

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro Profissional nº 041.949/2010

Registro Profissional nº 2790 d 09



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORILAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 392, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

BDI PADRÃO - 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

SUBVENÇÃO DE INSS/SOCS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
111476	Placa indicativa em acrílico e adesivo com sinalização para deficientes dim.: 12 x 24 cm	ORSE	MATERIAL	Un	10,00	39,30	393,00	0,05	79,88	B
INS-603251	Luminária Platon 30x30cm 25W LED Embutir Branco Fno (6.000K) Borda Branca	PRÓPRIA	EQUIPAMENT	Un	8,00	49,00	392,00	0,05	79,93	B
00039248	ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO	SINAPI	MATERIAL	M	14,35	26,86	385,44	0,05	79,98	B
00036178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*	SINAPI	MATERIAL	UN	35,20	10,84	385,09	0,05	80,03	C
100829	Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN (linha branca), corrente de Interrupção 65KA, ref.: Siemens 3VF22 ou similar.	ORSE	MATERIAL	un	1,00	384,30	384,30	0,05	80,08	C
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5*	SINAPI	MATERIAL	M2	1,01	380,00	381,90	0,05	80,13	C
1025125	Braco p/ luminária publica 1 x 1,50m romagnole ou equiv	ORSE	MATERIAL	un	12,00	31,37	376,44	0,05	80,17	C
00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	375,20	375,20	0,05	80,22	C
108891	Mini Rack de parede 19" x 7u x 470mm	ORSE	MATERIAL	un	1,00	373,50	373,50	0,05	80,27	C
1021024	TOMADA RJ45 CAT 5E E PLACA 4*2" BRANCA + SUPORTE COMPOSE	SBC	MATERIAL	UN	15,00	24,59	368,85	0,05	80,31	C
1004640	ARANDELA 5 VIDROS EXTERNA MURO PAREDE ALUMINIO BRANCO	SBC	MATERIAL	UN	8,00	44,91	359,28	0,05	80,36	C
100081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	MATERIAL	kg	40,95	8,62	352,99	0,04	80,40	C
1061410	LAMPADA PAR 20 LED 6W BIVOLT OUROLUX	SBC	MATERIAL	UN	8,00	44,01	352,08	0,04	80,45	C
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	174,11	348,22	0,04	80,49	C
1003705	Avia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	MATERIAL	m3	4,59	75,00	344,48	0,04	80,54	C
00034709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	SINAPI	MATERIAL	UN	6,00	56,12	336,72	0,04	80,58	C
1047215	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	ORSE	MATERIAL	m3	4,39	75,23	330,28	0,04	80,62	C

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

Registro Profissional nº 046.948/2010

2023 de 19



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE AMORIM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% /BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: **28.254.636/0001-89**

Endereço: Rua Raimundo Norato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicosolicos@gmail.com

CURVA ABC DE INSUMOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FORNE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00020157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS DOMICILIAES	SINAPI	MATERIAL	UN	17,71	18,23	322,83	0,04	80,66	C
100367S	Arela grossa - posto jazida/fornecedor (refinado na jazida sem transporte)	ORSE	MATERIAL	m3	4,91	65,00	318,90	0,04	80,70	C
1008986	TORNEIRA DE PAREDE 1178, C LNK DECA	SBC	MATERIAL	UN	1,00	310,48	310,48	0,04	80,74	C
100086S	Adaptador pvc soldavel, com flanges livres, 40 mm x 1 1/4", para caixa d' agua	ORSE	MATERIAL	un	8,00	38,44	307,52	0,04	80,78	C
109868S	Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648)	ORSE	MATERIAL	m	76,67	4,01	307,44	0,04	80,82	C
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	MATERIAL	UN	6,88	45,89	306,37	0,04	80,86	C
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	SINAPI	MATERIAL	UN	125,00	2,21	276,25	0,03	80,89	C
00003099	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55	SINAPI	MATERIAL	CJ	4,00	68,00	272,00	0,03	80,92	C
00003093	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55	SINAPI	MATERIAL	CJ	4,00	68,00	272,00	0,03	80,96	C
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	423,36	0,64	270,95	0,03	80,99	C
00002438	ELETROTECNICO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	9,20	29,45	270,94	0,03	81,03	C
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - REPURTA	SINAPI	MATERIAL	M	243,90	1,11	270,73	0,03	81,06	C
0001289S	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	MATERIAL	UN	30,00	9,00	270,00	0,03	81,10	C
111098	Bandeja para rack, 19", desmontavel, perfurada, 400mm de profundidade	ORSE	MATERIAL	un	2,00	134,77	269,54	0,03	81,13	C
00036888	GUARNICAO MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACA	SINAPI	MATERIAL	M	35,07	7,61	266,91	0,03	81,16	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	53,86	4,82	259,62	0,03	81,20	C



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos@orion.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

CURVA ABC DE MEDIÇÃO

CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	15,38	16,70	256,87	0,03	81,23	C
INS-MPAM - 002	Luva de Cour	PRÓPRIA	MATERIAL	un	30,00	8,55	256,50	0,03	81,26	C
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	24,71	10,17	251,32	0,03	81,29	C
1060055	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples,bitola 3/4 " (ref 15701)	ORSE	MATERIAL	un	4,00	62,37	249,48	0,03	81,32	C
1203042	CABO HDML x HDML VERSAO 1,4 BLINDADO - 20m	SBC	MATERIAL	UN	2,00	124,38	248,76	0,03	81,35	C
1004612	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 30cm	SBC	MATERIAL	UN	3,42	72,00	246,24	0,03	81,39	C
00001743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 " , DE 46 X 30 Y 170 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	122,10	244,20	0,03	81,42	C
00034653	DISJUNTOR TIPO DINIEG, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	MATERIAL	UN	30,00	7,99	239,70	0,03	81,45	C
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	117,32	234,64	0,03	81,48	C
INS-105322	Seguro dos funcionários.	PRÓPRIA	GERAL	h	11,727,90	0,02	234,56	0,03	81,51	C
00010527	LOGCAAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO	SINAPI	EQUIPAMENT O	MXMES	18,00	13,00	234,00	0,03	81,54	C
MPAM 05/2160	Registro de Obra No CREA	PRÓPRIA	GERAL	un	1,00	233,94	233,94	0,03	81,56	C
00001350	Valor do Contrato acima de R\$15.000,00	SINAPI	MATERIAL	UN	3,72	62,14	231,21	0,03	81,59	C
1006395	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	SBC	MATERIAL	UN	4,00	57,51	230,04	0,03	81,62	C
103374	Argamassa industrializada Volomassa AC-III, ou similar	ORSE	MATERIAL	Kg	140,11	1,63	228,38	0,03	81,65	C
00034657	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	MATERIAL	M	98,28	2,31	227,03	0,03	81,68	C
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	MATERIAL	UN	4,28	52,84	226,20	0,03	81,71	C

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

CARRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTAHANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLM/PEJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: **28.254.638/0001-89**

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

CARRA ABC DE MATERIAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
00011676	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORDÃO DE ALUMINIO	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	45,09	225,45	0,03	81,74	C
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	MATERIAL	310ML	11,08	20,33	225,33	0,03	81,77	C
106189S	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelimou equivalente	ORSE	MATERIAL	m	12,06	18,56	223,75	0,03	81,79	C
1011802	MOLDURA ALUMINIO A28 ANODIZADO 12cm PARA ESPELHO	SBC	MATERIAL	M	11,36	19,49	221,41	0,03	81,82	C
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO	SINAPI	EQUIPAMENT O	MES	37,13	5,95	220,91	0,03	81,85	C
1000150	SAIBRO/BARRO/TERRA DE EMBOCCO/ARENOSO/AREOLA	SBC	MATERIAL	M3	5,38	40,50	217,79	0,03	81,88	C
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	24,77	8,62	213,54	0,03	81,90	C
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	15,04	14,08	211,75	0,03	81,93	C
102226	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	ORSE	MATERIAL	l	9,61	21,82	209,77	0,03	81,96	C
00020193	LOCACAO DE ANDAME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEGA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS	SINAPI	EQUIPAMENT O	M2XMES	48,00	4,33	207,84	0,03	81,98	C
102223	Tinta fundo epóxi	ORSE	MATERIAL	l	6,81	29,82	203,19	0,03	82,01	C
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KGM, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	MATERIAL	M	2,81	72,39	203,10	0,03	82,03	C
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	MATERIAL	M3	2,25	88,16	198,80	0,03	82,06	C
INS-408836	Conector Video Balun Passivo CFTV Até 400 Metros	PRÓPRIA	MATERIAL	Un	32,00	6,21	198,72	0,03	82,08	C
INS-974487	Presilhas para travamento do cabo fotovoltaiico nos trilhos	PRÓPRIA	GERAL	un	16,00	12,25	196,00	0,02	82,11	C
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, REDUÇAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO	SINAPI	MATERIAL	UN	8,64	21,85	188,85	0,02	82,13	C
00020047	OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAS	SINAPI	MATERIAL	UN	6,33	29,43	186,24	0,02	82,16	C

ARLESON GÂNIA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, S/N

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2/009/2021 - CPLMP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: **28.254.636/0001-89**

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

CURVA ABC DE NISUMOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACRÉDITO %	CL
121016S	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 100 mm (4"), e = 3,75 mm, *10,55* kg/m (nbr 5580)	ORSE	MATERIAL	m	0,90	202,01	181,81	0,02	82,18	C
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	MATERIAL	KG	38,07	4,75	180,82	0,02	82,20	C
00020170	LUBA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PRECIPITADAS	SINAPI	MATERIAL	UN	20,88	8,51	177,70	0,02	82,22	C
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, COMPTE 25 CM	SINAPI	MATERIAL	M	8,00	21,87	174,98	0,02	82,25	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	MATERIAL	UN	95,25	1,79	170,50	0,02	82,27	C
101106S	Cal hidratada ch4 para argamassas	ORSE	MATERIAL	kg	228,45	0,75	169,84	0,02	82,29	C
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	11,04	15,23	168,13	0,02	82,31	C
00001870	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	6,00	27,14	162,84	0,02	82,33	C
MPAM 05/2016	Registro e Taxas na Prefeitura	PRÓPRIA	GERAL	un	1,00	159,60	159,60	0,02	82,35	C
00011683	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	6,00	26,51	159,06	0,02	82,37	C
00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3,1/2 X 1,1/2"	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	39,49	157,96	0,02	82,39	C
104019S	Geotextil nao tecido agulhado de filamentos contínuos 100% políester, resistencia a tracção = 16 kn/m	ORSE	MATERIAL	m2	19,50	8,07	157,37	0,02	82,41	C
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUJELA E BUCHA DE NYLON	SINAPI	MATERIAL	UN	12,00	13,09	157,08	0,02	82,43	C
00003799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E	SINAPI	MATERIAL	UN	1,93	79,66	153,81	0,02	82,45	C
INS-824940	Mouse wireless 24 ghz fio longo alcance (10m)	PRÓPRIA	EQUIPAMENT	un	1,00	153,00	153,00	0,02	82,47	C
00034566	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6196)	SINAPI	MATERIAL	UN	58,69	2,57	150,83	0,02	82,49	C
137558S	Placa de sinalizacao de segurancas contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas	ORSE	MATERIAL	un	4,00	37,58	150,32	0,02	82,51	C

ARLESON SILVA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE ANORAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLMP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: **28.254.638/0001-89**

Endereço: Rua Raimundo Norato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

CORVALEC DE BENSUROS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FRONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	MATERIAL	L	15,57	9,48	147,65	0,02	82,53	C
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	15,54	9,42	146,37	0,02	82,54	C
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEI, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	MATERIAL	UN	36,81	3,95	145,39	0,02	82,56	C
1047185	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posito pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	MATERIAL	m3	1,91	75,63	144,24	0,02	82,58	C
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	MATERIAL	UN	6,97	20,49	142,77	0,02	82,60	C
00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	SINAPI	MATERIAL	UN	30,00	4,73	141,90	0,02	82,62	C
1003348	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"	SBC	MATERIAL	M	47,25	2,98	140,81	0,02	82,63	C
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	MATERIAL	M	156,33	0,90	140,70	0,02	82,65	C
1001500	ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS	SBC	MATERIAL	UN	16,97	8,00	135,77	0,02	82,67	C
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	9,69	13,96	135,31	0,02	82,69	C
00025964	JARDINEIRO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	9,85	13,39	131,86	0,02	82,70	C
100436	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noel (poli-carbonato)	ORSE	MATERIAL	un	1,00	127,80	127,80	0,02	82,72	C
00003777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	SINAPI	MATERIAL	M2	176,07	0,72	126,77	0,02	82,74	C
00040549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	MATERIAL	CENTO	1,16	107,95	124,66	0,02	82,75	C
1072811	DISPENSER EM POLIPROPILENO PARA SABAO LIQUIDO	SBC	MATERIAL	UN	4,00	30,42	121,66	0,02	82,77	C
00020183	TE DE INSPECACAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS DEENLITE	SINAPI	MATERIAL	UN	3,91	30,84	120,71	0,02	82,78	C
1001313	PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA (60/70/80/90cm)	SBC	MATERIAL	UN	1,00	119,70	119,70	0,02	82,80	C

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLM/PRGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.836/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 05, Santo Apostinho, CEP- 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99457-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos@orion.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS 44,62 MENSALISTAS

CÍRCA ABC DE INSUMOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
102446	Zarcão anticorrosivo	ORSE	MATERIAL	l	4,40	27,16	119,41	0,02	82,81	C
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	UN	98,16	1,21	118,77	0,01	82,83	C
00010886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS A Caminhão loco, peso bruto total 16000 kg, carga útil maxímade 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi; não inclui	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	118,13	118,13	0,01	82,84	C
137761S	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2. COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	ORSE	EQUIPAMENT	un	0,00	268.885,81	116,80	0,01	82,86	C
00001590	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	UN	12,00	9,59	115,08	0,01	82,87	C
00009838	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	21,37	5,26	112,39	0,01	82,89	C
00000301	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	MATERIAL	UN	51,99	2,14	111,25	0,01	82,90	C
00002705	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORT)	SINAPI	GERAL	KWH	122,00	0,90	109,80	0,01	82,91	C
00000367	ADUELABATEMENTARCO/CAXONETE(60/90cm)MADEIRA P/PINTURA	SINAPI	MATERIAL	UN	1,87	58,50	109,26	0,01	82,93	C
1040264	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SBC	MATERIAL	UN	1,00	108,00	108,00	0,01	82,94	C
00009867	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	SINAPI	MATERIAL	M	46,90	2,23	104,58	0,01	82,95	C
101094	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	ORSE	MATERIAL	un	1,00	100,80	100,80	0,01	82,97	C
00037329	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	MATERIAL	KG	1,00	100,17	99,81	0,01	82,98	C
00000377	DISPENSER EM ABS PARA PAPEL HIGIENICO CLASSIC (ROLAO)	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	24,71	98,84	0,01	82,99	C
1000980	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACC, POLETILENO E OUTROS) (DE 400° G)	SBC	MATERIAL	UN	4,00	24,21	96,84	0,01	83,00	C
00020078	ACIONADOR DE FECHADURA ELETRICA 12V POR CONTROLE REMOTO	SINAPI	MATERIAL	UN	4,87	19,35	94,18	0,01	83,02	C
1028090	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO	SBC	MATERIAL	UN	1,21	76,50	92,76	0,01	83,03	C
00004253		SINAPI	MAO DE OBRA	H	5,64	16,33	82,04	0,01	83,04	C

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

15/04/2021

20/04/2021



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORIM

ENDERECO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLM/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: **28.254.636/0001-89**

Endereço: Rua Raimundo Norato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (82) 3304-3032 / (82) 99437-3595 / (82) 99162-3716

E-mail: orionservicos-tecnicos@gmail.com

CURVA ABC DE INSTUMOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
111392	Adesivo em vinil para proteção em letreiro de chapa galvanizada (aplicação)	ORSE	MATERIAL	m2	0,78	115,12	89,79	0,01	83,05	C
112773S	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxmidade 3 m3/h, para agua potavel fria, relgioenia plana, classeb, horizontal (sem conexoes)	ORSE	MATERIAL	un	1,00	89,37	89,37	0,01	83,06	C
00038099	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	MATERIAL	UN	95,25	0,93	88,59	0,01	83,07	C
102540	Rejunte colortdo flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	MATERIAL	kg	27,52	3,15	86,69	0,01	83,08	C
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	14,00	6,16	86,24	0,01	83,09	C
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4)	SINAPI	MATERIAL	KG	4,97	17,24	85,72	0,01	83,10	C
1005984	COMPENSADO COMUM TAPUME MADEIRIT 6mm 1,10x2,20m(2,42m2)	SBC	MATERIAL	M2	2,98	28,59	85,26	0,01	83,12	C
105207	Caixa plástica para proteção de hidrômetro clampa articulada em polycarbonato	ORSE	MATERIAL	un	1,00	85,04	85,04	0,01	83,13	C
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	9,73	8,62	83,84	0,01	83,14	C
1001205	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x27 (226 un/kg)	SBC	MATERIAL	KG	4,65	17,55	81,68	0,01	83,15	C
110841S	Piso em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ casitelv/ corumba ou outros equivalentes da regioa, formato menor ou igual a 30x25 cm2, e= *2* cm	ORSE	MATERIAL	m2	0,48	169,80	81,50	0,01	83,16	C
1072810	DISPENSER EM ABS PARA PAPEL, TOLHA INTERFOLHAS	SBC	MATERIAL	UN	4,00	19,80	79,20	0,01	83,17	C
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	MATERIAL	UN	21,94	3,29	72,18	0,01	83,18	C
103348	Caixa sifonada completa em pvc, c/greiha e porta greiha, 100 x 150 x 50 mm	ORSE	MATERIAL	Un	5,00	14,15	70,75	0,01	83,19	C
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADA PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	MATERIAL	UN	96,00	0,72	69,12	0,01	83,19	C
00020145	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	MATERIAL	UN	0,74	91,06	67,52	0,01	83,20	C
103768S	Lixa em folha para ferro, numero 150	ORSE	MATERIAL	un	39,88	1,65	65,80	0,01	83,21	C

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANOR-AM

ENDEREGO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLM/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.836/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos@orion.com

OBRA: ABC DE INSUMOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004086	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK	SINAPI	MAO DE OBRA	H	4,00	16,33	65,32	0,01	83,22	C
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5584)	SINAPI	MATERIAL	M	7,46	8,57	63,95	0,01	83,23	C
101569	Madeira mista serrada (barrile) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, loura)	ORSE	MATERIAL	m	6,94	9,35	63,92	0,01	83,24	C
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO	SINAPI	MATERIAL	UN	7,07	9,00	63,63	0,01	83,24	C
00010535	PRENIAI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM	SINAPI	EQUIPAMENT O	UN	0,01	4.550,00	60,03	0,01	83,25	C
00003518	PRENIAI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO	SINAPI	MATERIAL	UN	32,51	1,84	59,81	0,01	83,26	C
1001349	PRENIAI ALIZARMOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	SBC	MATERIAL	M	12,76	4,64	59,21	0,01	83,27	C
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	3,00	19,68	59,04	0,01	83,27	C
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	29,03	58,06	0,01	83,28	C
00038643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	28,91	57,82	0,01	83,29	C
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	MATERIAL	KG	2,19	26,17	57,19	0,01	83,30	C
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	281,97	0,19	53,58	0,01	83,30	C
00011149	PRIMER EPOXI	SINAPI	MATERIAL	GL	0,35	152,66	53,31	0,01	83,31	C
00013416	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,32	39,44	52,12	0,01	83,32	C
1006738	FLANGE ROSCAVEL PVC SEXTAVADO SEM FUROS 3/4"	SBC	MATERIAL	UN	4,00	13,03	52,12	0,01	83,32	C
100082	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	ORSE	MATERIAL	kg	5,33	9,42	50,17	0,01	83,33	C
107141S	Te soldavel, pvc, 90 graus, 40 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	ORSE	MATERIAL	un	5,00	9,75	48,75	0,01	83,33	C

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

20 de 29



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE AMORIM

ENDEREGO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLMP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.638/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99182-3716

E-mail: orionservicos-tecnicos@gmail.com

CURVA ABC DE INSUMOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	8,64	5,59	48,32	0,01	83,34	C
00011580	TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSÕES DE 76 X 67 MM	SINAPI	MATERIAL	M	8,40	5,75	48,30	0,01	83,35	C
1000675	Adaptador pvc roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1/2", para caixa d' agua	ORSE	MATERIAL	un	4,00	12,05	48,20	0,01	83,35	C
1028605	Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1 1/2", sem luva	ORSE	MATERIAL	m	6,30	7,63	48,07	0,01	83,36	C
1008419	DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAS (L=75m2)	SBC	MATERIAL	L	5,25	9,00	47,23	0,01	83,36	C
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	31,94	1,47	46,98	0,01	83,37	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhão pbt mínimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhão)	SINAPI	EQUIPAMENT O	UN	0,00	18.508,47	46,05	0,01	83,38	C
1033635		ORSE	EQUIPAMENT O	un	0,00	106.000,00	46,05	0,01	83,38	C
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	26,86	1,69	45,39	0,01	83,39	C
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SINAPI	MATERIAL	UN	4,64	9,70	45,04	0,01	83,39	C
00037385	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	SINAPI	MATERIAL	CENTO	1,27	34,70	44,03	0,01	83,40	C
1000300	CAL HIDRATADA CH-III SACO 20kg (QUILOGRAMA)	SBC	MATERIAL	KG	71,70	0,60	43,02	0,01	83,40	C
1008685	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	ORSE	MATERIAL	m	2,00	21,40	42,80	0,01	83,41	C
1000002	AREIA GROSSA FORNECIDA EM SACOS (0,013m3=80 Sacos/m3)	SBC	MATERIAL	SC	61,10	0,70	42,77	0,01	83,42	C
00013836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	SINAPI	EQUIPAMENT O	UN	0,00	55.478,04	41,27	0,01	83,42	C
1005869	FITA PERFURADA GALVANIZADA PARA FIXAÇÃO 19mmx30m SPETAM	SBC	MATERIAL	M	27,00	1,49	40,23	0,01	83,43	C

ARLESON BANIA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL

04/04/2021 10:04:23

04/04/2021 10:04:23



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORAM

ENDERECO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MIP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44 62 MENSALISTAS

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

CURVA ABC DE MENSURADOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	GL
1006655	Elemento vazado de concreto, quadrado, 16 furos *50 x 50 x 7* cm	ORSE	MATERIAL	un	2,00	20,06	40,12	0,01	83,43	C
103771	Caixa sifonada pvc, quadrada, com tampa cega d = 150 x 185 x 75mm, acabamento branco, marca Akros ou similar	ORSE	MATERIAL	un	1,00	39,62	39,62	0,00	83,44	C
101672	Parafuso cabeça abaulada 16 x 70mm	ORSE	MATERIAL	un	4,00	9,86	39,44	0,00	83,44	C
105067S	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	MATERIAL	kg	2,06	19,03	39,15	0,00	83,45	C
00010886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	SINAPI	MATERIAL	UN	0,32	118,13	37,99	0,00	83,45	C
00012070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM	SINAPI	MATERIAL	M	9,00	4,22	37,98	0,00	83,46	C
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	MATERIAL	UN	0,32	114,23	36,74	0,00	83,46	C
00011881	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35	SINAPI	MATERIAL	UN	0,32	108,57	34,92	0,00	83,46	C
00010555	MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	MATERIAL	UN	0,32	107,78	34,66	0,00	83,47	C
1008644	TRILHO ROLETADO PARA ESQUADRIAS DE CORRER	SBC	MATERIAL	M	0,98	34,99	34,29	0,00	83,47	C
100833S	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 40 x 20 mm, para agua fria	ORSE	MATERIAL	un	9,00	3,74	33,66	0,00	83,48	C
102036	Solucão Impadora pvc	ORSE	MATERIAL	l	0,59	56,48	33,53	0,00	83,48	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	11,74	2,82	33,10	0,00	83,49	C
00037525	Y.F.M. TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	SINAPI	MATERIAL	M	15,34	2,14	32,82	0,00	83,49	C
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 7080)	SINAPI	MATERIAL	M	10,16	3,09	31,40	0,00	83,49	C
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	MATERIAL	kg	0,40	76,51	30,91	0,00	83,50	C
00000154	TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, RINCRAMPAMENTE	SINAPI	MATERIAL	L	0,72	42,88	30,85	0,00	83,50	C

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE ANORLAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO - 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: 28.254.638/0001-89
Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.
Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716
E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

CURVA ABC DE INSUMOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CI
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA STO, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	MATERIAL	UN	45,95	0,66	30,33	0,00	83,51	C
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA,	SINAPI	EQUIPAMENT O	UN	0,00	10.533,67	29,92	0,00	83,51	C
109813S	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)	ORSE	MATERIAL	m	6,00	4,95	29,70	0,00	83,51	C
101688	Parafuso com porca gaiola	ORSE	MATERIAL	un	40,00	0,73	29,20	0,00	83,52	C
00000541	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *90* CM	SINAPI	MATERIAL	UN	0,32	90,00	28,94	0,00	83,52	C
103331	Cabo de cobre nu, 16 mm2 - 4AWG	ORSE	MATERIAL	Kg	0,28	99,71	28,32	0,00	83,52	C
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	SINAPI	MATERIAL	M	10,48	2,70	28,30	0,00	83,53	C
101089	Guia de cabos fechado 19" 1U	ORSE	MATERIAL	un	2,00	14,13	28,26	0,00	83,53	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	MATERIAL	L	5,41	5,22	28,22	0,00	83,53	C
101659	Panel de fechamento 19"	ORSE	MATERIAL	un	2,00	13,92	27,84	0,00	83,54	C
111829S	Tomeira de boia convencional para caixa d'agua, 1/2", com haste e tomeira	ORSE	MATERIAL	un	2,00	13,63	27,26	0,00	83,54	C
1071889	Cartucho em pó para solda exotermica 90/115/150/250	SBC	MATERIAL	UN	5,00	5,40	27,00	0,00	83,54	C
100049	Cabista para instalação telefonica	ORSE	MAO DE OBRA	h	2,00	13,39	26,78	0,00	83,55	C
101096	Haste cobreada copperweld plateramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	ORSE	MATERIAL	un	1,00	26,64	26,64	0,00	83,55	C
00038640	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	SINAPI	MATERIAL	UN	6,00	4,19	25,14	0,00	83,55	C
00034548	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	SINAPI	MATERIAL	M	4,16	6,00	24,95	0,00	83,56	C
101209	Joelho 90° pvc rígido roscavel cbuchada laiao, d= 1/2"	ORSE	MATERIAL	un	4,00	6,13	24,52	0,00	83,56	C

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL

2023



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE AMORIM

ENDERECO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTAZANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Norato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos@orion.com

CURVA ABC DE MEDIÇÕES

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. V.	QT.
101091S	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aço galvanizado 3/16", com 1 estibo e 1 isolador	ORSE	MATERIAL	un	1,00	24,45	24,45	0,00	83,56	C
107258S	Tijolo ceramico macico comum "5 x 10 x 20" cm (l x a x c)	ORSE	MATERIAL	un	60,48	0,40	24,19	0,00	83,57	C
101890	Presilha de poliamida 4,5 x 180 mm	ORSE	MATERIAL	un	150,00	0,16	24,00	0,00	83,57	C
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	MATERIAL	UN	20,10	1,16	23,32	0,00	83,57	C
00002386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240V	SINAPI	MATERIAL	UN	1,29	17,96	22,37	0,00	83,58	C
00006086	ITEM PROCESSO DE DESATVACAOI FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	MATERIAL	GL	0,52	41,32	21,52	0,00	83,58	C
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	EQUIPAMENT O	UN	0,01	3.023,18	21,43	0,00	83,58	C
109856S	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	ORSE	MATERIAL	m	2,80	7,62	21,34	0,00	83,58	C
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 MM/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0	SINAPI	EQUIPAMENT O	UN	0,00	8.730,30	21,29	0,00	83,59	C
102207	Terminal de ventilação pvc rigidado d= 50mm	ORSE	MATERIAL	un	4,00	5,25	21,00	0,00	83,59	C
103322S	MOULDE P/ SOLDA EXOTERMICA GTB 16V2	SBC	MATERIAL	UN	0,20	104,96	20,99	0,00	83,59	C
00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	MATERIAL	UN	2,25	9,29	20,95	0,00	83,59	C
00006034	REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLETILENO, 20 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	10,33	20,66	0,00	83,60	C
104509S	Sarrão "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	MATERIAL	m	4,50	4,48	20,08	0,00	83,60	C
0000353S	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	4,00	20,00	0,00	83,60	C
1005682	TE 90 PVC ROSCAVEL 3/4"	SBC	MATERIAL	UN	2,00	9,74	19,48	0,00	83,60	C
10302S	Bucha de plástico S12 com parafuso - cartela com 2 conjuntos	ORSE	MATERIAL	qj	9,70	1,98	19,21	0,00	83,61	C

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

CPF: 000.000.000-00

20 de 20



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORILAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MPPGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: **28.254.638/0001-89**

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos@orion.com

CURVA ABC DE INSUMOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TIPO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001988	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	MATERIAL	2,00	9,56	19,12	0,00	83,61	C
00005061	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	MATERIAL	1,39	13,73	19,04	0,00	83,61	C
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E = 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	MATERIAL	0,96	18,76	18,10	0,00	83,61	C
1203035	BLOCO IDC 10 PARES ENGATE RAPIDO CORTE TIPO BARGOIA	UN	MATERIAL	1,00	17,99	17,99	0,00	83,62	C
101969	Réguia (filtro de linha) com 5 tomadas dp+1	un	MATERIAL	1,00	17,55	17,55	0,00	83,62	C
143132S	Arame recozido 16 b/wg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 b/wg, d = 1,25 mm	kg	MATERIAL	0,88	19,47	17,18	0,00	83,62	C
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERDE/CI HA)	UN	MATERIAL	46,89	0,36	16,88	0,00	83,62	C
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO	UN	MATERIAL	7,91	2,14	16,72	0,00	83,62	C
1010136	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16" 350mm, COM BASE DE FIXAÇÃO HORIZONTAL	UN	MATERIAL	1,00	16,23	16,23	0,00	83,63	C
00036146	PROTECTOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	MATERIAL	0,08	206,55	15,86	0,00	83,63	C
100414	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º	m	MATERIAL	1,00	15,43	15,43	0,00	83,63	C
00013415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2"	UN	MATERIAL	0,32	47,62	15,31	0,00	83,63	C
00006160	SOLDADOR	H	MAO DE OBRA	1,00	15,28	15,28	0,00	83,63	C
134492S	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump =	m3	MATERIAL	0,03	480,00	14,40	0,00	83,64	C
102212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	MATERIAL	43,52	0,32	13,99	0,00	83,64	C
00020046	REDUÇÃO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	MATERIAL	1,28	10,76	13,73	0,00	83,64	C
00000650	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR R1424)	UN	MATERIAL	7,21	1,89	13,62	0,00	83,64	C

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE ANORI-AM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: 28.254.638/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Norato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

FORMA ABC DE MEDIÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORSE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
102360	União pvc rígido roscável d= 1/2"	ORSE	MATERIAL	un	2,00	6,90	13,60	0,00	83,64	C
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES 400 X 500 X 900 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	0,32	42,17	13,56	0,00	83,65	C
1109975	Eletrodo revestido aws - e7018, diâmetro igual a 4,00 mm	ORSE	MATERIAL	kg	0,50	27,00	13,50	0,00	83,65	C
1008645	CANALETA EM ALUMINIO PARA ESQUADRIAS DE CORRER	SBC	MATERIAL	M	0,90	14,11	12,70	0,00	83,65	C
00020144	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	MATERIAL	UN	0,36	34,35	12,44	0,00	83,65	C
1087547	ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA	SBC	MATERIAL	UN	0,17	74,86	12,32	0,00	83,65	C
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGRUA EPIA	SINAPI	MATERIAL	UN	18,00	0,68	12,24	0,00	83,65	C
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINICOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	MATERIAL	CJ	0,32	37,94	12,20	0,00	83,65	C
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	MATERIAL	UN	10,17	1,16	11,79	0,00	83,66	C
00006138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	SINAPI	MATERIAL	UN	6,00	1,80	10,80	0,00	83,66	C
105240	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	ORSE	MATERIAL	un	1,00	10,47	10,47	0,00	83,66	C
00003143	FTIA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	5,22	10,44	0,00	83,66	C
00003662	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	5,18	10,36	0,00	83,66	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	MATERIAL	L	2,54	4,07	10,36	0,00	83,66	C
00039795	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	MATERIAL	UN	0,32	31,77	10,22	0,00	83,66	C
00006148	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLLUNA LAVATORIO, 1 X 1 1/2"	SINAPI	MATERIAL	UN	1,64	6,17	10,14	0,00	83,67	C
00020151	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	MATERIAL	UN	0,74	13,51	10,02	0,00	83,67	C

ARLESON DAMIA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.009/2021 - CPLMP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% /BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Norato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP- 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicos-tecnicos@gmail.com

CURVA ABC DE INSUMOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	OL
101690	Parafuso de metal 2 " x 12 (seixivado)	ORSE	MATERIAL	un	2,00	3,36	6,72	0,00	83,69	C
107139S	Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	ORSE	MATERIAL	un	5,00	1,34	6,70	0,00	83,69	C
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO	SINAPI	MATERIAL	UN	10,42	0,61	6,36	0,00	83,69	C
1014201	BUCHA DE NYLON PARA FIXAÇÃO TIPO S6 COM PARAFUSO	SBC	MATERIAL	UN	45,00	0,14	6,30	0,00	83,69	C
1006968	CABO TELEFONICO CI 50 COM 10 PARES USO INTERNO	SBC	MATERIAL	M	1,00	6,02	6,02	0,00	83,69	C
1163358	PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA	SBC	MATERIAL	UN	5,16	1,16	5,98	0,00	83,69	C
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO	SINAPI	MATERIAL	UN	1,42	4,15	5,91	0,00	83,69	C
1006181	JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 3/4"	SBC	MATERIAL	UN	2,00	2,95	5,90	0,00	83,69	C
139315S	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento -20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	MATERIAL	un	17,65	0,32	5,65	0,00	83,69	C
00003666	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO	SINAPI	MATERIAL	UN	2,60	2,14	5,57	0,00	83,69	C
102674S	Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4 ", sem luva	ORSE	MATERIAL	m	1,58	3,34	5,26	0,00	83,69	C
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	MATERIAL	CJ	21,94	0,22	4,83	0,00	83,69	C
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	MATERIAL	L	0,27	18,05	4,79	0,00	83,70	C
100630	Compensado resinado 12mm - Madeirlit ou similar	ORSE	MATERIAL	m2	0,11	42,21	4,78	0,00	83,70	C
103767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	ORSE	MATERIAL	un	12,21	0,39	4,76	0,00	83,70	C
101691	Parafuso metal 2 1/2" x 12 pt bucha s-10	ORSE	MATERIAL	un	8,00	0,59	4,72	0,00	83,70	C
111558	Fita de demarcação PVC 15mmx50m - (amarela, vermelha, branca, preta, etc.)	ORSE	MATERIAL	m	12,00	0,38	4,56	0,00	83,70	C
1002203	TACO DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	SBC	MATERIAL	UN	6,00	0,72	4,32	0,00	83,70	C

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

00.04.0000

25 de 29



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE ANORAMA

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTAZANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPL/MP/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

NPJ: 28.254.636/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-5595 / (92) 99182-3716

E-mail: orionservicos@orion.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

CD	DESCRIÇÃO	FORNEC	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,	SINAPI	MATERIAL	UN	11,84	0,37	4,31	0,00	83,70	C
1033985	Isolador de porcelana, tipo rolana, dimensões de 72" x 72" mm, para uso em	ORSE	MATERIAL	un	1,00	4,29	4,29	0,00	83,70	C
00000982	haste lances CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BW-F-8, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	1,00	4,19	4,19	0,00	83,70	C
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M	1,46	2,86	4,18	0,00	83,70	C
100865	Eletroduto condutite pvc rigido, d= 1/2"	ORSE	MATERIAL	m	1,50	2,50	3,75	0,00	83,70	C
00006141	ENGATERABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30	SINAPI	MATERIAL	UN	1,32	2,77	3,66	0,00	83,70	C
00006155	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3,1/2" X 1,1/2", SEM ADAPTADOR	SINAPI	MATERIAL	UN	0,32	10,96	3,52	0,00	83,70	C
1390175	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	ORSE	MATERIAL	un	17,65	0,19	3,35	0,00	83,70	C
100654	Conector pl/haste de aterramento 5/8"	ORSE	MATERIAL	un	1,00	3,33	3,33	0,00	83,70	C
1070985	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	ORSE	MATERIAL	un	1,00	3,32	3,32	0,00	83,70	C
100314	Bucha aluminio pleetroduto d=1 1/4"	ORSE	MATERIAL	un	3,00	1,10	3,30	0,00	83,70	C
00012016	CONDULETE EM PVC, TIPO "L8", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	MATERIAL	UN	0,32	10,23	3,29	0,00	83,70	C
00001870	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA	SINAPI	MATERIAL	UN	1,29	2,53	3,26	0,00	83,70	C
100209	Arnela de aluminio pleetroduto d=1 1/4"	ORSE	MATERIAL	un	3,00	1,08	3,24	0,00	83,70	C
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	MATERIAL	L	0,28	10,79	2,98	0,00	83,71	C
100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	MATERIAL	m	12,22	0,24	2,93	0,00	83,71	C
00007138	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	0,73	2,92	0,00	83,71	C

ARLESON SAMIA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLM/PGJ

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: **28.254.638/0001-89**

Endereço: Rua Raimundo Norato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicosolicos@gmail.com

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

CURVA ABC DE INSUMOS

Código	DESCRIÇÃO	FORNE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00036487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	EQUIPAMENT	UN	0,00	4.815,63	2,63	0,00	83,71	C
00014153	FITA METÁLICA PERFORADA, L = 18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 400 KG	SINAPI	MATERIAL	UN	0,05	47,75	2,50	0,00	83,71	C
00004722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM EPETE	SINAPI	MATERIAL	M3	0,03	88,16	2,47	0,00	83,71	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANÇADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE 1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	EQUIPAMENT	UN	0,00	1.147,28	2,40	0,00	83,71	C
1035425	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 20 mm, para agua fita predial	ORSE	MATERIAL	un	4,00	0,57	2,28	0,00	83,71	C
1004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	SSC	MATERIAL	M	10,80	0,21	2,27	0,00	83,71	C
1013585	Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de 2,2 x 1,1* m, a = 17 mm	ORSE	MATERIAL	m2	0,06	36,68	2,20	0,00	83,71	C
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMAÇAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	MATERIAL	L	0,46	4,24	1,93	0,00	83,71	C
102260	Tomeira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	ORSE	MATERIAL	un	1,00	1,92	1,92	0,00	83,71	C
101703	Pasta lubrificante pl/ pvc/je	ORSE	MATERIAL	kg	0,03	59,54	1,91	0,00	83,71	C
00003897	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESCAVTA PEREVAL	SINAPI	MATERIAL	UN	2,44	0,78	1,90	0,00	83,71	C
1431305	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,036 kg/m)	ORSE	MATERIAL	kg	0,09	19,47	1,77	0,00	83,71	C
00003542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	0,41	1,64	0,00	83,71	C
1013475	Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, a = 17 mm	ORSE	MATERIAL	m2	0,04	45,86	1,61	0,00	83,71	C
00000084	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	0,38	1,52	0,00	83,71	C
1434895	Epi - familia pedreiro - borsta (encaigos complementares -coletado caixa)	ORSE	MATERIAL	h	1,68	0,86	1,44	0,00	83,71	C
1015755	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafluso de fixacao mb	ORSE	MATERIAL	un	1,00	1,20	1,20	0,00	83,71	C

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLM/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**

CNPJ: **28.254.636/0001-89**

Endereço: Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicosolicos@gmail.com

CURVA ABC DE INSUMOS

CODIGO	DESCRICAO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	MATERIAL	UN	1,28	0,93	1,20	0,00	83,71	C
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	SINAPI	EQUIPAMENT O	UN	0,00	461,67	1,18	0,00	83,71	C
1373715	Transporte - horista (coletado caixa)	ORSE	MATERIAL	h	1,68	0,64	1,07	0,00	83,71	C
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	MATERIAL	UN	4,51	0,22	0,99	0,00	83,71	C
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5581)	SINAPI	MATERIAL	M	0,13	7,59	0,98	0,00	83,71	C
1011113	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	ORSE	MATERIAL	kg	0,19	4,90	0,94	0,00	83,71	C
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	EQUIPAMENT O	UN	0,00	309.161,56	0,93	0,00	83,71	C
1259505	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3	ORSE	MATERIAL	m3	0,03	30,54	0,92	0,00	83,71	C
1434655	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	MATERIAL	h	1,68	0,52	0,87	0,00	83,71	C
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	0,04	22,69	0,86	0,00	83,71	C
1373725	Exames - horista (coletado caixa)	ORSE	MATERIAL	h	1,68	0,50	0,84	0,00	83,71	C
1003420	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	SBC	MATERIAL	M	0,20	4,08	0,82	0,00	83,71	C
106313	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	ORSE	MATERIAL	UN	1,00	0,74	0,74	0,00	83,71	C
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM MANU E SEM ANEL	SINAPI	MATERIAL	UN	0,32	2,21	0,71	0,00	83,71	C
1031485	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (L x C)	ORSE	MATERIAL	un	0,05	13,01	0,68	0,00	83,71	C
000003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	0,27	2,30	0,63	0,00	83,71	C

ARLESON GAMA FRAGOSO
ENGENHEIRO CIVIL



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIZ DE ANORIAM

ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, S/N

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2009/2011 - CPL/MP/PGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

Razão Social: ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.254.839/0001-89

Endereço: Rua Raimundo Norato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.

Contato: (92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716

E-mail: orionservicostecnicos@gmail.com

CURVA ABCDE INSUMOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
102692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em água	ORSE	MATERIAL	l	0,11	5,56	0,61	0,00	83,71	C
104895S	Plug pvc roscaavel, 1/2", agua fria predial (nbr 5648)	ORSE	MATERIAL	un	1,00	0,59	0,59	0,00	83,71	C
105069S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 1 1/4)	ORSE	MATERIAL	kg	0,03	18,20	0,55	0,00	83,71	C
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 12228)	SINAPI	MATERIAL	UN	0,57	0,95	0,54	0,00	83,71	C
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM 1/4"	SINAPI	MATERIAL	UN	6,37	0,06	0,38	0,00	83,71	C
104722S	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) poslo pedreira/fomecedor, sem frete	ORSE	MATERIAL	m3	0,00	71,06	0,32	0,00	83,71	C
1000001	CIMENTO ALTO FORNO CP III 40 NBR 5735	SBC	MATERIAL	KG	0,47	0,66	0,31	0,00	83,71	C
110394	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	ORSE	MATERIAL	un	1,00	0,27	0,27	0,00	83,71	C
106193S	Tabua nao aparelhada 2,5 x 20" cm, em macaranduba, angelim ou aratibanta, na medida - brisa	ORSE	MATERIAL	m	0,02	12,72	0,23	0,00	83,71	C
1024603	ARAME GALVANIZADO #16 AWG (0,032kg/m)	SBC	MATERIAL	M	0,70	0,32	0,23	0,00	83,71	C
105069S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 1 1/4)	ORSE	MATERIAL	kg	0,01	17,86	0,13	0,00	83,71	C
137373S	Seguro - horista (coletado caixa)	ORSE	MATERIAL	h	1,88	0,05	0,08	0,00	83,71	C
100296S	Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688)	ORSE	MATERIAL	un	0,04	1,73	0,08	0,00	83,71	C
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 1 3/8)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,00	15,45	0,06	0,00	83,71	C
00043617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	MATERIAL	L	0,01	4,69	0,04	0,00	83,71	C
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO (SQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	EQUIPAMENT	UN	0,00	12.886,33	0,00	0,00	83,71	C
110592	Lima chata 12"	ORSE	MATERIAL	un	0,00	28,03	0,00	0,00	83,71	C
111278	Alcalle diagonal para corte rente 5" a 8"	ORSE	MATERIAL	un	0,00	28,13	0,00	0,00	83,71	C

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL

2009/04/29



ORION

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTRIA DE ANOR-AM
ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, SN
CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.003/2021 - CPLM/PPGJ

BDI PADRÃO: 20,34% / BDI DIFERENCIADO 11,10% - LEIS SOCIAIS = 81,69% HORISTAS, 44,62 MENSALISTAS

Razão Social: **ORION SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP**
CNPJ: **28.254.636/0001-89**
Endereço: **Rua Raimundo Nonato de Castro, 592, Sala 06, Santo Agostinho, CEP: 69.036-790 Manaus-AM.**
Contato: **(92) 3304-3032 / (92) 99437-3595 / (92) 99162-3716**
E-mail: **ortonservicostecnicos@gmail.com**

CURVA ABC DE INSUMOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I10492	Cesta Básica	ORSE	MATERIAL	un	0,00	126,00	0,00	0,00	83,71	C
I11285	Martelo de borracha com cabo	ORSE	MATERIAL	un	0,00	10,35	0,00	0,00	83,71	C
I10585	Arco de serra	ORSE	MATERIAL	un	0,00	19,13	0,00	0,00	83,71	C
I11282	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	ORSE	MATERIAL	un	0,00	214,92	0,00	0,00	83,71	C
I10577	Serra 40cm	ORSE	MATERIAL	un	0,00	16,72	0,00	0,00	83,71	C
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho -7"- cm)	ORSE	MATERIAL	par	0,00	7,94	0,00	0,00	83,71	C
I11286	Macarjão de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	ORSE	MATERIAL	un	0,00	309,58	0,00	0,00	83,71	C
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular	ORSE	MATERIAL	un	0,00	8,82	0,00	0,00	83,71	C
I10583	Placa N° Tirinha 3"	ORSE	MATERIAL	un	0,00	5,04	0,00	0,00	83,71	C
I11284	Cavalete de ferro nº 1	ORSE	MATERIAL	un	0,00	93,74	0,00	0,00	83,71	C
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	MATERIAL	un	0,00	18,90	0,00	0,00	83,71	C
I11264	Marrata de 1/2 kg com cabo	ORSE	MATERIAL	un	0,00	12,17	0,00	0,00	83,71	C
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa)	ORSE	MATERIAL	h	1,68	0,00	0,00	0,00	83,71	C
I07880	Alcalle de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm²	ORSE	SERVICO	h	0,27	0,00	0,00	0,00	83,71	C
I11285	Fonte Inversora de solda VM1 140ED 220V - BAMBOSZI - VM1- 140ED	ORSE	MATERIAL	un	0,00	990,00	0,00	0,00	83,71	C
I02711S	Carinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	MATERIAL	un	0,00	159,30	0,00	0,00	83,71	C
I10788	Pá quadrada	ORSE	MATERIAL	un	0,00	15,56	0,00	0,00	83,71	C
I11244	Martelo com unha	ORSE	MATERIAL	un	0,00	34,11	0,00	0,00	83,71	C
I00941	Fardamento	ORSE	MATERIAL	un	0,00	70,68	0,00	0,00	83,71	C

ARLESON GAMA FRAGOSO

ENGENHEIRO CIVIL