

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇOS – 2.002/2017**

GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS - ME
CNPJ: 10.705.837/0001-90

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de edificação destinada à instalação das Promotorias de Justiça da Comarca de Boca do Acre/AM, em terreno localizado na Rua Júlio Toa, s/n.º, no Platô do Piquiá, Boca do Acre/AM, com fornecimento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos e materiais de consumo necessários para a execução dos serviços.

ANEXO VI
CARTA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS N.º 2.002/2017-CPL/MP/PGJ

Ao
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Prezados Senhores,

A empresa **GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVIÇOS - ME, CNPJ Nº 10.705.837/0001-90**, situada à **RUA MOISES, 587, MANAUS/AM**, vem apresentar proposta para : execução dos serviços de construção de edificação destinada à instalação das Promotorias de Justiça da Comarca de Boca do Acre/AM, cuja localização será na Rua Júlio Toá, no Platô do Piquiá, Boca do Acre, s/n.º, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição necessários à execução dos serviços, sob regime de empreitada por preço global., objeto do TOMADA DE PREÇOS N.º 2.002/2017-CPL/MP/PGJ, promovido pela PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, pelo valor global de R\$ 520.866,20 (QUINHENTOS E VINTE, OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS).

Declara ainda que:

1. A proposta formalizada através desta carta é válida por **90 (noventa) dias**, a contar da apresentação.
2. O prazo de execução dos serviços e obras acima descritos, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço por esta empresa, será de **03 (Três) meses**, conforme estabelecido no Edital e Termo de Referência.
3. Executará os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e quantitativos fornecidos pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** e, caso seja vencedora da licitação, pelos preços e prazos apresentados;
4. Os preços apresentados incluem, além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes, materiais, serviços, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
5. Dispõe dos efetivos mínimos de equipamento e pessoal técnico para condução dos serviços em tempo hábil, nos termos do Art. 30, inciso II da Lei 8666/03, para realização do objeto da licitação

Dados Bancários: Caixa Econômica, Agência: 4570, Conta Corrente: 523-7

Handwritten signature and date:
2 de 5

Contato para fins de faturamento: JONAS DE SOUSA BARROSO LIRA, PROCURADOR, 99162-3716, gary.servicos@gmail.com


Dados dos 3 (três) principais integrantes do quadro societário da licitante:

Nome: Gary Ricardo Tavares de Carvalho
CPF: 593.542.752-49

DECLARAÇÕES:

- 1) A empresa não possui sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;
- 2) O preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;

Manaus/AM, 24 de novembro de 2017.


JONAS DE SOUSA BARROSO LIRA
CPF: 541.268.432-72
PROCURADOR-REPRESENTANTE LEGAL



GARY TINTAS E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

ANEXO V DO EDITAL
DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2017-CPL/MP/PGJ

Ao
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Jonas de Sousa Barroso Lira, Procurador-Representante Legal, Carteira de Identidade nº: 2201686-4 SSP/AM, CPF: 54.268.432-72, como representante devidamente constituído de GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO-ME, CNPJ: 10.705.837/0001-90, doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2017-CPL/MP/PGJ, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2017-CPL/MP/PGJ foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2017-CPL/MP/PGJ não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2017-CPL/MP/PGJ, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2017-CPL/MP/PGJ quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2017-CPL/MP/PGJ não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2017-CPL/MP/PGJ antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2017-CPL/MP/PGJ não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus/AM, 24 de novembro de 2017.


JONAS DE SOUSA BARROSO LIRA
CPF 541.268.432-72
PROCURADOR-REPRESENTANTE LEGAL

GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
CNPJ: 10.705.837/0001-90
EMAIL: gary.sevicos@gmail.com
Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

4 de 5


ANEXO XII
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2017-CPL/MP/PGJ

Ao
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LOCAL: Instalações destinadas às Promotorias de Justiça da Comarca de Boca do Acre/AM, cuja localização será na Rua Júlio Toá, no Platô do Piquiá, s/n.º, Boca do Acre - AM.

Declaramos, sob as penalidades da lei, e em atendimento ao item 5.6 do Projeto Básico n.º 4.2017.DEAC e item 2.3 do Edital referente ao procedimento licitatório **TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2017-CPL/MP/PGJ**, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços a serem contratados e que, em razão disso, **OPTAMOS** por **NÃO** realizar a vistoria facultada no ato convocatório, assumindo total responsabilidade por esse fato e que não faremos uso deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Procuradoria-Geral de Justiça.

Manaus/AM, 24 de novembro de 2017.



GARY TINTAS E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
JONAS DE SOUSA BARROSO LIRA
CPF: 541.268.432-72
PROCURADOR-REPRESENTANTE LEGAL

Dados da empresa:

Nome: GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVIÇOS - ME
CNPJ: 10.705.837/0001-90
Endereço: RUA MOISES, 587, COLONIA TERRA NOVA, MANAUS/AM;
Fone/Fax: 92 99114-7537
E-mail: gary.servicos@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA


		ORÇAMENTO RESUMO	
1	ADMINISTRAÇÃO	70.313,88	13,50
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	39.898,92	7,66
1.2	ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EPI'S E FERRAMENTAIS	18.110,46	3,48
1.3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	12.304,50	2,36
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.285,09	3,13
2.1	TERRENO	9.762,55	1,87
2.2	INFRAESTRUTURA DO CANTEIRO	6.522,54	1,25
3	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGENS E DESMONTAGENS	1.136,00	0,22
3.1	REMOÇÕES	1.136,00	0,22
4	INFRAESTRUTURA	6.546,13	1,26
4.1	ESCAVAÇÕES, ATERRO E REATERRO	1.176,97	0,23
4.2	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO	5.369,16	1,03
5	SUPERESTRUTURA	45.785,97	8,79
5.1	PILARES	7.576,95	1,45
5.2	VIGAS	19.782,44	3,80
5.3	LAJES	18.426,58	3,54
6	COBERTURA	19.010,04	3,65
6.1	ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA	6.283,10	1,21
6.2	TELHAMENTO COM TELHA FIBROCIMENTO	10.483,80	2,01
6.3	DRENAGEM PLUVIAL	2.243,14	0,43
7	PAREDES E PAINÉIS	45.851,75	8,80
7.1	ALVENARIA - VEDAÇÃO	12.410,65	2,38
7.2	ALVENARIA - VEDAÇÃO - MURO	33.441,10	6,42
8	REVESTIMENTO	22.376,22	4,30
8.1	REVESTIMENTO INTERNO	6.137,46	1,18
8.2	REVESTIMENTO EXTERNO	16.238,76	3,12
9	FORRO	4.119,19	0,79
9.1	FORRO DE PVC	3.068,01	0,59
9.2	FORRO / COBERTURA / ESTRUTURA	1.051,18	0,20
10	SOLEIRAS E PEITORIS	460,90	0,09
10.1	SOLEIRAS	305,58	0,06
10.2	PEITORIS	155,32	0,03
11	ESQUADRIAS	22.504,54	4,32
11.1	PORTAS	13.429,22	2,58


OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE

ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ORÇAMENTO RESUMO

11.2	JANELAS	6.018,71	1,16
11.3	GRADES	3.056,61	0,59
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.046,96	0,97
12.1	REDES DE ALIMENTAÇÃO	727,09	0,14
12.2	MATERIAL NECESSÁRIO PARA EXECUTAR A REDE DE DISTRIBUIÇÃO	1.530,49	0,29
12.3	EQUIPAMENTOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	2.789,38	0,54
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	12.333,26	2,37
13.1	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	2.093,02	0,40
13.2	REDE DE ESGOTO (FOSSA E SUMIDOURO)	4.985,00	0,96
13.3	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	5.255,24	1,01
14	APARELHO E METAIS	4.702,74	0,90
14.1	APARELHOS	3.018,95	0,58
14.2	METAIS	1.683,79	0,32
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	86.981,57	16,70
15.1	REDE ELÉTRICA	32.796,89	6,30
15.2	REDE DE LÓGICA DE DADOS E VOZ / CFTV E TV / SOM	2.973,72	0,57
15.3	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	3.473,71	0,67
15.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.737,25	9,16
16	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	1.327,18	0,25
16.1	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCÊNDIO	1.327,18	0,25
17	PAVIMENTAÇÃO	19.634,29	3,77
17.1	PISO - INTERNO	8.764,09	1,68
17.2	PISO - EXTERNO	10.870,20	2,09
18	PINTURA	11.175,41	2,15
19	DRENAGEM	6.834,33	1,31
20	DIVERSOS	8.372,64	1,61
21	LIMPEZA	776,25	0,15
22	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	109.291,86	20,98
	VALOR ORÇAMENTO:	411.574,34	100,00
	VALOR BDI TOTAL:	109.291,86	
	VALOR BDI DIFERENCIADO:	12.379,13	
	VALOR TOTAL:	520.866,20	


ASAO KIYUNA
 Engenheiro Civil
 Registro: 260260301-5


ELIAS SOUSA FARIAS
 Engenheiro Civil
 Registro: 041637272-4

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ORÇAMENTO SINTÉTICO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO					70.313,88
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					39.898,92
1.1.1	00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MES	3,00	12.486,74	37.460,22
1.1.2	110521	Vigia - SINDUSCON	mês	3,00	812,90	2.438,70
1.2	ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EPI'S E FERRAMENTAIS					18.110,46
1.2.1	S03126	Fornecimento de alimentação (quentinha) a pessoal direto de obra	un	660,00	9,70	6.402,00
1.2.2	S03125	Fornecimento de vales transporte a pessoal direto de obra	un	1.320,00	3,01	3.973,20
2.3	MPAM-001	EPI E FERRAMENTAL	MÊS	3,00	2.462,27	7.386,81
1.2.4	MPAM 07/2016	TAXAS E EMOLUMENTOS	UN	1,00	348,45	348,45
1.3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO					12.304,50
1.3.1	MPAM-003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VIA FLUVIAL - MANAUS/BOCA DO ACRE 4.644KM (IDA E VOLTA), BALSA FRETADA DE 315 P/ 500 TON - BDI = 17,75	T	1,50	448,20	672,30
1.3.2	MPAM-004	TRANSPORTE DE INSUMOS VIA FLUVIAL - MANAUS / BOCA DO ACRE 2.322KM (IDA) BALSA FRETADA C/ EMPURRADOR DE 315 HP P/ 500 TON - BDI = 17,75	T	30,00	387,74	11.632,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					16.285,09
2.1	TERRENO					9.762,55
2.1.1	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	144,00	47,86	6.891,84
2.1.2	73618	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	24,00	6,70	160,80
2.1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	80,04	3,71	296,95
2.1.4	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	375,00	1,08	405,00
2.1.5	104813S	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada 'n. 22', de '2,0 x 1,125' m	m2	12,00	167,33	2.007,96
2.2	INFRAESTRUTURA DO CANTEIRO					6.522,54
2.2.1	C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	1.672,78	1.672,78
2.2.2	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.142,44	1.142,44
2.2.3	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	20,00	137,30	2.746,00
2.2.4	S09940	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m2	12,00	80,11	961,32
3	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGENS E DESMONTAGENS					1.136,00
3.1	REMOÇÕES					1.136,00

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.1.1	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	50,00	19,12	956,00
3.1.2	72842	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	TXKM	250,00	0,72	180,00
4	INFRAESTRUTURA					6.546,13
4.1	ESCAVAÇÕES, ATERRO E REATERRO					1.176,97
4.1.1	1 A 01 893 02	Reaterro e compactação	m3	12,74	22,87	291,36
4.1.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	23,82	14,29	338,96
4.1.3	1 A 01 890 01	Escavação manual em material de 1a categoria	m3	16,94	32,27	546,65
4.2	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO					5.369,16
4.2.1	FORMAS					1.213,80
4.2.1.1	74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	57,12	21,25	1.213,80
4.2.2	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS					1.352,45
4.2.2.1	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,40	11,22	161,57
4.2.2.2	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	149,42	7,97	1.190,88
4.2.3	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO					2.802,91
4.2.3.1	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	5,37	88,74	476,53
4.2.3.2	1 A 01 407 01	Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira	m3	2,54	231,36	587,63
4.2.3.3	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3	5,37	323,79	1.738,75
5	SUPERESTRUTURA					45.785,97
5.1	PILARES					7.576,95
5.1.1	FORMAS					2.276,38
5.1.1.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	21,84	51,13	1.116,68
5.1.1.2	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	21,84	53,10	1.159,70
5.1.2	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS					4.219,87



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.sevicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1.2.1	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	251,12	10,47	2.629,23
5.1.2.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	186,04	8,55	1.590,64
5.1.3	CONCRETO SUPERESTRUTURA					1.080,70
5.1.3.1	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,33	140,03	326,27
5.1.3.2	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3	2,33	323,79	754,43
5.2	VIGAS					19.782,44
5.2.1	FORMAS					5.805,93
5.2.1.1	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	54,18	40,75	2.207,84
5.2.1.2	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	54,18	66,41	3.598,09
5.2.2	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS					2.724,23
5.2.2.1	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92,60	12,36	1.144,54
5.2.2.2	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	102,60	10,58	1.085,51
5.2.2.3	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36,60	8,55	312,93
5.2.2.4	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25,60	7,06	181,25
5.2.3	CONCRETO SUPERESTRUTURA					11.252,28
5.2.3.1	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	24,26	140,03	3.397,13

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE

ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ORÇAMENTO SINTÉTICO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.2.3.2	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3	24,26	323,79	7.855,15
5.3	LAJES					18.426,58
5.3.1	FORMAS					4.532,09
5.3.1.1	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	76,75	41,60	3.192,80
5.3.1.2	92522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	76,75	17,45	1.339,29
5.3.2	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS					9.706,20
5.3.2.1	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	KG	1.003,90	9,26	9.296,11
5.3.2.2	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	KG	9,06	8,18	74,11
5.3.2.3	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	KG	42,80	7,85	335,98
5.3.3	CONCRETO SUPERESTRUTURA					4.188,29
5.3.3.1	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	9,03	140,03	1.264,47
5.3.3.2	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3	9,03	323,79	2.923,82
6	COBERTURA					6.283,10
6.1	ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA					
6.1.1	S72110S	Estrutura metálica em tesouras ou trelicas, vao livre de 12m, fornecimento e montagem, nao sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento	m2	103,75	52,92	5.490,45
6.1.2	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	103,75	7,64	792,65
6.2	TELHAMENTO COM TELHA FIBROCIMENTO					10.483,80
6.2.1	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	13,20	24,67	325,64
6.2.2	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	M2	103,75	97,91	10.158,16
6.3	DRENAGEM PLUVIAL					2.243,14

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE

ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ORÇAMENTO SINTÉTICO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.3.1	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	19,80	33,89	671,02
6.3.2	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	39,65	39,65	1.572,12
PAREDES E PAINÉIS						45.851,75
7.1	ALVENARIA - VEDAÇÃO					12.410,65
7.1.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	212,46	56,76	12.059,23
7.1.2	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	7,02	50,06	351,42
7.2	ALVENARIA - VEDAÇÃO - MURO					33.441,10
7.2.1	S02375	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m2	130,00	157,72	20.503,60
7.2.2	S07763	Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=30cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, exclusive pintura	m2	30,00	431,25	12.937,50
						22.376,22
8	REVESTIMENTO					6.137,46
8.1	REVESTIMENTO INTERNO					
8.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	282,39	2,75	776,57

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ORÇAMENTO SINTÉTICO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.1.2	87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	7,06	289,40	2.043,16
8.1.3	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-G5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014	M2	93,09	35,64	3.317,73
8.2	REVESTIMENTO EXTERNO					16.238,76
8.2.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	88,32	2,75	242,88
8.2.2	87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	2,21	289,40	639,57
8.2.3	S05057	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	48,47	300,00	14.541,00
8.2.4	S07604	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	18,13	44,97	815,31
9	FORRO					4.119,19
9.1	FORRO DE PVC					3.068,01
9.1.1	S05045	Forro de pvc Metabil ou similar, em placas 1,25 x 0,625, cor branca, aplicado	m2	61,98	49,50	3.068,01
9.2	FORRO / COBERTURA / ESTRUTURA					1.051,18
9.2.1	S09808	Estrutura para fixação de forro pvc (perfis)	m2	61,98	16,98	1.051,18
10	SOLEIRAS E PEITORIS					460,90
10.1	SOLEIRAS					305,58
10.1.1	S02266	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	10,53	29,02	305,58
10.2	PEITORIS					155,32
10.2.1	S01989	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	3,51	44,25	155,32
11	ESQUADRIAS					22.504,54
11.1	PORTAS					13.429,22

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ORÇAMENTO SINTÉTICO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.1.1	PORTAS DE MADEIRA					4.200,63
11.1.1.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	7,00	600,09	4.200,63
11.1.2	PORTAS DE VIDRO					8.353,63
11.1.2.1	84885	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	1,00	474,33	474,33
11.1.2.2	84886	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	1,00	826,56	826,56
11.1.2.3	C1955	PORTA 2 FOLHAS. FIXA 2 FOLHAS. 3 BANDEIRAS 2 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm (3.60X3.50)m	CJ	1,00	7.052,74	7.052,74
11.1.3	PORTAS DE FERRO					874,96
11.1.3.1	73933/001	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	M2	2,04	428,90	874,96
11.2	JANELAS					6.018,71
11.2.1	JANELAS DE ALUMÍNIO					5.553,71
11.2.1.1	94575	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA	M2	11,55	340,65	3.934,51
11.2.1.2	94576	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	5,70	284,07	1.619,20
11.2.2	BASCULANTE					465,00
11.2.2.1	00034377	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 80 X 60 CM (AXL)	UN	3,00	155,00	465,00
11.3	GRADES					3.056,61
11.3.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	19,48	156,91	3.056,61
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					5.046,96
12.1	REDES DE ALIMENTAÇÃO					727,09
12.1.1	S01488	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2"	un	2,00	17,16	34,32
12.1.2	S01222	Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1/2"	un	4,00	10,17	40,68
12.1.3	S01134	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	4,00	4,71	18,84
12.1.4	C2380	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2")	UN	4,00	4,41	17,64
12.1.5	89401	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	44,20	4,26	188,29
12.1.6	00006034	REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO. 20 MM	UN	2,00	5,50	11,00

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.1.7	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	2,92	11,68
12.1.8	16226	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA	UN	2,00	202,32	404,64
12.2	MATERIAL NECESSARIO PARA EXECUTAR A REDE DE DISTRIBUIÇÃO					1.530,49
12.2.1	S01050	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 1 1/4"	un	8,00	19,83	158,64
12.2.2	89538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	2,53	35,42
12.2.3	S01080	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 20mm	un	8,00	8,17	65,36
12.2.4	89499	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	11,17	22,34
12.2.5	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	8,24	49,44
12.2.6	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	7,74	15,48
12.2.7	89618	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	7,54	7,54
12.2.8	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	5,47	82,05
12.2.9	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	5,77	17,31
12.2.10	S01168	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	5,00	5,88	29,15
12.2.11	S01170	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	5,00	12,58	62,95
12.2.12	00011676	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	5,00	24,00	120,00
12.2.13	S01030	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	27,80	23,29	646,63
12.2.14	S01028	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	27,90	7,82	218,18
12.3	EQUIPAMENTOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)					2.789,38

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ORÇAMENTO SINTÉTICO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.3.1	MPAM-100	SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA DA CHUVA	UN	1,00	2.789,38	2.789,38
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					12.333,26
13.1	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO					2.093,02
13.1.1	89812	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	38,12	228,72
13.1.2	89730	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00	6,89	137,80
13.1.3	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	5,03	15,09
13.1.4	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL	UN	2,00	6,41	12,82
13.1.5	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	3,36	20,16
13.1.6	S05203	Fornecimento de luva simples de pvc junta elástica, diam. = 50mm	un	1,00	11,81	11,81
13.1.7	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	10,81	21,62
13.1.8	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN	2,00	21,72	43,44
13.1.9	S04280	Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	4,00	26,84	107,36
13.1.10	S09365	Caixa sifonada em pvc, 150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega	un	1,00	46,93	46,93
13.1.11	S01666	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	3,00	5,24	15,72
13.1.12	S01595	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	3,00	9,49	28,47
13.1.13	S01212	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm	un	9,00	2,86	25,74
13.1.14	S03404	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm	un	21,00	2,16	45,36
13.1.15	I02014	Sifão cromado para lavatório, DECA ref.1680C 1 x 1 1/2 ou similar	un	5,00	83,25	416,25

OBRA CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ORÇAMENTO SINTÉTICO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.1.16	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAOU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,47	34,50	154,62
13.1.17	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAOU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,58	50,29	381,20
13.1.18	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	11,21	33,89	379,91
13.2	REDE DE ESGOTO (FOSSA E SUMIDOURO)					4.985,00
13.2.1	00011886	FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 30 CONTRIBUINTES	UN	1,00	1.600,00	1.600,00
13.2.2	00039367	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000*LITROS (NBR 13969)	UN	1,00	3.385,00	3.385,00
13.3	REDE DE AGUAS PLUVIAIS					5.255,24
13.3.1	83671	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,44	43,15	1.572,39
13.3.2	S05970	Caixa de Drenagem Tipo I - Dimensões 0,80x0,80x1,00m	un	5,00	736,57	3.682,85
14	APARELHO E METAIS					4.702,74
14.1	APARELHOS					3.018,95
14.1.1	S04766	Lavatório sem coluna LINHA SAVEIRO, CELITE, c/ sifão cromado, válvula cromada e engate cromado, torneira série aquapress da Fabrimar ref. 1180 ou similares	un	3,00	516,38	1.549,14
14.1.2	107482	Vaso sanitário conv.handicapped (para deficientes físicos) p/caixa acoplada, linha stylus excellence ref. 54359, na cor branca, CELITE ou similar	un	3,00	402,45	1.207,35
14.1.3	110423S	Tanque louca branca suspenso *20* l	un	1,00	262,49	262,46
14.2	METAIS					1.683,79
14.2.1	106978	Torneira para tanque longa 1158, DOCOL 20040506 ou similar	un	1,00	84,58	84,56
14.2.2	102258	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	un	1,00	108,95	108,95

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ORÇAMENTO SINTÉTICO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.2.3	S89987S	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	9,00	55,55	499,95
14.2.4	S04545	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papelera, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	3,00	46,28	138,84
14.2.5	104820	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 90cm, inclusive parafusos de fixação e pintura	un	9,00	94,61	851,49
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					86.981,57
15.1	REDE ELÉTRICA					32.796,89
15.1.1	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	14,00	108,39	1.517,46
15.1.2	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	26,00	92,69	2.409,68
15.1.3	MPAM-006	LUMINÁRIA A LED COM REFLETORES E ALETAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO, COMBINADOS COM DIFUSORES EM POLICARBONATO TEXTURIZADO. COMPLETA, COM LÂMPADAS LED TUBULAR 10W E DRIVER MULTITENSÃO (100-250) INTEGRADOS À LUMINÁRIA 30.000H E USO. LUMINOCENTER EAA06 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00	443,74	6.212,36
15.1.4	MPAM-007	LUMINÁRIA A LED COM REFLETORES E ALETAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO, COMBINADOS COM DIFUSORES EM POLICARBONATO TEXTURIZADO. COMPLETA, COM LÂMPADAS LED TUBULAR 18W E DRIVER MULTITENSÃO (100-250) INTEGRADOS À LUMINÁRIA 30.000H E USO. LUMINOCENTER EAA05 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	377,89	3.023,12
15.1.5	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	14,00	129,91	1.818,74
15.1.6	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00	116,90	584,50

OBRA CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA


ORÇAMENTO SINTÉTICO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	
15.1.7	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	7,00	118,24	827,68	
15.1.8	S83447S	Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa	un	8,00	125,38	1.003,04	
15.1.9	106778	Quadro de distribuição (centro), embutir, chapa de aço, p/até 48 disjuntores c/barramento, padrão DIN	un	1,00	388,00	388,00	
5.1.10	103622	Disjuntor tetrapolar DR 80 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar	un	1,00	280,87	280,87	
15.1.11	S08633	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	4,00	12,44	49,76	
15.1.12	S08635	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	3,00	14,51	43,53	
15.1.13	S08306	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	1,00	14,51	14,51	
15.1.14	S08484	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	51,66	51,66	
15.1.15	102995	Cabo cobre flexível, isolado, 4,0mm ² - 450/750V / 70°	m	337,94	1,53	517,05	
15.1.16	102994	Cabo cobre flexível, isolado, 2,5mm ² - 450/750V / 70°	m	1.178,16	0,85	1.001,44	
15.1.17	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 1.5 MM ² . ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	730,72	1,43	1.044,93	
15.1.18	92987	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² . ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26,32	21,12	555,88	
15.1.19	92989	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² . ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	135,84	28,66	3.893,17	
15.1.20	S11138	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 26,6 e 38,1 kw	un	1,00	1.623,39	1.623,39	
15.1.21	S11301	Luminária em LED slim p/ iluminação púb.02 petalas,80W,lentes policarbonato,corpo alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light (PICO-LE- LMSL-80), Ledstar-Unicoba ou similar	un	2,00	2.968,06	5.936,12	
15.2	REDE DE LÓGICA DE DADOS E VOZ / CFTV E TV / SOM					2.973,72	

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ORÇAMENTO SINTÉTICO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.2.1	S03400	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	16,00	29,52	472,32
15.2.2	S07139	Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6	pt	11,00	227,40	2.501,40
15.3	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					3.473,71
15.3.1	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	6,00	44,60	267,60
15.3.2	S11005	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 6mx2" e base	un	1,00	701,90	701,90
15.3.3	106536	Isolador suporte pedestal de uso interno com prensa fio, em porcelana tipo pilar cor branca, classe tensão 15 kV	un	7,00	105,44	738,08
15.3.4	72928	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	27,10	34,81	943,35
15.3.5	00007572	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA EBUCHA	UN	46,00	7,07	325,22
15.3.6	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	8,00	35,07	280,56
15.3.7	S09051	Caixa de equalização p/ aterramento 20x20x10cm de sobrepôr p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1,00	217,00	217,00
						47.737,25
15.4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					8.975,60
15.4.1	EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA					
15.4.1.1	S08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm - BDI = 17,75	un	1,00	721,60	721,60
15.4.1.2	C4569	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" - BDI = 17,75	UN	1,00	94,09	94,09
15.4.1.3	C4568	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" - BDI = 17,75	UN	2,00	40,53	81,06
15.4.1.4	17504	POWER SUPPLY RACK MOUNT, 5 AMP FOR MODULAR PLC MOD. 1746 - P4 AB - BDI = 17,75	UN	1,00	1.905,80	1.905,80
15.4.1.5	107304	Path panel 24 portas cat 6e - BDI = 17,75	un	1,00	494,98	494,98
15.4.1.6	111482	Voice panel 24 portas cat 6 - BDI = 17,75	un	1,00	220,18	220,18
15.4.1.7	C4567	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" - BDI = 17,75	UN	1,00	44,38	44,38
15.4.1.8	C4175	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" - BDI = 17,75	UN	1,00	5.413,51	5.413,51
						8.141,62
15.4.2	CFTV (INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E CABOS)					
15.4.2.1	109218	Monitor 42" - Ref. 421d460 LG ou similar - BDI = 17,75	un	1,00	1.842,03	1.842,03
15.4.2.2	MPAM-INFO003	FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA CFTV COM CAMERAS E 32 CANAIS - BDI = 17,75	UN	1,00	6.299,59	6.299,59

OBRA. CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ORÇAMENTO SINTÉTICO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.4.3	ENERGIA AUXILIAR					18.714,92
15.4.3.1	COMP-743999	SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM TELHADO DE MÓDULO DE 230W A 260W - CK 990X1 OU SIMILAR - BDI = 17,75	UN	1,00	168,78	168,78
15.4.3.2	COMP-144519	GERADOR DE ENERGIA SOLAR GRID-TIE PARA CONEXÃO A REDE PÚBLICA (140~160kWh/mês) - BDI = 17,75	UN	1,00	18.546,14	18.546,14
15.4.4	SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO / EQUIPAMENTOS					11.905,11
15.4.4.1	I11152	Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split wall 12.000 BTU's (evaporadora e condensadora) - BDI = 17,75	un	1,00	1.849,31	1.849,31
15.4.4.2	I00019	Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split wall 18.000 BTU's (evaporadora e condensadora) - BDI = 17,75	un	2,00	2.450,00	4.900,00
15.4.4.3	I39556S	Ar-condicionado quente/frio split cassete (teto) 4 vias 18000btu/h - BDI = 17,75	un	1,00	5.155,80	5.155,80
16	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					1.327,18
16.1	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCÊNDIO					1.327,18
16.1.1	73775/002	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGACOMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO - BDI = 17,75	UN	2,00	159,46	318,92
16.1.2	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO - BDI = 17,75	UN	2,00	504,43	1.008,26
17	PAVIMENTAÇÃO					8.764,09
17.1	PISO - INTERNO					10.870,20
17.1.1	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	76,75	75,44	5.790,02
17.1.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	76,75	4,89	375,31
17.1.3	94782	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇESPESSURA 7CM. AF_10/2014	M2	76,75	33,86	2.598,76
17.2	PISO - EXTERNO					11.175,41
17.2.1	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	158,83	52,13	8.279,81
17.2.2	101061	Grama batatais em placas	m2	94,84	5,36	508,34
17.2.3	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	21,20	83,81	1.776,77
17.2.4	00036178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*CM	UN	72,00	4,27	305,28
18	PINTURA					11.175,41



Página 14 de 16

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA


ORÇAMENTO SINTÉTICO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
18.1	S07695	Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m2	25,00	26,29	657,25
18.2	S08146	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	299,63	23,97	7.182,13
18.3	S02295	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	121,60	24,49	2.977,98
18.4	S02306	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento	m2	19,47	18,39	358,05
						6.834,33
19	DRENAGEM					
19.1	S91790S	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	m	24,75	36,07	892,73
19.2	74206/001	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	1,00	1.220,04	1.220,04
19.3	S09469	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 0.70 m	un	4,00	1.180,39	4.721,56
						8.372,64
20	DIVERSOS					
20.1	00010849	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM - BDI = 17,75	UN	1,00	1.122,05	1.122,05
20.2	S10719	Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm - BDI = 17,75	Un	10,00	35,52	355,20
20.3	S10769	Logomarca do MPAM, confeccionada em ACM, med. 2.750.00mm pra fixação em fachada - Fornecimento e instalação - BDI = 17,75	un	1,00	3.400,00	3.400,00
20.4	S09183	Placa de sinalização em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim:45x18cm, para fixação no teto através de correntes de aço inox, inclusive correntes e instalação - BDI = 17,75	un	2,00	299,13	598,26
20.5	18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO - BDI = 17,75	M2	1,26	96,58	121,67
20.6	108861	Letras em chapa de aço galvanizado - block-letter - 35cm BDI = 17,75	un	36,00	23,50	846,00
20.7	MPAM-013	LETRAS EM CHAPA DE GALVANIZADO - BLOCK-LETTER - 25CM - BDI = 17,75	UN	41,00	47,06	1.929,46
						776,25
21	LIMPEZA					
21.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	375,00	2,07	776,25




GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
CNPJ: 10.705.837/0001-90
EMAIL: gary.servicos@gmail.com
Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ORÇAMENTO SINTÉTICO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
VALOR ORÇAMENTO:						411.574,34
VALOR BDI TOTAL:						109.291,86
VALOR BDI DIFERENCIADO:						12.379,13
VALOR TOTAL:						520.866,20


ASAO KIYUNA
Engenheiro Civil
Registro: 260260301-5


ELIAS SOUSA FARIAS
Engenheiro Civil
Registro: 041637272-4

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA


DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - Plenário		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
AC	Administração Central	4,00
S	Seguros	0,48
R	Riscos	1,27
G	Garantias	0,32
DF	Despesas Financeiras	1,23
L	Lucro	7,40
I	Impostos/Tributos	10,15
ISS	Impostos Sobre Serviços	2,00
PIS	Programa de Integração Social	0,65
COFINS	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social	3,00
CPRB	Contribuição Previdenciária sob a Receita Bruta	4,50
FORMULA DO BDI		
$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right] - 1 \right\} \times 100$		
BDI =		28,35%
OBSERVAÇÕES:		
* O BDI deve ser calculado e não somado.		
* O IR (IRPJ) e CSLL não devem constar no cálculo do BDI de acordo com a Súmula 254/2010 do TCU.		
* CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta), tal percentual é referente à desoneração da folha de pagamento, que após o dia 31 de agosto de 2015, a Lei Nº 13.161/2015, entrou em vigor modificando os parâmetros e alíquotas deste imposto (CPRB). As principais mudanças foram a faculdade da aplicação da substituição tributária, ou seja, a empresa pode aplicar ou não a desoneração da Folha de Pagamento, outro item relevante foi o percentual da alíquota para quem opta pela desoneração, antes 2,00%, agora 4,5%, como o certame iniciou no dia 11 de março de 2016, a lei já estava vigente e deveria ser de conhecimento de todos, ou seja, as empresas poderiam optar ou não pela desoneração, caso optassem deveriam aplicar a alíquota de 4,5% da CPRB em seu BDI e não mais 2,00%.		


VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA			
TIPOS DE OBRA	1º QUARTIL	2º QUARTIL	3º QUARTIL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	20,34%	22,12%	25,00%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	19,60%	20,97%	24,23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	20,76%	24,18%	26,44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE	24,00%	25,84%	27,86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	22,80%	27,48%	30,95%

OBRAS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

De acordo com o Acórdão 2622/2013 - TCU Critérios para Cálculo do BDI

PARCELA DO BDI	1º QUARTIL	2º QUARTIL	3º QUARTIL
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%
PIS, COFINS, ISS, CPRB	10,15%	10,15%	10,15%


ASSAO KIRUNA
Engenheiro Civil
Registro: 260260301-5


ELIAS SOUSA FARIAS
Engenheiro Civil
Registro: 041637272-4



OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO BDI

ITEM	DESCRIÇÃO	%
AC	Administração Central	1,50 ✓
S	Seguros	0,18 ✓
R	Riscos	0,50 ✓
G	Garantias	0,12 ✓
DF	Despesas Financeiras	0,90
L	Lucro	2,50
I	Impostos/Tributos	10,15
ISS	Impostos Sobre Serviços	2,00 ✓
PIS	Programa de Integração Social	0,65 ✓
COFINS	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social	3,00 ✓
CPRB	Contribuição Previdenciária sob a Receita Bruta	4,50 ✓

FÓRMULA DO BDI

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right] - 1 \right\} \times 100$$


$$I = ISS + PIS + COFINS$$


BDI =


17,75%

OBSERVAÇÕES:

- * O BDI deve ser calculado e não somado.
- * O IR (IRPJ) e CSLL não devem constar no cálculo do BDI de acordo com a Súmula 254/2010 do TCU.


 ASAO KIYUNA
 Engenheiro Civil
 Registro: 260260301-5


 ELIAS SOJUSA FARIAS
 Engenheiro Civil
 Registro: 041637272-4





GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.servicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário-Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	17,80%	17,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	0,00%
B2	Feridos	4,01%	0,00%
B3	Auxilio - Enfermidade	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,76%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,75%	0,00%
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,25%	5,62%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	43,55%	15,37%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,34%	3,36%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,85%	4,53%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,68%	3,63%
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,28%
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A	15,34%	11,88%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,75%	2,74%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,28%
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	8,12%	3,02%
GRUPO E			
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00%	0,00%
TOTAL(A+B+C+D+E)		84,81%	48,07%

OBS: *Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto
 Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Asao Kiyuna
 ASAO KIYUNA
 Engenheiro Civil
 Registro: 260260301-5

Elías Sousa Farias
 ELIAS SOUSA FARIAS
 Engenheiro Civil
 Registro: 041637272-4



GARY TINTAS E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
CNPJ: 10.705.837/0001-90
EMAIL: gary_servicos@gmail.com
Endereço: Rua Moises, N° 587, Colônia Terra Nova 2
Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MES1			MES2			MES3			Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	ADMINISTRAÇÃO	13,49941309	70.313,88	33,33	23.435,62	33,33	23.435,62	33,34	23.442,64	100,00	70.313,88	100,00	70.313,88	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,126539983	16.285,09	100,00	16.285,09					100,00	16.285,09	100,00	16.285,09	
3	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGENS E DESMONTAGENS	0,218098237	1.136,00	100,00	1.136,00					100,00	1.136,00	100,00	1.136,00	
4	INFRAESTRUTURA	1,256777652	6.546,13	100,00	6.546,13					100,00	6.546,13	100,00	6.546,13	
5	SUPERESTRUTURA	8,790351534	45.785,97	25,00	11.446,52	75,00	34.339,45			100,00	45.785,97	100,00	45.785,97	
6	COBERTURA	3,649697369	19.010,04			100,00	19.010,04			100,00	19.010,04	100,00	19.010,04	
7	PARIEDES E PAINÉIS	8,802980497	45.851,75	25,00	11.462,95	75,00	34.388,80			100,00	45.851,75	100,00	45.851,75	
8	REVESTIMENTO	4,295963148	22.376,22	15,00	3.356,44	55,00	12.306,91	30,00	6.712,87	100,00	22.376,22	100,00	22.376,22	
9	FORRO	0,790834575	4.119,19			75,00	3.089,40	25,00	1.029,79	100,00	4.119,19	100,00	4.119,19	
10	SOLEIRAS E PEITORIS	0,088487216	460,90			100,00	460,90			100,00	460,90	100,00	460,90	
11	ESQUADRIAS	4,320599033	22.504,54			100,00	22.504,54			100,00	22.504,54	100,00	22.504,54	
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,968955175	5.046,96			100,00	5.046,96			100,00	5.046,96	100,00	5.046,96	
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,3678365	12.333,26			100,00	12.333,26			100,00	12.333,26	100,00	12.333,26	
14	APARELHO E METAIS	0,902869105	4.702,74			100,00	4.702,74			100,00	4.702,74	100,00	4.702,74	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16,69940764	86.981,57	15,00	13.047,26	65,00	56.538,02	20,00	17.396,29	100,00	86.981,57	100,00	86.981,57	
16	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,254802481	1.327,18			100,00	1.327,18			100,00	1.327,18	100,00	1.327,18	
17	PAVIMENTAÇÃO	3,769545807	19.634,29			75,00	14.725,73	25,00	4.908,56	100,00	19.634,29	100,00	19.634,29	
18	PINTURA	2,145543328	11.175,41			100,00	11.175,41			100,00	11.175,41	100,00	11.175,41	
19	DRENAGEM	1,312108561	6.834,33			50,00	3.417,17	50,00	3.417,16	100,00	6.834,33	100,00	6.834,33	
20	DIVERSOS	1,607445444	8.372,64			100,00	8.372,64			100,00	8.372,64	100,00	8.372,64	
21	LIMPEZA	0,149030596	776,25	25,00	194,06	50,00	388,13	25,00	194,06	100,00	776,25	100,00	776,25	
22	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20,98271303	109.291,86	21,12	23.082,44	58,80	64.263,61	20,09	21.945,81	100,00	109.291,86	100,00	109.291,86	
			520.866,20	21,12	109.992,51	59,80	306.248,54	20,09	104.625,15		520.866,20		520.866,20	
				21,12	109.992,51	79,91	416.241,05	100,00	520.866,20					520.866,20

Assinatura
ASAO KIVUNA
Engenheiro Civil
Registro: 260260301-5

Assinatura
ELIAS SOUSA FARIAS
Engenheiro Civil
Registro: 041637272-4

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL				
1.1.1. 00040811 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) (MES) ✓				

VALOR: 12.486,74

1.1.2. I10521 - Vigia - SINDUSCON (mês) ✓				
---	--	--	--	--

VALOR: 812,90

1.2.1. S03126 - Fornecimento de alimentação (quentinha) a pessoal direto de obra (un) ✓				
---	--	--	--	--

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158 Almoço (Participação do empregador)	un	1,00000000	9,70	9,70
TOTAL MATERIAL:				9,70
VALOR:				9,70

1.2.2. S03125 - Fornecimento de vales transporte a pessoal direto de obra (un) ✓				
--	--	--	--	--

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102378 Vale transporte	un	1,00000000	3,01	3,01
TOTAL MATERIAL:				3,01
VALOR:				3,01

1.2.3. MPAM-001 - EPI E FERRAMENTAL (MES)				
---	--	--	--	--

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E304 Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l	UN	3,00000000	186,91	560,73
TOTAL EQUIPAMENTO:				560,73

GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MPAM 05:2016 CONJUNTO DE FERRAMENTA DE USO INDIVIDUAL COMPOSTA POR: 01 MARRETA DE 1 KG ✓ 01 MARRETA DE 5 KG ✓ 01 TALHADEIRA ✓ 01 PONTEIRA ✓	CJ	5,00000000	76,56	382,79

MPAM 06:2016 CONJUNTO DE FERRAMENTAS DE USO COLETIVO COMPOSTO POR: 01 PÁ ✓ 01 ENXADA ✓ 01 PICARETA ✓	CJ	3,00000000	63,77	191,31
---	----	------------	-------	--------

INS-MPAM-002 LUVA DE COURO ✓	PAR	20,00000000	9,31	186,20
INS-MPAM-001 UNIFORME PROFISSIONAL PARA CONSTRUÇÃO CIVIL CONJUNTO DE BRIM, COMPOSTO DE CALÇA EM BRIM PESADO, CÓS DE ELÁSTICO E CAD. AJUST. COM 4 BOLSO CHAPADO E JALECO EM BRIM LEVE, FECHADO COM BOLSO S BOTÃO GOLA V ✓	UN	10,00000000	46,94	469,42

TOTAL GERAL: 1229,71

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL					
00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM CRPROTECAO UVA E UVB	UN	10,00000000	4,23	42,29
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	10,00000000	52,10	520,99
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	UN	10,00000000	10,85	108,54
				TOTAL MATERIAL:	671,82
				VALOR:	2.462,27

1.2.4. MPAM 07/2016 - TAXAS E EMOLUMENTOS (UN)					
GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
MPAM 08/2016 REGISTRO DE OBRA NO CREA VALOR DO CONTRATO ACIMA DE R\$ 15.000,00	UN	1,00000000	192,04	192,04	
MPAM 09/2016 REGISTRO NA PREFEITURA	UN	1,00000000	156,41	156,41	
				TOTAL GERAL:	348,45
				VALOR:	348,45

1.3.1. MPAM-003 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VIA FLUVIAL - MANAUS/BOCA DO ACRE					
GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
MPAM 09 FRETE DE Balsa PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VIA FLUVIAL - MANAUS/BOCA DO ACRE 4.644KM (IDA E VOLTA), Balsa FRETADA DE 315 P/ 500 TON	T	1,00000000	448,20	448,20	
				TOTAL GERAL:	448,20
				VALOR:	448,20

1.3.2. MPAM-004 - TRANSPORTE DE INSUMOS VIA FLUVIAL - MANAUS / BOCA DO ACRE 2.322KM (IDA) Balsa					
GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
MPAM 10 FRETE - TRANSPORTE DE INSUMOS VIA FLUVIAL - MANAUS / BOCA DO ACRE 2.322KM (IDA) Balsa FRETADA C/ EMPURRADOR DE 315 HP P/ 500 TON	T	1,00000000	387,74	387,74	
				TOTAL GERAL:	387,74
				VALOR:	387,74

2.1.1. 74220/001 - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,60000000	1,51	0,91	
00001351 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,E = 6 MM	UN	0,22727270	35,57	8,08	
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	1,58000000	4,73	7,48	
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,15000000	7,76	1,16	
00005333 OLEO DE LINHACA	L	0,02200000	16,05	0,35	
				TOTAL MATERIAL:	17,99

OBRA CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000000	16,59	13,27
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	16,61	4,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85000000	13,67	11,62
			TOTAL SERVICOS:	29,87
			VALOR:	47,86

2.1.2. 73618 - LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM (M2)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020193 ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0M(LOCAÇÃO)	M2/ME	1,03000000	3,23	3,33
			TOTAL MATERIAL:	3,33

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08000000	16,59	1,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	13,67	2,05
			TOTAL SERVICOS:	3,38
			VALOR:	6,70

2.1.3. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	H	0,13000000	11,33	1,47
12543 SERVENTE	H	0,13000000	8,37	1,09
			TOTAL MAO DE OBRA:	2,56

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,02000000	14,16	0,28
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,04000000	14,35	0,57
11724 PREGO	KG	0,01200000	9,12	0,11
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,00900000	19,98	0,18
			TOTAL MATERIAL:	1,15
			VALOR:	3,71

2.1.4. 73859/002 - CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO (M2)				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07900000	13,67	1,08
			TOTAL SERVICOS:	1,08
			VALOR:	1,08

2.1.5. I04813S - Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, de *2,0 x 1,125* m (m2)				
				VALOR:
				167,33

2.2.1. C1622 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (UN)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE

ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	4,00000000	8,50	34,01
10498	CARPINTEIRO	H	8,00000000	11,33	90,63
12320	ENCANADOR	H	8,00000000	11,33	90,63
12391	PEDREIRO	H	8,00000000	11,33	90,63
12543	SERVENTE	H	8,12000000	8,37	67,98
				TOTAL MAO DE OBRA:	373,88

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,01890000	44,62	0,84
10177 BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO	UN	1,00000000	161,51	161,51
10409 CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	UN	1,00000000	288,97	288,97
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3".	M	25,00000000	14,35	358,66
11725 PREGO 15X15	KG	1,00000000	9,12	9,12
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	8,00000000	5,99	47,96
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	30,00000000	0,24	7,28
12161 TUBO CERÂMICO DE 100MM	M	5,00000000	10,55	52,77
12167 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4')	M	30,00000000	10,19	305,55
12943 HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO	UN	1,00000000	66,25	66,25

TOTAL MATERIAL: 1298,90

VALOR: 1.672,78

2.2.2. 41598 - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	0,13333330	45,43	6,06
00000420 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXAMEDICAO	UN	2,00000000	16,66	33,33
00000857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	3,00000000	6,13	18,39
00000937 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,SECAO NOMINAL 10 MM2	M	27,00000000	3,40	91,93
00001062 CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00000000	58,20	58,20
00001096 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	UN	2,00000000	55,31	110,62
00001539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	UN	8,00000000	2,84	22,74
00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4,00000000	1,07	4,27
00002392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	1,00000000	63,49	63,49
00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	M	8,00000000	3,68	29,41
00002731 MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24CM (PARA POSTE)	M	7,96000000	48,72	387,84

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL					
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDACOM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00000000	30,20	30,20
00004346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8",COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	2,00000000	5,45	10,90
00011267	ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM,DIAMETRO DO FURO = 17 MM	UN	2,00000000	4,27	8,54
00012034	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,00000000	3,04	6,07
00039176	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,00000000	0,77	1,53
00039210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,00000000	0,57	1,14
TOTAL MATERIAL:					884,65

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,80000000	151,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,80000000	106,63
TOTAL SERVICOS:				257,79
VALOR:				1.142,44

2.2.3. S05088 - Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes (m2)				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00054	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	un	0,01110000	137,30
TOTAL SERVICOS:				137,30
VALOR:				137,30

2.2.4. S09940 - Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armção, oficina, etc.) c/ tesouras, telha				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00199	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	m2	1,00000000	27,92
S00211	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	un	0,03000000	26,33
S00234	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	1,00000000	22,39
S05103	Regularização Manual	m2	1,00000000	3,47
TOTAL SERVICOS:				80,11
VALOR:				80,11

3.1.1. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)				
EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5961	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,25000000	9,55



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.servicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

TOTAL EQUIPAMENTO: 9,55					
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70000000	13,67	9,57
TOTAL SERVIÇO:				9,57	
VALOR:				19,12	

3.1.2. 72842 - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00530000	136,10	0,72
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,72
VALOR:				0,72

4.1.1. 1 A 01 893 02 - Reaterro e compactação (m3)

EQUIPAMENTOS	UTILIZA	CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
	IMPR	PROD	IMPR	
E906 Compactador Manual : Wacker : ES 60 - soquete vibratório	0,0000	17,1679	12,3066	17,1679
TOTAL EQUIPAMENTOS:				17,1679

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T501 Encarregado de turma	H	0,1000	16,6329	1,6633
T701 Servente	H	1,5000	8,3719	12,5579
TOTAL MÃO DE OBRA:				14,2212
Adicional M.O. -				2,9168
Custo Horário da Execução:				34,3059
Produção da Equipe:				1,5000
Custo Unitário da Execução:				22,8706
Custo Direto Total:				22,8706
VALOR:				22,87

4.1.2. C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	1,70000000	8,37	14,23
TOTAL MAO DE OBRA:				14,23
VALOR:				14,23

4.1.3. 1 A 01 890 01 - Escavação manual em material de 1a categoria (m3)

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T501 Encarregado de turma	H	0,1000	16,6329	1,6633
T701 Servente	H	3,0000	8,3719	25,1157
TOTAL MÃO DE OBRA:				26,7790
Adicional M.O. -				5,4924
Custo Horário da Execução:				32,2714
Produção da Equipe:				1,0000
Custo Unitário da Execução:				32,2714
Custo Direto Total:				32,2714
VALOR:				32,27

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

4.2.1.1. 74007/001 - FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,10000000	4,28	0,43
00004491 PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0,28500000	4,73	1,35
00004517 PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M	0,27000000	0,90	0,24
00005061 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,15000000	7,76	1,16
00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0,49500000	7,83	3,87

TOTAL MATERIAL: 7,06

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18750000	13,76	2,58
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70000000	16,59	11,61

**TOTAL SERVICOS: 14,19
VALOR: 21,25**

4.2.2.1. 92915 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJESE

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02500000	7,47	0,19
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)	UN	1,19000000	0,14	0,16

TOTAL MATERIAL: 0,35

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02000000	13,74	0,27
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17000000	16,59	2,82
92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,00000000	7,78	7,78

**TOTAL SERVICOS: 10,88
VALOR: 11,22**

4.2.2.2. 92919 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJESE

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02500000	7,47	0,19
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)	UN	0,54300000	0,14	0,07

TOTAL MATERIAL: 0,26

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01000000	13,74	0,14

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL					
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06500000	16,59	1,08
92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,00000000	6,49	6,49
				TOTAL SERVIÇO:	7,71
				VALOR:	7,97

4.2.3.1. 74157/004 - LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (M3)					
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,60000000	16,67	26,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,50000000	13,67	61,52
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,30000000	1,84	0,55
				TOTAL SERVIÇO:	88,74
				VALOR:	88,74

4.2.3.2. 1 A 01 407 01 - Confeção e lançam. de concreto magro em betoneira (m3)					
EQUIPAMENTOS	UTILIZA	CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
	IMPR	PROD	IMPR		
E302	Betoneira : Menegotti : - 400 l	0,0000	15,4142	12,8255	15,4142
E304	Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l	0,3100	0,2711	0,0000	0,5612
E306	Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão	0,0000	13,6893	12,3066	27,3786
E509	Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA	0,0000	21,7226	0,0000	21,7226
				TOTAL EQUIPAMENTOS:	65,0766

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
T604	Pedreiro	H	1,0000	11,3289	11,3289
T701	Servente	H	14,0000	8,3719	117,2066
				TOTAL MÃO DE OBRA:	128,5355
				Adicional M.O. -	26,3626
				Custo Horário da Execução:	219,9747
				Produção da Equipe:	2,5000
				Custo Unitário da Execução:	87,9899

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
M202	Cimento portland CP II-32	kg	200,0000	0,575	115,0000
				TOTAL MATERIAIS:	115,0000

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
1 A 01 170 01	Areia extraída com escavadeira hidráulica	m3	0,7100	7,0600	5,0126
1 A 01 200 01	Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h	m3	0,7400	31,5500	23,3470
				TOTAL SERVIÇOS:	28,3596
				Custo Direto Total:	231,3495
				VALOR:	231,35

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL				
4.2.3.3. 94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - (M3)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,78200000	43,65	34,13
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	321,84000000	0,55	177,01
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,58500000	61,84	36,17
TOTAL MATERIAL:				247,32

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,17000000	13,67	43,33
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	16,05	32,10
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014	CHP	1,03000000	0,74	0,76
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014	CHI	0,97000000	0,28	0,27

TOTAL SERVICOS: 76,47
VALOR: 323,79

5.1.1.1. 92269 - FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517 PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M	7,16500000	0,90	6,46
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,05900000	7,89	0,47
00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	4,00900000	7,83	31,38
TOTAL MATERIAL:				38,31

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12000000	13,76	1,65
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67000000	16,59	11,12
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,06000000	0,77	0,05
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,07000000	0,06	0,00

TOTAL SERVICOS: 12,82
VALOR: 51,13

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

5.1.1.2. 92413 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,01700000	4,28	0,07
00040304 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,02700000	9,74	0,26
TOTAL MATERIAL:				0,34

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37000000	13,76	5,09
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	16,59	33,18
92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	0,27000000	53,66	14,49
TOTAL SERVICIO:				52,76
VALOR:				53,10

5.1.2.1. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02500000	7,47	0,19
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)	UN	1,19000000	0,14	0,16
TOTAL MATERIAL:				0,35

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02030000	13,74	0,28
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12410000	16,59	2,06
92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,00000000	7,78	7,78
TOTAL SERVICIO:				10,12
VALOR:				10,47

5.1.2.2. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02500000	7,47	0,19
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)	UN	0,54300000	0,14	0,07
TOTAL MATERIAL:				0,26

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01560000	13,74	0,21
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09560000	16,59	1,59



GARY TINTAS E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
CNPJ: 10.705.837/0001-90
EMAIL: gary.servicos@gmail.com
Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,00000000	6,49	6,49
				TOTAL SERVIÇO:	8,29
				VALOR:	8,55

5.1.3.1. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,84600000	30,63	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,84600000	30,77	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,53800000	75,70	
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,67200000	1,24	
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,17400000	1,69	
				TOTAL SERVIÇO:	140,03
				VALOR:	140,03

5.1.3.2. 94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - (M3)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,78200000	34,13	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	321,84000000	177,01	
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,58500000	36,17	
				TOTAL MATERIAL:	247,32

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,17000000	43,33	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	32,10	
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014	CHP	1,03000000	0,76	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014	CHI	0,97000000	0,27	
				TOTAL SERVIÇO:	76,47
				VALOR:	323,79

5.2.1.1. 92270 - FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 (M2)

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517 PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M	4,11800000	0,90	3,71
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,03100000	7,89	0,24
00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	3,70700000	7,83	29,02
TOTAL MATERIAL:				32,98

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08000000	13,76	1,10
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	16,59	6,64
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,05000000	0,77	0,04
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,03800000	0,06	0,00
TOTAL SERVICOS:				7,78
VALOR:				40,75

5.2.1.2. 92448 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,01790000	4,28	0,08
00006193 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA	M	0,32800000	5,22	1,71
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,06600000	9,74	0,64
TOTAL MATERIAL:				2,43

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	13,76	4,13
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,60000000	16,59	26,54
92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	0,40000000	42,96	17,18
92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015	M	1,87900000	8,58	16,12
TOTAL SERVICOS:				63,98
VALOR:				66,41

5.2.2.1. 92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02500000	7,47	0,19
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)	UN	1,19000000	0,14	0,16

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

TOTAL MATERIAL: 0,35

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03670000	13,74	0,50
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22450000	16,59	3,72
92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,00000000	7,78	7,78
TOTAL SERVICOS:				12,01
VALOR:				12,36

5.2.2.2. 92777 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02500000	7,47	0,19
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)	UN	0,74300000	0,14	0,10
TOTAL MATERIAL:				0,29

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02090000	13,74	0,29
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12780000	16,59	2,12
92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA	KG	1,00000000	7,88	7,88
TOTAL SERVICOS:				10,29
VALOR:				10,58

5.2.2.3. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02500000	7,47	0,19
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)	UN	0,54300000	0,14	0,07
TOTAL MATERIAL:				0,26

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01560000	13,74	0,21
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09560000	16,59	1,59
92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,00000000	6,49	6,49
TOTAL SERVICOS:				8,29
VALOR:				8,55

5.2.2.4. 92779 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02500000	7,47	0,19

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL					
00040215	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)	UN	0,36700000	0,14	0,05

TOTAL MATERIAL: 0,24

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01140000	13,74	0,16
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06980000	16,59	1,16
92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,00000000	5,53	5,53

**TOTAL SERVICOS: 6,84
VALOR: 7,08**

5.2.3.1. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,84600000	16,59	30,63
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,84600000	16,67	30,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,53800000	13,67	75,70
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,67200000	1,84	1,24
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,17400000	1,44	1,69

**TOTAL SERVICOS: 140,03
VALOR: 140,03**

5.2.3.2. 94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - (M3)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,78200000	43,65	34,13
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	321,84000000	0,55	177,01
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,58500000	61,84	36,17

TOTAL MATERIAL: 247,32

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,17000000	13,67	43,33
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	16,05	32,10
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1,03000000	0,74	0,76

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

88331	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014	CHI	0,97000000	0,28	0,27
-------	---	-----	------------	------	------

TOTAL SERVIÇO: 76,47
VALOR: 323,79

5.3.1.1. 92267 - FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,E = 17 MM	M2	1,05000000	39,00	40,95

TOTAL MATERIAL: 40,95

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00600000	13,76	0,08
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03400000	16,59	0,56
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00500000	0,77	0,00
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,00100000	0,06	0,00

TOTAL SERVIÇO: 0,65
VALOR: 41,60

5.3.1.2. 92522 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M²,

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,01000000	4,28	0,04
00010749 ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE *1,80* a *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO(LOCACAO)	MES	0,39700000	4,44	1,76

TOTAL MATERIAL: 1,81

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06500000	13,76	0,89
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	16,59	6,64
92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	0,19500000	41,60	8,11

TOTAL SERVIÇO: 15,64
VALOR: 17,45

5.3.2.1. 92784 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE

ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02500000	7,47	0,19
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)	UN	2,11800000	0,14	0,29
TOTAL MATERIAL:				0,47

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02530000	13,74	0,35
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15470000	16,59	2,57
92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1,00000000	5,87	5,87
TOTAL SERVICOS:				8,78
VALOR:				9,26

5.3.2.2. 92785 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02500000	7,47	0,19
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)	UN	1,33300000	0,14	0,18
TOTAL MATERIAL:				0,37

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01800000	13,74	0,25
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11680000	16,59	1,94
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1,00000000	5,63	5,63
TOTAL SERVICOS:				7,82
VALOR:				8,18

5.3.2.3. 92786 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02500000	7,47	0,19
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)	UN	0,72800000	0,14	0,10
TOTAL MATERIAL:				0,29

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01400000	13,74	0,19
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08300000	16,59	1,38
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1,00000000	5,99	5,99
TOTAL SERVICOS:				7,56
VALOR:				7,85

5.3.3.1. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL					
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,84600000	16,59	30,63	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,84600000	16,67	30,77	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,53800000	13,67	75,70	
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,67200000	1,84	1,24	
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,17400000	1,44	1,69	
TOTAL SERVICOS:				140,03	
VALOR:				140,03	

5.3.3.2. 94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - (M3)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,78200000	43,65	34,13
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	321,84000000	0,55	177,01
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,58500000	61,84	36,17
TOTAL MATERIAL:				247,32

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,17000000	13,67	43,33
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	16,05	32,10
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014	CHP	1,03000000	0,74	0,76
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014	CHI	0,97000000	0,28	0,27
TOTAL SERVICOS:				76,47
VALOR:				323,79

6.1.1. S72110S - Estrutura metalica em tesouras ou trellcas, vao livre de 12m, fornecimento e montagem, nao sendo				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110966S Perfil "u" de aço laminado, "u" 152 x 15,6	kg	10,00000000	3,53	35,31
TOTAL MATERIAL:				35,31
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE

ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL					
S88278S	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	h	0,49000000	23,40	11,47
S88316S	Servente com encargos complementares	h	0,49000000	12,54	6,14
				TOTAL SERVIÇO:	17,61
				VALOR:	52,92

6.1.2. C2040 - PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVOLVER (M2)

MAO DE OBRA					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,04000000	8,50	0,34
12395	PINTOR	H	0,08000000	11,33	0,91
				TOTAL MAO DE OBRA:	1,25

MATERIAL					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,27500000	2,16	0,59
11735	PRIMER A BASE DE EPOXI	L	0,13200000	40,68	5,37
11890	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	L	0,03300000	12,99	0,43
				TOTAL MATERIAL:	6,39
				VALOR:	7,64

6.2.1. C2249 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

MAO DE OBRA					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50000000	8,50	4,25
12320	ENCANADOR	H	0,50000000	11,33	5,66
				TOTAL MAO DE OBRA:	9,92

MATERIAL					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	M	1,03000000	13,71	14,12
11725	PREGO 15X15	KG	0,07000000	9,12	0,64
				TOTAL MATERIAL:	14,76
				VALOR:	24,67

6.2.2. C0802 - COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	H	1,00000000	8,50	8,50
10498	CARPINTEIRO	H	1,00000000	11,33	11,33
				TOTAL MAO DE OBRA:	19,83

MATERIAL					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	UN	2,00000000	0,49	0,97
11728	PREGO 18X27	KG	0,12000000	9,12	1,09
12296	CUMEEIRA NORMAL P/TELHA DE 6MM, LARGURA 1.10M	UN	0,25000000	33,82	8,46
12339	FERRO CHATO DE 2" x 3/16"	KG	0,18000000	6,14	1,11
12387	PARAFUSO DE 5/16"x 110MM C/ARRUELA	UN	2,00000000	0,97	1,94
12407	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	M3	0,02000000	1837,89	36,76
12441	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (1.10 x 1.83M)	UN	0,57800000	48,02	27,75
				TOTAL MATERIAL:	78,08
				VALOR:	97,91

6.3.1. 91790 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SÉRIE R, ÁGUA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE

ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	0,36840000	31,29	11,53
89529 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	0,01960000	30,06	0,59
89554 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	0,03480000	15,32	0,53
89559 TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	0,00430000	40,42	0,17
89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	0,63160000	17,60	11,12
89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	0,08310000	28,84	2,40
89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	0,00430000	24,20	0,10
89669 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	0,08630000	14,56	1,26
89673 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	0,00740000	17,21	0,13
89675 TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	0,01840000	39,65	0,73
89681 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	0,03670000	48,09	1,76
89690 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	0,00210000	51,69	0,11



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.servicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL					
89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	0,00430000	116,98	0,50
90438	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	0,05660000	32,31	1,83
90455	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	UN	0,21920000	3,80	0,83
91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	0,01780000	4,31	0,08
91192	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	0,05660000	3,86	0,22
TOTAL SERVIÇO:				33,89	
VALOR:				33,89	

6.3.2. 94228 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,08100000	21,76	1,76	
00005061 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,01300000	7,76	0,10	
00005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,00240000	44,90	0,11	
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,08000000	66,60	5,33	
00040870 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADOCaixa)	M	1,05000000	25,00	26,25	
TOTAL MATERIAL:				33,55	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25000000	13,67	3,42	
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13000000	16,59	2,16	
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,01320000	17,00	0,22	
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,01830000	16,60	0,30	
TOTAL SERVIÇO:				6,10	
VALOR:				39,65	

7.1.1. 89168 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL					
87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0,23000000	58,61	13,48
87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0,20000000	50,58	10,12
87511	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0,24000000	65,60	15,74
87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0,31680000	54,98	17,42
				TOTAL SERVIÇO:	56,76
				VALOR:	56,76

7.1.2. 87504 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0,02793000	451,05	12,60
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,42000000	1,06	0,44
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO CENTO DIRETA)		0,00500000	28,35	0,14
TOTAL MATERIAL:				13,18

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0,00980000	595,92	5,84
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,30000000	16,67	21,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,68500000	13,67	9,36
TOTAL SERVIÇO:				36,87
VALOR:				50,06

7.2.1. S02375 - Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL					
S00091	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,10500000	309,33	32,48
S00096	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,03300000	295,59	9,75
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	2,34000000	6,13	14,34
S00151	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	0,86700000	30,78	26,69
S02322	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	2,00000000	8,57	17,14
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	2,00000000	4,29	8,58
S03318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 13 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	2,00000000	24,37	48,74
TOTAL SERVICOS:				157,72	
VALOR:				157,72	

7.2.2. S07763 - Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1"

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro	h	1,20000000	11,33	13,59
I06111S Servente	h	1,20000000	8,37	10,05
TOTAL MAO DE OBRA:				23,64

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07401 Gradil de ferro com barra chata 2"x1/4" verticais espaçadas de 10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaçada de 3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4"	m2	1,00000000	250,00	250,00
S00079 Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	m2	0,14000000	60,41	8,46
S00091 Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,20000000	309,33	61,87
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,04500000	348,64	15,69
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	1,00000000	6,13	6,13
S00153 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	0,40000000	65,07	26,03
S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	0,94000000	22,28	20,94

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL					
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,20000000	34,75	6,95
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	0,90000000	4,29	3,86
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	1,20000000	3,21	3,85
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1,20000000	3,19	3,83
				TOTAL SERVICOS:	407,60
				VALOR:	431,25

8.1.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE					
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,00420000	355,21	1,49	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07000000	16,67	1,17	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00700000	13,67	0,10	
				TOTAL SERVICOS:	2,75
				VALOR:	2,75

8.1.2. 87283 - ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,41000000	43,65	61,55
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	269,65000000	0,55	148,31
00037538 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO EREBOCO	18L	0,06333330	86,21	5,46

TOTAL MATERIAL: 215,31

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,50000000	16,05	72,23	
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014	CHP	1,00000000	0,74	0,74	
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014	CHI	4,02000000	0,28	1,13	

TOTAL SERVICOS: 74,09
VALOR: 289,40

8.1.3. 89170 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL						
87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,40000000	45,97	18,39	
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,20000000	40,14	8,03	
87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,05000000	48,05	2,40	
87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,15000000	45,45	6,82	
				TOTAL SERVIÇO:	35,64	
				VALOR:	35,64	

8.2.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,00420000	355,21	1,49
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07000000	16,67	1,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00700000	13,67	0,10
			TOTAL SERVIÇO:	2,75
			VALOR:	2,75

8.2.2. 87283 - ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,41000000	43,65	61,55
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	269,65000000	0,55	148,31
00037538 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO EREBOCO	18L	0,06333330	86,21	5,46
			TOTAL MATERIAL:	215,31

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,50000000	16,05	72,23

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL					
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014	CHP	1,00000000	0,74	0,74
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014	CHI	4,02000000	0,28	1,13
TOTAL SERVIÇO:				74,09	
VALOR:				289,40	

8.2.3. S05057 - Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104974 Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	1,00000000	300,00	300,00
TOTAL SERVIÇO:				300,00
VALOR:				300,00

8.2.4. S07604 - Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar,				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S Pedreiro	h	0,40000000	11,33	4,53
106111S Servente	h	0,30000000	8,37	2,51
TOTAL MAO DE OBRA:				7,04
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102540 Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg	0,30000000	2,81	0,84
107068 Cerâmica 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar	m2	1,05000000	28,62	30,05
TOTAL MATERIAL:				30,89

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S04303 Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	kg	4,00000000	1,20	4,80
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,30000000	3,21	0,96
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,40000000	3,19	1,28
TOTAL SERVIÇO:				7,04
VALOR:				44,97

9.1.1. S05045 - Forro de pvc Metabil ou similar, em placas 1,25 x 0,625, cor branca, aplicado (m2)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104949 Forro de pvc Metabil ou similar, em placas 1,25 x 0,625, cor branca	m2	1,10000000	45,00	49,50
TOTAL MATERIAL:				49,50
VALOR:				49,50

9.2.1. S09808 - Estrutura para fixação de forro pvc (perfis) (m2)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

I01213S	Carpinteiro de formas	h	0,60000000	11,33	6,80
I06111S	Servente	h	0,20000000	8,37	1,67
TOTAL MAO DE OBRA:					8,47

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I02651	Arame galvanizado com revestimento em pvc,14bwg (2,8 mm) - 0,031kg/m	kg	0,03100000	22,70	0,70
I02682	Parafuso c/ bucha S-6	un	2,00000000	0,10	0,19
I08214	Rebite de aluminio ead 440 Ø 1/8"	un	8,00000000	0,10	0,78
I10234	Perfis em aço galvanizado e "T" invertido	m	2,50000000	1,70	4,24
TOTAL MATERIAL:					5,92

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	0,20000000	3,21	0,64
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,60000000	3,21	1,93
TOTAL SERVICOS:					2,57
VALOR:					16,96

10.1.1. S02266 - Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm (m)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I04750S	Pedreiro	h	0,59000000	11,33	6,68
TOTAL MAO DE OBRA:					6,68

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I02030	Soleira granito polido cinza andorinha 15 x 2cm	m	1,00000000	19,92	19,92
TOTAL MATERIAL:					19,92

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S01906	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,00200000	265,68	0,53
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,59000000	3,19	1,88
TOTAL SERVICOS:					2,41
VALOR:					29,02

10.2.1. S01989 - Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm (m)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I04750S	Pedreiro	h	0,80000000	11,33	9,06
TOTAL MAO DE OBRA:					9,06

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I01727	Peitoril granito cinza polido 22 x 2cm	m	1,00000000	31,96	31,96
TOTAL MATERIAL:					31,96

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m Confeção mecânica e transporte	m3	0,00200000	335,07	0,67
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,80000000	3,19	2,55
TOTAL SERVICOS:					3,22
VALOR:					44,25

11.1.1.1. 90844 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAOMEDIO,

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90803 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	1,00000000	122,53	122,53
90819 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA- SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	1,00000000	65,54	65,54
90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00000000	302,31	302,31
90829 ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00000000	18,15	36,30
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00000000	73,41	73,41

TOTAL SERVICOS: 600,09
VALOR: 600,09

11.1.2.1. 84885 - JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003104 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHACOMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA(520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO	CJ	1,00000000	278,77	278,77

TOTAL MATERIAL: 278,77

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00000000	13,76	55,04
98261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,10000000	16,61	84,71
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,36000000	16,61	55,81

TOTAL SERVICOS: 195,56
VALOR: 474,33

11.1.2.2. 84886 - MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM	UN	1,00000000	810,00	810,00

TOTAL MATERIAL: 810,00

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	13,67	4,10



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.sevicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL					
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75000000	16,61	12,46
				TOTAL SERVIÇO:	16,56
				VALOR:	826,56

11.1.2.3. C1955 - PORTA 2 FOLHAS. FIXA 2 FOLHAS. 3 BANDEIRAS 2 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	UN	1,30000000	14,55	
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN	2,60000000	20,27	
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN	2,60000000	17,36	
11149	FAÇAO DIREITO PARA LATERAL E BANDEIRA (1210)	UN	1,30000000	78,35	
11150	FAÇAO ESQUERDO PARA LATERAL E BANDEIRA (1211)	UN	1,30000000	81,89	
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	1,30000000	69,26	
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	2,60000000	547,86	
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	2,60000000	11,64	
11893	SUORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	2,60000000	41,61	
11894	SUORTE COM MIOLO PARA 3 VIDROS (1308)	UN	2,60000000	48,02	
11896	SUORTE DE CANTO (1302)	UN	10,40000000	17,97	
11897	SUORTE DE CENTRO (1329)	UN	3,90000000	17,97	
12160	TRINCO INFERIOR (1502)	UN	1,30000000	24,78	
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR PARA FERRAGENS	M2	17,47200000	266,75	
				TOTAL MATERIAL:	7052,74
				VALOR:	7.052,74

11.1.3.1. 73933/001 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004930	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO EGUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	1,00000000	350,00

TOTAL MATERIAL: 350,00

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000000	16,67	
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	24,52	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,80000000	13,67	
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,00600000	461,45	
				TOTAL SERVIÇO:	78,90
				VALOR:	428,90

11.2.1.1. 94575 - JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------	-------------	----------------	-------



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.servicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,50000000	21,76	10,88
00000601	JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNICAO E VIDROFANTASIA).	M2	1,00010000	277,16	277,19
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	24,40000000	0,12	2,84

TOTAL MATERIAL: 290,90

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	16,67	33,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20000000	13,67	16,40

**TOTAL SERVICOS: 49,74
VALOR: 340,65**

11.2.1.2. 94576 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,20000000	21,76	4,35
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	9,20000000	0,12	1,07
00034362 JANELA ALUMINIO DE CORRER 1,20 X 1,20 M (AXL) COM 2 FOLHAS DE VIDRO INCLUSO GUARNICAO.	UN	0,67200000	397,17	266,90

TOTAL MATERIAL: 272,32

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000000	16,67	8,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25000000	13,67	3,42

**TOTAL SERVICOS: 11,75
VALOR: 284,07**

11.2.2.1. 00034377 - JANELA ALUMINIO BASCULANTE 80 X 60 CM (AXL) (UN)

VALOR: 155,00

11.3.1. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	3,00000000	11,33	33,99
12543 SERVENTE	H	3,00000000	8,37	25,12
TOTAL MAO DE OBRA:				59,10

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00800000	44,62	0,36
10441 CAL HIDRATADA	KG	0,57000000	0,72	0,41

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,84000000	0,49	1,38
11222	GRADE DE FERRO	M2	1,00000000	95,66	95,66
				TOTAL MATERIAL:	97,80
				VALOR:	156,91

12.1.1. S01488 - Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2" (un)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,08000000	11,33	0,91	
106111S Servente	h	0,08000000	8,37	0,67	
				TOTAL MAO DE OBRA:	1,58

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100981 Fita veda rosca 18mm	m	0,47000000	0,16	0,07	
111829S Torneira de boia convencional plastica 1/2 " com balao plastico	un	1,00000000	15,00	15,00	
				TOTAL MATERIAL:	15,07

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,08000000	3,21	0,26	
S10554 Encargos Complementares - Encanador	h	0,08000000	3,16	0,25	
				TOTAL SERVICIO:	0,51
				VALOR:	17,16

12.1.2. S01222 - Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1/2" (un)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,15000000	11,33	1,70	
106111S Servente	h	0,15000000	8,37	1,26	
				TOTAL MAO DE OBRA:	2,96

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100981 Fita veda rosca 18mm	m	0,32000000	0,16	0,05	
100067S Adaptador pvc roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1/2", para caixa d' agua	un	1,00000000	6,21	6,21	
				TOTAL MATERIAL:	6,26

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,15000000	3,21	0,48	
S10554 Encargos Complementares - Encanador	h	0,15000000	3,16	0,47	
				TOTAL SERVICIO:	0,96
				VALOR:	10,17

12.1.3. S01134 - Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm (un)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,16000000	11,33	1,81	
106111S Servente	h	0,16000000	8,37	1,34	
				TOTAL MAO DE OBRA:	3,15

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,00500000	45,05	0,23	
102036 Solucao limpadora pvc	l	0,00200000	33,25	0,07	
103542S Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial	un	1,00000000	0,24	0,24	
				TOTAL MATERIAL:	0,53

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,16000000	3,21	0,51
S10554 Encargos Complementares - Encanador	h	0,16000000	3,16	0,51
TOTAL SERVICOS:				1,02
VALOR:				4,71

12.1.4. C2380 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,17000000	8,50	1,45
12320 ENCANADOR	H	0,17000000	11,33	1,93
TOTAL MAO DE OBRA:				3,37

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00750000	37,10	0,28
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00300000	26,48	0,08
11971 TE PVC SOLDAVEL 20MM	UN	1,00000000	0,68	0,68
TOTAL MATERIAL:				1,04
VALOR:				4,41

12.1.5. 89401 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA -

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,06000000	1,44	1,52
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,03000000	1,18	0,04
TOTAL MATERIAL:				1,56

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08900000	13,78	1,23
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08900000	16,64	1,48
TOTAL SERVICOS:				2,71
VALOR:				4,26

12.1.6. 00006034 - REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM (UN)

VALOR: 5,50

12.1.7. 89404 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,00600000	36,63	0,22
00003542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00000000	0,22	0,22
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,00600000	31,81	0,19
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02600000	1,18	0,03
TOTAL MATERIAL:				0,66

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07400000	13,78	1,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07400000	16,64	1,23
				TOTAL SERVICOS:	2,25
				VALOR:	2,92

12.1.8. I6226 - CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA (UN)

VALOR: 202,32

12.2.1. S01050 - Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 1 1/4" (un)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,14000000	11,33	1,59
106111S Servente	h	0,14000000	8,37	1,17
TOTAL MAO DE OBRA:				2,76

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,00500000	45,05	0,23
100981 Fita veda rosca 18mm	m	1,25000000	0,16	0,19
102036 Solucao limpadora pvc	l	0,00700000	33,25	0,23
100086S Adaptador pvc soldavel, com flanges livres, 40 mm x 1 1/4", para caixa d' agua	un	1,00000000	15,53	15,53
TOTAL MATERIAL:				16,18

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,14000000	3,21	0,45
S10554 Encargos Complementares - Encanador	h	0,14000000	3,16	0,44
TOTAL SERVICOS:				0,89
VALOR:				19,83

12.2.2. 89538 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	1,00000000	0,79	0,79
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,00700000	36,63	0,26
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,00800000	31,81	0,25
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,01300000	1,18	0,02
TOTAL MATERIAL:				1,31

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04000000	13,78	0,55
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04000000	16,64	0,67
TOTAL SERVICOS:				1,22
VALOR:				2,53

12.2.3. S01080 - Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 20mm (un)

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,20000000	11,33	2,27
106111S Servente	h	0,20000000	8,37	1,67
TOTAL MAO DE OBRA:				3,94

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,00200000	45,05	0,09
102036 Solucao limpadora pvc	l	0,03100000	33,25	1,03
100833S Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 40 x 20 mm, para agua fria predial	un	1,00000000	1,83	1,83
TOTAL MATERIAL:				2,95

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,20000000	3,21	0,64
S10554 Encargos Complementares - Encanador	h	0,20000000	3,16	0,63
TOTAL SERVICO:				1,27
VALOR:				8,17

12.2.4. 89499 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,01200000	36,63	0,44
00001958 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,00000000	7,56	7,56
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01400000	31,81	0,45
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02000000	1,18	0,02
TOTAL MATERIAL:				8,46

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08900000	13,78	1,23
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08900000	16,64	1,48
TOTAL SERVICO:				2,71
VALOR:				11,17

12.2.5. 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,00700000	36,63	0,26
00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIAPREDIAL	UN	1,00000000	3,10	3,10
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,00800000	31,81	0,25
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,05000000	1,18	0,06
TOTAL MATERIAL:				3,67

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	13,78	2,07
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	16,64	2,50
				TOTAL SERVIÇO:	4,56
				VALOR:	8,24

12.2.6. 90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,00700000	36,63	0,26
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,00800000	31,81	0,25
00020147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIAPREDIAL	UN	1,00000000	2,61	2,61
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,05000000	1,18	0,06
TOTAL MATERIAL:				3,18

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	13,78	2,07
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	16,64	2,50
TOTAL SERVIÇO:				4,56
VALOR:				7,74

12.2.7. 89618 - TÊ COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,01100000	36,63	0,40
00007137 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00000000	4,30	4,30
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01200000	31,81	0,38
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02000000	1,18	0,02
TOTAL MATERIAL:				5,11

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08000000	13,78	1,10
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08000000	16,64	1,33
TOTAL SERVIÇO:				2,43
VALOR:				7,54

12.2.8. 89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL					
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,00700000	36,63	0,26
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00000000	0,34	0,34
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,00800000	31,81	0,25
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,05000000	1,18	0,06
TOTAL MATERIAL:					0,91

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	13,78	2,07
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	16,64	2,50
TOTAL SERVICIO:				4,56
VALOR:				5,47

12.2.9. 89497 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA-					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,01200000	36,63	0,44	
00003535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00000000	2,15	2,15	
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01400000	31,81	0,45	
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02000000	1,18	0,02	
TOTAL MATERIAL:					3,06

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08900000	13,78	1,23
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08900000	16,64	1,48
TOTAL SERVICIO:				2,71
VALOR:				5,77

12.2.10. S01168 - Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (un)					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,18000000	11,33	2,04	
106111S Servente	h	0,18000000	8,37	1,51	
TOTAL MAO DE OBRA:					3,55

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,00900000	45,05	0,41	
102036 Solucao limpadora pvc	l	0,00400000	33,25	0,13	
107139S Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un	1,00000000	0,60	0,60	
TOTAL MATERIAL:					1,14

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Si0549 Encargos Complementares - Servente	h	0,18000000	3,21	0,58



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.servicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

S10554	Encargos Complementares - Encanador	h	0,18000000	3,16	0,57
				TOTAL SERVIÇO:	1,15
				VALOR:	5,83

12.2.11. S01170 - Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm (un)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,30000000	11,33	3,40	
106111S Servente	h	0,30000000	8,37	2,51	
				TOTAL MAO DE OBRA:	5,91

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,01500000	45,05	0,68	
102036 Solucao limpadora pvc	l	0,00600000	33,25	0,20	
107141S Te soldavel, pvc, 90 graus, 40 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un	1,00000000	3,89	3,89	
				TOTAL MATERIAL:	4,76

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,30000000	3,21	0,96	
S10554 Encargos Complementares - Encanador	h	0,30000000	3,16	0,95	
				TOTAL SERVIÇO:	1,91
				VALOR:	12,59

12.2.12. 00011676 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPODIVIDIDO

VALOR: 24,00

12.2.13. S01030 - Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") (m)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,10000000	11,33	1,13	
106111S Servente	h	0,10000000	8,37	0,84	
				TOTAL MAO DE OBRA:	1,97

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,00080000	45,05	0,04	
102036 Solucao limpadora pvc	l	0,00030000	33,25	0,01	
109874S Tubo pvc, soldavel, dn 40 mm, agua fria (nbr-5648)	m	1,00000000	7,50	7,50	
				TOTAL MATERIAL:	7,55

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S02477 Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"	m	1,01000000	6,95	7,02	
S02484 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2"	m	1,01000000	6,03	6,09	
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,10000000	3,21	0,32	
S10554 Encargos Complementares - Encanador	h	0,10000000	3,16	0,32	
				TOTAL SERVIÇO:	13,75
				VALOR:	23,26

12.2.14. S01028 - Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") (m)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,10000000	11,33	1,13
106111S Servente	h	0,10000000	8,37	0,84

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

TOTAL MAO DE OBRA: 1,97

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,00050000	45,05	0,02
102036 Solucao limpadora pvc	l	0,00020000	33,25	0,01
109868S Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	1,00000000	2,00	2,00

TOTAL MATERIAL: 2,03

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02483 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	1,00000000	3,18	3,18
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,10000000	3,21	0,32
S10554 Encargos Complementares - Encanador	h	0,10000000	3,16	0,32

**TOTAL SERVICOS: 3,82
VALOR: 7,82**

12.3.1. MPAM-100 - SISTEMA DE REUSO DE AGUA DA CHUVA (UN)

GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MPAM.01 SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA PARA REUSO COMPOSTO POR BOMBA, FILTRO E DOSADOR DE CLORO	UN	1,00000000	2763,60	2763,60

TOTAL GERAL: 2763,60

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,30000000	11,33	14,73
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,30000000	8,50	11,05

**TOTAL MAO DE OBRA: 25,78
VALOR: 2.789,38**

13.1.1. 89812 - CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,00000000	1,47	1,47
00001970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	32,38	32,38
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,04600000	13,41	0,62

TOTAL MATERIAL: 34,47

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12000000	13,78	1,65
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12000000	16,64	2,00

**TOTAL SERVICOS: 3,65
VALOR: 38,12**

13.1.2. 89730 - CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,



GARY TINTAS E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME

CNPJ: 10.705.837/0001-90

EMAIL: gary.servicos@gmail.com

Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2

Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,00990000	36,63	0,36
00001967 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	2,99	2,99
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01500000	31,81	0,48
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02100000	1,18	0,02

TOTAL MATERIAL: 3,85

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000	13,78	1,38
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000	16,64	1,66

TOTAL SERVICOS: 3,04
VALOR: 6,89

13.1.3. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,00990000	36,63	0,36
00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	1,13	1,13
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01500000	31,81	0,48
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02100000	1,18	0,02

TOTAL MATERIAL: 1,99

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000	13,78	1,38
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000	16,64	1,66

TOTAL SERVICOS: 3,04
VALOR: 5,03

13.1.4. 89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,00000000	0,82	0,82
00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	1,36	1,36
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE '400' G)	UN	0,02000000	13,41	0,27

TOTAL MATERIAL: 2,45

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	------	-------------	----------------	-------



GARY TINTAS E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
CNPJ: 10.705.837/0001-90
EMAIL: gary.servicos@gmail.com
Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13000000	13,78	1,79
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13000000	16,64	2,16
				TOTAL SERVICOS:	3,95
				VALOR:	6,41

13.1.5. 89801 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,00000000	0,82	0,82
00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	1,05	1,05
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,02000000	13,41	0,27

TOTAL MATERIAL: 2,14

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04000000	13,78	0,55
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04000000	16,64	0,67
				TOTAL SERVICOS: 1,22
				VALOR: 3,36

13.1.6. S05203 - Fornecimento de luva simples de pvc junta elástica, diam. = 50mm (un)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
105169 Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc je, d= 50mm	un	1,00000000	2,82	2,82
103845S Luva simples. pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede agua(nbr	un	1,00000000	8,99	8,99
103845S 10351)				
				TOTAL MATERIAL: 11,81
				VALOR: 11,81

13.1.7. 89785 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2,00000000	0,82	1,65
00003662 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	3,45	3,45
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,04000000	13,41	0,54

TOTAL MATERIAL: 5,64

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17000000	13,78	2,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17000000	16,64	2,83
				TOTAL SERVIÇO:	5,17
				VALOR:	10,81

13.1.8. C1582 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") (UN)					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,46000000	8,50	3,91	
12320 ENCANADOR	H	0,46000000	11,33	5,21	
				TOTAL MAO DE OBRA:	9,12
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,05750000	37,10	2,13	
11319 JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	UN	1,00000000	8,05	8,05	
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,09100000	26,48	2,41	
				TOTAL MATERIAL:	12,59
				VALOR:	21,72

13.1.9. S04280 - Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha (un)					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,40000000	11,33	4,53	
106111S Servente	h	0,50000000	8,37	4,19	
				TOTAL MAO DE OBRA:	8,72
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
103348 Caixa sifonada completa em pvc, c/grelha e porta grelha, 100 x 150 x 50 mm	Un	1,00000000	15,25	15,25	
				TOTAL MATERIAL:	15,25

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,50000000	3,21	1,61	
S10554 Encargos Complementares - Encanador	h	0,40000000	3,16	1,26	
				TOTAL SERVIÇO:	2,87
				VALOR:	26,84

13.1.10. S09365 - Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega (un)					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,50000000	11,33	5,66	
106111S Servente	h	0,50000000	8,37	4,19	
				TOTAL MAO DE OBRA:	9,85

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
111715S Caixa sifonada pvc, 150 x 185 x 75 mm, com tampa cega quadrada branca	un	1,00000000	33,89	33,89	
				TOTAL MATERIAL:	33,89

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,50000000	3,21	1,61	
S10554 Encargos Complementares - Encanador	h	0,50000000	3,16	1,58	
				TOTAL SERVIÇO:	3,19

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

VALOR: 46,93

13.1.11. S01666 - Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm (un)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,06500000	11,33	0,74
106111S Servente	h	0,07000000	8,37	0,59
TOTAL MAO DE OBRA:				1,32

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,00800000	14,02	0,11
102207 Terminal de ventilação pvc rígido d= 50mm	un	1,00000000	3,37	3,37
100296S Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688)	un	0,01100000	1,00	0,01
TOTAL MATERIAL:				3,49

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,07000000	3,21	0,22
S10554 Encargos Complementares - Encanador	h	0,06500000	3,16	0,21
TOTAL SERVICO:				0,43
VALOR:				5,24

13.1.12. S01595 - Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,20000000	11,33	2,27
106111S Servente	h	0,23000000	8,37	1,93
TOTAL MAO DE OBRA:				4,19

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,02500000	45,05	1,13
102036 Solucao limpadora pvc	l	0,04000000	33,25	1,33
106138S Vedacao pvc, 100 mm, para saida vaso sanitario	un	1,00000000	1,47	1,47
TOTAL MATERIAL:				3,93

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,23000000	3,21	0,74
S10554 Encargos Complementares - Encanador	h	0,20000000	3,16	0,63
TOTAL SERVICO:				1,37
VALOR:				9,49

13.1.13. S01212 - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (un)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,07500000	11,33	0,85
TOTAL MAO DE OBRA:				0,85

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1,00000000	1,78	1,78
TOTAL MATERIAL:				1,78

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador	h	0,07500000	3,16	0,24
TOTAL SERVICO:				0,24
VALOR:				2,86

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

13.1.14. S03404 - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (un)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,08000000	11,33	0,91
TOTAL MAO DE OBRA:				0,91

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100296S Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688)	un	1,00000000	1,00	1,00
TOTAL MATERIAL:				1,00

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador	h	0,08000000	3,16	0,25
TOTAL SERVICO:				0,25
VALOR:				2,16

13.1.15. I02014 - Sifão cromado para lavatório, DECA ref.1680C 1 x 1 1/2 ou similar (un)

VALOR: 83,25

13.1.16. 91792 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,00000000	11,87	11,87
89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,85840000	4,59	3,94
89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,76910000	5,03	3,87
89752 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,29240000	3,77	1,10
89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,31160000	6,78	2,11
90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	0,25960000	9,28	2,41
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OUIGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	0,26090000	8,44	2,20
90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	UN	0,22220000	1,65	0,37

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL					
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	0,26090000	8,49	2,22
91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	0,80220000	4,55	3,65
91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	UN	0,25960000	3,29	0,85
				TOTAL SERVIÇO:	34,59
				VALOR:	34,59

13.1.17. 91793 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89712 TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,00000000	17,15	17,15
89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,42230000	6,09	8,66
89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL	UN	1,49910000	6,41	9,61
89753 LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM.	UN	1,29190000	5,34	6,90
89753 JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,29190000	5,34	6,90
89784 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,07000000	10,32	0,72
89813 LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,02780000	3,82	0,11
90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	0,17180000	22,54	3,87
90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	UN	0,04210000	2,81	0,12

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL					
90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	0,10740000	13,43	1,44
91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	0,03530000	3,74	0,13
91191	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75MM. AF_05/2015	UN	0,17180000	3,49	0,60
91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	0,10740000	9,08	0,98
				TOTAL SERVIÇO:	50,29
				VALOR:	50,29

13.1.18. 91790 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,					
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	0,36840000	31,29	11,53	
89529 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	0,01960000	30,06	0,59	
89554 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	0,03480000	15,32	0,53	
89559 TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	0,00430000	40,42	0,17	
89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	0,63160000	17,60	11,12	
89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	0,08310000	28,84	2,40	
89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	0,00430000	24,20	0,10	
89669 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	0,08630000	14,56	1,26	

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL					
89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	0,00740000	17,21	0,13
89675	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	0,01840000	39,65	0,73
89681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	0,03670000	48,09	1,76
89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	0,00210000	51,69	0,11
89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	0,00430000	116,98	0,50
90438	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	0,05660000	32,31	1,83
90455	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	UN	0,21920000	3,80	0,83
91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	0,01780000	4,31	0,08
91192	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	0,05660000	3,86	0,22

TOTAL SERVIÇO: 33,89
 VALOR: 33,89

13.2.1. 00011886 - FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 30 CONTRIBUINTES (UN)
 VALOR: 1.600,00

13.2.2. 00039367 - FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS
 VALOR: 3.385,00

13.3.1. 83671 - TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,00000000	6,63	6,63
TOTAL MATERIAL:				6,63

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL					
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06000000	24,18	1,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,56580000	13,67	35,07
				TOTAL SERVIÇO:	36,53
				VALOR:	43,15

13.3.2. S05970 - Caixa de Drenagem Tipo I - Dimensões 0,80x0,80x1,00m (un)					
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S00026	Coleta e carga manuais de entulho	m3	1,20780000	13,99	
S00076	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	0,26840000	3,11	
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,10000000	33,35	
S00157	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,17m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm	m2	3,60000000	455,44	
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,47620000	51,30	
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	3,20000000	13,73	
S03317	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	3,20000000	71,55	
S06456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,12000000	94,11	
				TOTAL SERVIÇO:	736,57
				VALOR:	736,57

14.1.1. S04766 - Lavatório sem coluna LINHA SAVEIRO, CELITE, c/ sifão cromado, válvula cromada e engate cromado,					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102696S	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	1,75000000	19,83	
106111S	Servente	h	1,75000000	14,65	
				TOTAL MAO DE OBRA:	34,48

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100982	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	1,00000000	4,34	
102384	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	un	1,00000000	27,31	
103351	Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar	Un	1,00000000	269,02	
104473	Lavatório louça sem coluna, linha saveiro, 47x38cm, CELITE ou similar	un	1,00000000	66,83	
106136S	Sifão em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2 "	un	1,00000000	84,00	
11683S	Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm	un	1,00000000	19,26	
				TOTAL MATERIAL:	470,76

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	1,75000000	5,62	
S10554	Encargos Complementares - Encanador	h	1,75000000	5,53	
				TOTAL SERVIÇO:	11,15



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.servicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL VALOR: 516,38

14.1.2. 107482 - Vaso sanitário conv.handicapped (para deficientes físicos) p/caixa acoplada, linha stylus excellence VALOR: 402,45

14.1.3. 110423S - Tanque louca branca suspenso *20* l (un) VALOR: 262,46

14.2.1. 106978 - Torneira para tanque longa 1158, DOCOL 20040506 ou similar (un) VALOR: 84,56

14.2.2. 102258 - Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar) (un) VALOR: 108,95

14.2.3. S89987S - Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103148S Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)	un	0,01300000	7,91	0,10
106005S Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 3/4 " (ref 1509)	un	1,00000000	47,88	47,88
TOTAL MATERIAL:				47,98

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,23000000	12,65	2,91
S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,30000000	15,52	4,66
TOTAL SERVICIO:				7,57
VALOR:				55,55

14.2.4. S04545 - Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico	h	1,00000000	11,33	11,33
TOTAL MAO DE OBRA:				11,33

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104232 Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papelreira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	1,00000000	31,79	31,79
TOTAL MATERIAL:				31,79

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador	h	1,00000000	3,16	3,16
TOTAL SERVICIO:				3,16
VALOR:				46,28

14.2.5. 104820 - Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 90cm, inclusive parafusos de fixação VALOR: 94,61

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

15.1.1. 93137 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A40 MM. AF_05/2015	M	2,20000000	4,66	10,25
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA	UN	1,00000000	2,71	2,71
90456 (4X4 OU 4X2). AF_05/2015				
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROSMENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,20000000	8,49	18,68
91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00000000	3,66	7,32
91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,20000000	5,45	11,99
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,60000000	1,43	18,02
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,37500000	7,49	2,81
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	10,12	10,12
91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	26,49	26,49
TOTAL SERVIÇO:				108,39
VALOR:				108,39

15.1.2. 93128 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA,

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A40 MM. AF_05/2015	M	2,20000000	4,66	10,25
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,00000000	2,71	2,71
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROSMENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,20000000	8,49	18,68
91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00000000	3,66	7,32

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL					
91852	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,20000000	5,45	11,99
91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,40000000	1,43	12,01
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,37500000	7,49	2,81
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	10,12	10,12
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	16,79	16,79
				TOTAL SERVICOS:	92,68
				VALOR:	92,68

15.1.3. MPAM-006 - LUMINARIA A LED COM REFLETORES E ALETAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO, COMBINADOS				
GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MPAM.00 6 LUMINARIA A LED COM REFLETORES E ALETAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO, COMBINADOS COM DIFUSORES EM POLICARBONATO TEXTURIZADO. COMPLETA, COM LÂMPADAS LED TUBULAR 10W E DRIVER MULTITENSÃO (100-250) INTEGRADOS À LUMINÁRIA 30.000H E USO. LUMINOCENTER EAA06 OU SIMILAR -	UN	1,00000000	443,74	443,74
				TOTAL GERAL: 443,74
				VALOR: 443,74

15.1.4. MPAM-007 - LUMINARIA A LED COM REFLETORES E ALETAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO, COMBINADOS				
GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MPAM.00 7 LUMINARIA A LED COM REFLETORES E ALETAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO, COMBINADOS COM DIFUSORES EM POLICARBONATO TEXTURIZADO. COMPLETA, COM LÂMPADAS LED TUBULAR 18W E DRIVER MULTITENSÃO (100-250) INTEGRADOS À LUMINÁRIA 30.000H E USO. LUMINOCENTER EAA05 OU SIMILAR	UN	1,00000000	377,89	377,89
				TOTAL GERAL: 377,89
				VALOR: 377,89

15.1.5. 93142 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A40 MM. AF_05/2015	M	2,20000000	4,66	10,25
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,00000000	2,71	2,71

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,20000000	8,49	18,68
91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00000000	3,66	7,32
91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,20000000	5,45	11,99
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,60000000	2,61	32,89
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,37500000	7,49	2,81
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	10,12	10,12
92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	33,15	33,15
			TOTAL SERVIÇO:	129,91
			VALOR:	129,91

15.1.6. 93141 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,20000000	4,66	10,25
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,00000000	2,71	2,71
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,20000000	8,49	18,68
91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00000000	3,66	7,32
91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,20000000	5,45	11,99
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,60000000	2,61	32,89
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,37500000	7,49	2,81



**GARY TINTAS E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
CNPJ: 10.705.837/0001-90
EMAIL: gary.sevicos@gmail.com
Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL					
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	10,12	10,12
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	20,14	20,14
				TOTAL SERVIÇO:	116,90
				VALOR:	116,90

15.1.7. 93143 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,					
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A40 MM. AF_05/2015	M	2,20000000	4,66	10,25
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,00000000	2,71	2,71
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,20000000	8,49	18,68
91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00000000	3,66	7,32
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,20000000	5,45	11,99
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,60000000	2,61	32,89
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,37500000	7,49	2,81
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	10,12	10,12
91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	21,48	21,48
				TOTAL SERVIÇO:	118,24
				VALOR:	118,24

15.1.8. S83447S - Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa (un)					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100039S	Aco ca-60, 5,0 mm, vergalhao	kg	0,56000000	3,84	2,15
100367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,	m3	0,00500000	71,30	0,36
100370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,07000000	76,47	5,35
101106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	5,78000000	0,63	3,64

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101358S	Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de 2,2 x 1,1 m, e = 17 mm	m2	0,08000000	26,22	2,10
101379S	Cimento portland composto cp ii-32	kg	16,47000000	0,46	7,51
104718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,00580000	58,20	0,34
104722S	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,00600000	58,20	0,35
107258S	Tijolo ceramico macico 5 x 10 x 20 cm	un	89,00000000	0,18	16,40
TOTAL MATERIAL:					38,20

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	h	2,30000000	35,77
S88316S	Servente com encargos complementares	h	4,10000000	51,41
TOTAL SERVICOS:				87,18
VALOR:				125,38

15.1.9. I06778 - Quadro de distribuição (centro), embutir, chapa de aço, p/até 48 disjuntores c/barramento, padrão DIN

VALOR: 388,00

15.1.10. I03622 - Disjuntor tetrapolar DR 80 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar

VALOR: 280,87

15.1.11. S08633 - Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	h	0,28000000	3,17
I06111S	Servente	h	0,28000000	2,34
TOTAL MAO DE OBRA:				5,52

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03599	Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00000000	5,15
TOTAL MATERIAL:				5,15

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	0,28000000	0,90
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,28000000	0,87
TOTAL SERVICOS:				1,77
VALOR:				12,44

15.1.12. S08635 - Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	h	0,29000000	3,29
I06111S	Servente	h	0,29000000	2,43
TOTAL MAO DE OBRA:				5,71

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03674	Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00000000	6,96
TOTAL MATERIAL:				6,96

TOTAL MATERIAL: 6,96

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,29000000	3,21	0,93
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	h	0,29000000	3,12	0,90
TOTAL SERVICOS:				1,84
VALOR:				14,51

15.1.13. S08306 - Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S Eletricista	h	0,29000000	11,33	3,29
I06111S Servente	h	0,29000000	8,37	2,43
TOTAL MAO DE OBRA:				5,71

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03675 Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00000000	6,96	6,96
TOTAL MATERIAL:				6,96

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,29000000	3,21	0,93
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	h	0,29000000	3,12	0,90
TOTAL SERVICOS:				1,84
VALOR:				14,51

15.1.14. S08484 - Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) (un)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S Eletricista	h	0,60000000	11,33	6,80
I06111S Servente	h	0,60000000	8,37	5,02
TOTAL MAO DE OBRA:				11,82

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03604 Disjuntor bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,00000000	36,05	36,05
TOTAL MATERIAL:				36,05

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,60000000	3,21	1,93
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	h	0,60000000	3,12	1,87
TOTAL SERVICOS:				3,80
VALOR:				51,66

15.1.15. I02995 - Cabo cobre flexivel, isolado, 4,0mm² - 450/750V / 70° (m)

VALOR: 1,53

15.1.16. I02994 - Cabo cobre flexivel, isolado, 2,5mm² - 450/750V / 70° (m)

VALOR: 0,85

15.1.17. 91924 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

00000983	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	1,19000000	0,51	0,61
----------	--	---	------------	------	------

00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00900000	2,28	0,02
----------	--	----	------------	------	------

TOTAL MATERIAL: 0,63

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02400000	13,92	0,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02400000	19,38	0,47

TOTAL SERVICOS: 0,80
VALOR: 1,43

15.1.18. 92987 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001007	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	1,01500000	17,94	18,20

00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00900000	2,28	0,02
----------	--	----	------------	------	------

TOTAL MATERIAL: 18,22

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08700000	13,92	1,21
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08700000	19,38	1,69

TOTAL SERVICOS: 2,90
VALOR: 21,12

15.1.19. 92989 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000988	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2	M	1,01500000	24,77	25,15

00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00900000	2,28	0,02
----------	--	----	------------	------	------

TOTAL MATERIAL: 25,17

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10500000	13,92	1,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10500000	19,38	2,03

TOTAL SERVICOS: 3,50
VALOR: 28,66

15.1.20. S11138 - Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 26,6 e 38,1 kw (un)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

111655	Poste concreto duplo T (DT) 7/150	un	1,00000000	328,83	328,83
				TOTAL MATERIAL:	328,83

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S00339	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00000000	275,45	275,45
S00353	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	1,50000000	7,62	11,43
S00356	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	6,00000000	13,35	80,10
S00365	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	2,00000000	7,91	15,82
S00374	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	4,00000000	4,03	16,12
S00453	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00000000	307,89	307,89
S00681	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	un	1,00000000	1,46	1,46
S02842	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	un	1,00000000	16,78	16,78
S02892	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	un	1,00000000	3,27	3,27
S04429	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	1,00000000	96,87	96,87
S07927	Terminal de compressão para cabo de 16 mm ² - fornecimento e instalação	un	1,00000000	1,38	1,38
S07928	Terminal de compressão para cabo de 35 mm ² - fornecimento e instalação	un	4,00000000	2,02	8,08
S09007	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 35mm ² , 1kv / 90° C	m	25,00000000	16,44	411,00
S09379	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	1,00000000	29,83	29,83
S72251S	Cabo de cobre nu 16mm ² - fornecimento e instalacao	m	2,00000000	9,54	19,08
				TOTAL SERVICOS:	1294,56
				VALOR:	1.623,39

15.1.21. S11301 - Luminária em LED slim p/ iluminação púb,02 petalas,80W,lentes policarbonato,corpo					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102436S	Eletricista	h	1,00000000	11,33	11,33
106111S	Servente	h	1,00000000	8,37	8,37
				TOTAL MAO DE OBRA:	19,70

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102588	Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária 02 petalas (Fael Luce, ref. Mira VTP ou similar)	un	1,00000000	245,37	245,37
112164	Luminária em LED slim p/ iluminação pública,80W,lentes em policarbonato,corpo em alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light (PICO-LE-LMSL-80),da Ledstar-Unicoba ou similar	un	2,00000000	1348,33	2696,66
				TOTAL MATERIAL:	2942,03

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	1,00000000	3,21	3,21

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

S10552	Encargos Complementares - Eletricista	h	1,00000000	3,12	3,12
				TOTAL SERVIÇO:	6,33
				VALOR:	2.968,06

15.2.1. S03400 - Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) (m)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I02436S Eletricista	h	0,30000000	11,33	3,40	
I06111S Servente	h	0,30000000	8,37	2,51	
				TOTAL MAO DE OBRA:	5,91

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I02692 Eletrocalha metálica perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	1,00000000	18,07	18,07	
I03561 Cartela de bucha S-8 com 10 conjuntos de cartel bucha/parafuso		0,60000000	6,06	3,64	
				TOTAL MATERIAL:	21,71

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,30000000	3,21	0,96	
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	h	0,30000000	3,12	0,94	
				TOTAL SERVIÇO:	1,90
				VALOR:	29,52

15.2.2. S07139 - Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I02436S Eletricista	h	3,00000000	11,33	33,99	
I06111S Servente	h	3,00000000	8,37	25,12	
				TOTAL MAO DE OBRA:	59,10

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00483 Caixa sobrepor 4" x 2" em pvc	un	1,00000000	3,88	3,88	
I00866 Eletroduto condutele pvc rígido, d= 3/4"	m	6,00000000	5,78	34,69	
I02242 Tomada para lógica, rj45, com placa	un	1,00000000	22,78	22,78	
I00337S Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,01000000	8,73	0,09	
				TOTAL MATERIAL:	61,43

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S00720 Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar)	un	1,00000000	11,32	11,32	
S07138 Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	12,00000000	6,38	76,56	
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	3,00000000	3,21	9,63	
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	h	3,00000000	3,12	9,36	
				TOTAL SERVIÇO:	106,87
				VALOR:	227,40

15.3.1. 68069 - HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003380 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDACOM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,00000000	31,28	31,28	
				TOTAL MATERIAL:	31,28

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	13,92	5,57
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	19,38	7,75
TOTAL SERVICOS:				13,32
VALOR:				44,60

15.3.2. S11005 - Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cabo

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S Eletricista	h	4,50000000	11,33	50,98
106111S Servente	h	4,50000000	8,37	37,67
TOTAL MAO DE OBRA:				88,65

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101689 Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	cj	4,00000000	0,56	2,25
103250 Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2	Un	6,00000000	3,40	20,37
109482 Conjunto de estais 2" para mastro d=2" (pára-raio)	un	1,00000000	270,96	270,96
104274S Para-raios tipo franklin 350 mm, em latao cromado, duas descidas, para protecao de edificacoes contra descargas atmosfer	un	1,00000000	49,96	49,96
107572S Suporte isolador reforçado diametro nominal 5/16", com rosca soberba e bucha	un	6,00000000	4,32	25,90
107696S Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = "3,65" mm, peso "5,10" kg/m (nbr 5580)	m	6,00000000	34,83	209,00
TOTAL MATERIAL:				578,43

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	5,50000000	3,21	17,66
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	h	5,50000000	3,12	17,16
TOTAL SERVICOS:				34,82
VALOR:				701,90

15.3.3. 106536 - Isolador suporte pedestal de uso interno com prensa fio, em porcelana tipo pilar cor branca, classe

VALOR: 105,44

15.3.4. 72928 - CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000868 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	M	1,03000000	9,47	9,75
00003396 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	0,50000000	5,01	2,50
00007583 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,00000000	0,24	0,24

TOTAL MATERIAL: 12,50

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67000000	13,92	9,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67000000	19,38	12,98
				TOTAL SERVIÇO:	22,31
				VALOR:	34,81

15.3.5. 00007572 - SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA EBUCHA					
				VALOR:	7,07

15.3.6. C3909 - SOLDA EXOTERMICA (UN)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	H	0,08000000	13,81	1,10
12543	SERVENTE	H	0,08000000	8,37	0,67
				TOTAL MAO DE OBRA:	1,77

MATERIAL					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17377	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90	UN	1,00000000	23,13	23,13
17378	IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	UN	1,00000000	3,31	3,31
17379	MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm²	UN	0,04000000	171,28	6,85
				TOTAL MATERIAL:	33,29
				VALOR:	35,07

15.3.7. S09051 - Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S	Eletricista	h	0,30000000	11,33	3,40
106111S	Servente	h	0,30000000	8,37	2,51
				TOTAL MAO DE OBRA:	5,91

MATERIAL					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
109326	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento (para-raio)	un	1,00000000	209,19	209,19
				TOTAL MATERIAL:	209,19

SERVIÇO					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	0,30000000	3,21	0,96
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,30000000	3,12	0,94
				TOTAL SERVIÇO:	1,90
				VALOR:	217,00

15.4.1.1. S08460 - Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm (un)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100049	Cabista para instalação telefônica	h	2,00000000	11,33	22,66
106111S	Servente	h	2,00000000	8,37	16,74
				TOTAL MAO DE OBRA:	39,40

MATERIAL					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
108797	Rack de parede 19" x 16 u x 450mm	un	1,00000000	669,54	669,54
				TOTAL MATERIAL:	669,54

SERVIÇO					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.servicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL					
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	2,00000000	3,21	6,42
S10592	Encargos Complementares - Cabista	h	2,00000000	3,12	6,24
				TOTAL SERVIÇO:	12,66
				VALOR:	721,60

15.4.1.2. C4569 - REGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" (UN)					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18449	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	UN	1,00000000	94,09	94,09
				TOTAL MATERIAL:	94,09
				VALOR:	94,09

15.4.1.3. C4568 - ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" (UN)					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,25000000	8,50	2,13
				TOTAL MAO DE OBRA:	2,13
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18448	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	1,00000000	38,40	38,40
				TOTAL MATERIAL:	38,40
				VALOR:	40,53

15.4.1.4. I7504 - POWER SUPPLY RACK MOUNT, 5 AMP FOR MODULAR PLC MOD. 1746 - P4 AB (UN)	
	VALOR: 1.905,80

15.4.1.5. I07304 - Path panel 24 portas cat 6e (un)	
	VALOR: 494,98

15.4.1.6. I11482 - Voice panel 24 portas cat 6 (un)	
	VALOR: 220,18

15.4.1.7. C4567 - BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" (UN)					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,75000000	8,50	6,38
12312	ELETRICISTA	H	0,75000000	13,81	10,35
				TOTAL MAO DE OBRA:	16,73
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18447	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	1,00000000	27,65	27,65
				TOTAL MATERIAL:	27,65
				VALOR:	44,38

15.4.1.8. C4175 - SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACAO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES					
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17974	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACAO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45. 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"	UN	1,00000000	5413,51	5413,51

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

TOTAL SERVIÇO: 5413,51
VALOR: 5.413,51

15.4.2.1. I09218 - Monitor 42" - Ref. 42Id460 LG ou similar (un)

VALOR: 1.842,03

15.4.2.2. MPAM-INFO003 - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA CFTV COM CAMERAS E 32 CANAIS (UN)

GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS- CABO GIGALAN CAT.6 U/UTP 23AWGX4P - LSZH 400187	m	352,00000000	1,76	620,93

TOTAL GERAL: 620,93

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100451 Caixa de pvc 4" x 2" , embutir, p/eletroduto (preta)	un	32,00000000	1,13	36,01
100872 Eletroduto pvc roscável, d= 3/4"	m	96,00000000	2,30	220,69
INS- KIT CFTV DVR INTELBRAS HDCI 1032 TRIBIDO + 32	UN	1,00000000	5255,46	5255,46
174020 CAMERAS 1200 LINAS, 30 MTS, BOSSCAN INFRAVERMELHO + 2 FONTE + BNC + P4 + HD 2T				

TOTAL MATERIAL: 5512,16

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00000000	19,38	96,90
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00000000	13,92	69,60

TOTAL SERVIÇO: 166,50
VALOR: 6.299,59

15.4.3.1. COMP-743999 - SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM TELHADO DE MODULO DE 230W A 260W - CK 990X1 OU

GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS- PRESILHAS PARA TRAVAMENTO DO CABO UN 044024 FOTOVOLTAICO NO TRILHO	UN	8,00000000	7,84	62,72

TOTAL GERAL: 62,72

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA	H	1,00000000	13,81	13,81
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,00000000	8,50	8,50

TOTAL MAO DE OBRA: 22,31

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011580 TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS	M	4,20000000	8,64	36,30
1045656 GRAMPO U 5/8"10 324mm	UN	6,00000000	7,59	45,51
1006395 GANCHO GALVANIZADO PARA FIXACAO 3/16"x20cm	UN	2,00000000	0,97	1,94

TOTAL MATERIAL: 83,75
VALOR: 168,78

15.4.3.2. COMP-144519 - GERADOR DE ENERGIA SOLAR GRID-TIE PARA CONEXAO A REDE PUBLICA



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.servicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL					
GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS- 559698 INVERSOR DE POTENCIA 3KW	UN	2,00000000	3889,62	7779,24	
INS- 790153 PAINEL SOLAR 250~270W	UN	12,00000000	764,40	9172,80	
INS- 835471 STRING BOX CC 01 SAÍDA	UN	1,00000000	1254,40	1254,40	
COMP- 743999 SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM TELHADO DE MÓDULO DE 230W A 260W - CK 990X1 OU SIMILAR	UN	2,00000000	168,78	337,56	

TOTAL GERAL: 18544,00

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	1,00000000	2,14	2,14	

TOTAL MATERIAL: 2,14
 VALOR: 18.546,14

15.4.4.1. I11152 - Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split wall 12.000 BTU's (evaporadora e condensadora)	VALOR: 1.849,31				
---	-----------------	--	--	--	--

15.4.4.2. I00019 - Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split wall 18.000 BTU's (evaporadora e condensadora)	VALOR: 2.450,00				
---	-----------------	--	--	--	--

15.4.4.3. I39556S - Ar-condicionado quente/frio split cassete (teto) 4 vias 18000btu/h (un)	VALOR: 5.155,80				
---	-----------------	--	--	--	--

16.1.1. 73775/002 - EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGACOMPLETA					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	1,00000000	144,29	144,29	

TOTAL MATERIAL: 144,29

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000000	16,67	8,34	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000000	13,67	6,84	

TOTAL SERVICO: 15,17
 VALOR: 159,46

16.1.2. 72554 - EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DEROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	1,00000000	0,34	0,34	

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

00010889	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSEBC	UN	1,00000000	494,70	494,70
----------	--	----	------------	--------	--------

TOTAL MATERIAL: 495,04

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	16,64	4,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	13,67	4,10

**TOTAL SERVICOS: 9,09
VALOR: 504,13**

17.1.1. 87260 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021108 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,06000000	43,49	46,09
00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,24000000	4,45	1,07
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	8,62000000	2,11	18,23

TOTAL MATERIAL: 65,39

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39000000	19,12	7,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19000000	13,67	2,60

**TOTAL SERVICOS: 10,05
VALOR: 75,44**

17.1.2. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	H	0,20000000	13,81	2,76
12543 SERVENTE	H	0,20000000	8,37	1,67

TOTAL MAO DE OBRA: 4,44

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,16900000	2,67	0,45

**TOTAL MATERIAL: 0,45
VALOR: 4,89**

17.1.3. 94782 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87640 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS	M2	0,77440000	33,10	25,63

87640 SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM.
AF_06/2014

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	0,11190000	35,56	3,98
87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	0,11370000	37,32	4,24

TOTAL SERVIÇO: 33,86
VALOR: 33,86

17.2.1. 92398 - EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,05680000	43,65	2,48
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,00870000	59,02	0,51
00036196 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDE S/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,00310000	40,43	40,55

TOTAL MATERIAL: 43,55

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25310000	19,09	4,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25310000	13,67	3,46
91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00550000	5,45	0,03
91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,12110000	0,80	0,10
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00370000	11,89	0,04
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,12280000	0,94	0,12

TOTAL SERVIÇO: 8,58
VALOR: 52,13

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE

ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

17.2.2. 101061 - Grama batatais em placas (m2)

VALOR: 5,36

17.2.3. 94998 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	1,12800000	0,73	0,82
00004517 PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M	0,20000000	0,90	0,18
00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0,12500000	7,83	0,98
00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,12240000	13,18	14,80

TOTAL MATERIAL: 16,78

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27070000	16,59	4,49
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38660000	16,67	6,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65740000	13,67	8,99
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3	0,14550000	323,79	47,11

TOTAL SERVICOS: 67,03

VALOR: 83,81

17.2.4. 00036178 - PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*CM (UN)

VALOR: 4,24

18.1. S07695 - Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02304 Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva (Zarcão), inclusive lixamento	m2	0,95000000	7,82	7,43
S02306 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento	m2	0,95000000	19,85	18,86

TOTAL SERVICOS: 26,29

VALOR: 26,29

18.2. S08146 - Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02279 Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques	m2	0,92000000	9,83	9,04
S02282 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	0,92000000	5,26	4,84

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL					
S02288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	0,92000000	10,96	10,08
				TOTAL SERVIÇO:	23,97
				VALOR:	23,97

18.3. S02295 - Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02					
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S02279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques	m2	0,94000000	9,83	9,24
S02282	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	0,94000000	5,26	4,94
S02288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	0,94000000	10,96	10,30
				TOTAL SERVIÇO:	24,49
				VALOR:	24,49

18.4. S02306 - Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas,					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I04783S Pintor	h	0,70000000	11,33	7,93	
I06111S Servente	h	0,40000000	8,37	3,35	
				TOTAL MAO DE OBRA:	11,28

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I02226 Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	0,18000000	17,13	3,08	
I03768S Lixa em folha para ferro, numero 150	un	0,30000000	1,46	0,44	
				TOTAL MATERIAL:	3,52

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,40000000	3,21	1,28	
S10553 Encargos Complementares - Pintor	h	0,70000000	3,29	2,30	
				TOTAL SERVIÇO:	3,59
				VALOR:	18,39

19.1. S91790S - (composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 100				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S89512S Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	m	0,36840000	33,17	12,22
S89529S Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	un	0,01960000	30,07	0,59
S89554S Luva simples, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	un	0,03480000	15,44	0,54
S89559S Tê de inspeção, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	un	0,00430000	40,53	0,17
S89578S Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	0,63160000	20,07	12,68

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

Item	Descrição	Unid	Coefficiente	Valor Unitário	Total
S89584S	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	0,08310000	28,94	2,40
S89585S	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	0,00430000	24,31	0,10
S89669S	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	0,08630000	14,73	1,27
S89673S	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	0,00740000	17,38	0,13
S89675S	Tê de inspeção, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	0,01840000	39,83	0,73
S89681S	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	0,03670000	49,15	1,80
S89690S	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	0,00210000	52,05	0,11
S89699S	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	0,00430000	118,11	0,51
S90438S	Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015	un	0,05660000	30,08	1,70
S90455S	Passante tipo tubo de diâmetro maior que 75 mm, fixado em laje. af_05/2015	un	0,21920000	3,81	0,84
S91187S	Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros maiores que 75 mm com abraçadeira metálica flexível 18 mm, fixada diretamente na laje. af_05/2015	m	0,01780000	4,08	0,07
S91192S	Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetro maior que 75 mm. af_05/2015	un	0,05660000	3,61	0,20
TOTAL SERVIÇO:					36,07
VALOR:					36,07

19.2. 74206/001 - CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000022 ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	23,92000000	4,24	101,39
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,41600000	7,47	3,11
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,66480000	43,65	29,02
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	248,60000000	0,55	136,73



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.servicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL					
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,33400000	61,84	20,65
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,05000000	7,76	0,39
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	2,21900000	7,83	17,37
00007271	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	UN	420,00000000	0,45	187,40
TOTAL MATERIAL:					496,07

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,50000000	13,76	378,40
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,73000000	16,67	345,57
TOTAL SERVICOS:				723,97
VALOR:				1.220,04

19.3. S09469 - Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	11,04000000	63,85	704,90
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,55000000	293,88	161,63
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	51,20000000	6,13	313,86
TOTAL SERVICOS:				1180,39
VALOR:				1.180,39

20.1. 00010849 - PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM (UN)	
VALOR: 1.122,05	

20.2. S10719 - Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm (Un)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111476 Placa de indicativa em acrílico e adesivo com sinalização para deficientes dim.: 12 x 30 cm	Un	1,00000000	35,52	35,52
TOTAL MATERIAL:				35,52
VALOR:				35,52

20.3. S10769 - Logomarca do MPAM, confeccionada em ACM , med. 2.750,00mm pra fixação em fachada -				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111581 Logomarca do Governo de Sergipe 2015, med. 1.730mm x 1.600mm, em estrutura metálica tratada com jateamento, aplic. de anticorrosivo epoxi e revestida por aluminio composto com pintura automotiva - tamanho médio	un	1,00000000	3400,00	3400,00
TOTAL MATERIAL:				3400,00
VALOR:				3.400,00

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRINCIPAL

20.4. S09183 - Placa de sinalização em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo digital sobreposto,

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109468 Placa de sinalização em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim:45x18cm, para fixação no teto através de correntes de aço inox, inclusive correntes e instalação	un	1,00000000	299,13	299,13

TOTAL MATERIAL: 299,13
 VALOR: 299,13

20.5. 18629 - VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO (M2)

VALOR: 96,56

20.6. 108861 - Letras em chapa de aço galvanizado - block-letter - 35cm (un)

VALOR: 23,50

20.7. MPAM- 013 - LETRAS EM CHAPA DE GALVANIZADO - BLOCK-LETTER - 25CM (UN)

VALOR: 47,06

21.1. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)


MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05000000	3,14	0,16


TOTAL MATERIAL: 0,16

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14000000	13,67	1,91

TOTAL SERVICOS: 1,91
 VALOR: 2,07


 ASAO KIYUNA
 Engenheiro Civil
 Registro: 260260301-5


 ELIAS SOUSA FARIAS
 Engenheiro Civil
 Registro: 041637272-4



4

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE

ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,50	2,50
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,80
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,33	0,33
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,07	0,07

TOTAL GERAL: 3,70

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	------	-------------	----------------	-------

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,00000000	11,33	11,33
--------------------------------	---	------------	-------	-------

TOTAL MAO DE OBRA: 11,33

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	------	-------------	----------------	-------

88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,51	0,51
---	---	------------	------	------

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,94	0,94
---	---	------------	------	------

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO (CARPINTEIRO DE FÓRMAS) - HORISTA	H	1,00000000	0,11	0,11
--	---	------------	------	------

TOTAL SERVICOS: 1,56

VALOR: 16,59

88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------	-------------	----------------	-------

00000010 BALDE PLASTICO CAPACIDADE '10' L	UN	0,00372650	5,85	0,02
---	----	------------	------	------

00000012 ESCOVA DE ACO, COM CABO, '4 X 15' FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,00372650	5,72	0,02
---	----	------------	------	------

00002711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,00372650	99,43	0,37
---	----	------------	-------	------

00037456 MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM	M	0,00372650	1,10	0,00
--	---	------------	------	------

00038403 ENXADA ESTREITA '25 X 23' CM COM CABO	UN	0,00372650	24,63	0,09
--	----	------------	-------	------

TOTAL MATERIAL: 0,51

VALOR: 0,51

88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------	-------------	----------------	-------

00012892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO '7' CM)	PAR	0,00641320	9,77	0,06
---	-----	------------	------	------

00012893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,00641320	52,10	0,33
---	-----	------------	-------	------

00012894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,00641320	14,10	0,09
---	----	------------	-------	------

00012895 CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	UN	0,00641320	10,85	0,07
--	----	------------	-------	------

00036142 PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15DB	UN	0,00641320	1,62	0,01
--	----	------------	------	------

00036144 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAÇÃO, PFF 1	UN	0,00641320	1,21	0,01
--	----	------------	------	------

00036148 CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NOSUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	0,00641320	52,10	0,33
---	----	------------	-------	------

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM CRPROTECAO UVA E UVB	UN	0,00641320	4,23	0,03
TOTAL MATERIAL:				0,94	
VALOR:				0,94	

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (CARPINTEIRO DE FORMAS) - HORISTA (H)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,00930000	11,33	0,11
TOTAL MAO DE OBRA:				0,11
VALOR:				0,11

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)				
GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,50	2,50
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,80
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,33	0,33
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,07	0,07
TOTAL GERAL:				3,70

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR	H	1,00000000	11,33	11,33
TOTAL MAO DE OBRA:				11,33

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,51	0,51
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,94	0,94
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO (PINTOR) - HORISTA	H	1,00000000	0,13	0,13
TOTAL SERVICO:				1,58
VALOR:				16,61

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (PINTOR) - HORISTA (H)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR	H	0,01190000	11,33	0,13
TOTAL MAO DE OBRA:				0,13
VALOR:				0,13

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)				
GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,50	2,50
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,80
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,33	0,33
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,07	0,07
TOTAL GERAL:				3,70

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE	H	1,00000000	8,37	8,37

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

TOTAL MAO DE OBRA:					8,37
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,51	0,51	
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,94	0,94	
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO (SERVENTE) - HORISTA	H	1,00000000	0,14	0,14	
TOTAL SERVICOS:				1,59	
VALOR:				13,67	

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (SERVENTE) - HORISTA (H)					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111 SERVENTE	H	0,01710000	8,37	0,14	
TOTAL MAO DE OBRA:				0,14	
VALOR:				0,14	

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,50	2,50	
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,80	
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,33	0,33	
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,07	0,07	
TOTAL GERAL:				3,70	

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436 ELETRICISTA	H	1,00000000	13,81	13,81	
TOTAL MAO DE OBRA:				13,81	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,51	0,51	
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,94	0,94	
95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELETRICISTA) - HORISTA	H	1,00000000	0,42	0,42	
TOTAL SERVICOS:				1,87	
VALOR:				19,38	

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELETRICISTA) - HORISTA (H)					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436 ELETRICISTA	H	0,03010000	13,81	0,42	
TOTAL MAO DE OBRA:				0,42	
VALOR:				0,42	

S00054 - Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos (un)					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101213S Carpinteiro de formas	h	24,00000000	11,33	271,89	
102696S Encanador ou bombeiro hidráulico	h	8,00000000	11,33	90,63	
106111S Servente	h	24,00000000	8,37	200,93	
TOTAL MAO DE OBRA:				563,45	

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100425 Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un	4,00000000	17,31	69,26	
100629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2	104,50000000	15,96	1667,45	

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
100848	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	12,00000000	5,90	70,77
101569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	126,00000000	4,54	571,99
101803	Porta cadeado médio	un	4,00000000	6,27	25,06
101886	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg	1,20000000	8,44	10,13
TOTAL MATERIAL:					2414,66

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, lançado e adensado	m3	1,89000000	630,22
S00127	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	3,10800000	913,38
S00199	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	m2	58,86000000	1643,37
S00234	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	58,86000000	1317,88
S00641	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	6,00000000	822,36
S00773	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	un	4,00000000	63,56
S01199	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	4,00000000	123,60
S01216	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	m	12,00000000	110,40
S01456	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1,00000000	33,85
S01532	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	6,00000000	133,14
S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00000000	115,46
S01726	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	un	1,00000000	834,82
S02085	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	2,00000000	452,40
S02146	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, marca Elizabeth, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares	un	2,00000000	321,68
S02815	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	1,00000000	96,87
S03297	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	6,00000000	949,80
S03644	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	m2	62,16000000	648,95
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	24,00000000	77,04
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	24,00000000	77,04
S10554	Encargos Complementares - Encanador	h	8,00000000	25,28
TOTAL SERVICOS:				9391,10
VALOR:				12.369,21

S00095 - Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, lançado e adensado (m3)				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00124	Concreto simples fck= 13,5 mpa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	1,00000000	301,63

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	1,00000000	31,82	31,82
--------	---	----	------------	-------	-------

TOTAL SERVIÇO: 333,45
VALOR: 333,45

S00124 - Concreto simples fck= 13,5 mpa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento (m3)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S Servente	h	6,00000000	8,37	50,23
TOTAL MAO DE OBRA:				50,23

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,	m3	0,94300000	71,30	67,23
I01379S Cimento portland composto cp ii-32	kg	255,00000000	0,46	116,25
I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,62700000	58,20	36,49
I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,20900000	58,20	12,16

TOTAL MATERIAL: 232,14

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	6,00000000	3,21	19,26
TOTAL SERVIÇO:				19,26
VALOR:				301,63

S10549 - Encargos Complementares - Servente (h)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158 Almoço (Participação do empregador)	un	0,10180000	9,70	0,99
I00941 Fardamento	un	0,00150000	67,50	0,10
I01651 Óculos branco proteção	pr	0,00080000	5,34	0,00
I02378 Vale transporte	un	0,09410000	3,01	0,28
I04728 Talhadeira chata 10"	un	0,00030000	7,67	0,00
I04729 Marreta 1 kg com cabo	un	0,00010000	37,05	0,00
I10492 Cesta Básica	un	0,00450000	287,55	1,29
I10596 Protetor auricular	un	0,00450000	3,10	0,01
I10599 Protetor solar fps 30	un	0,00180000	17,46	0,03
I10788 Pá quadrada	un	0,00020000	16,77	0,00
I02711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00020000	97,00	0,02
I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00230000	7,42	0,02
I12893S Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00080000	39,58	0,03
I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00020000	10,72	0,00
I12895S Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00060000	8,25	0,00

TOTAL MATERIAL: 2,80

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10362 Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00450000	5,65	0,03
I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00040000	326,00	0,13
I10761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,10180000	2,50	0,25

TOTAL SERVIÇO: 0,41
VALOR: 3,21

S07692 - Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.servicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00378S Armador	h	0,18000000	11,33	2,04
I01213S Carpinteiro de formas	h	0,36000000	11,33	4,08
I04750S Pedreiro	h	0,36000000	11,33	4,08
I06111S Servente	h	1,62000000	8,37	13,56
TOTAL MAO DE OBRA:				23,76

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	1,62000000	3,21	5,20
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,36000000	3,19	1,15
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,36000000	3,21	1,16
S10555 Encargos Complementares - Armador	h	0,18000000	3,10	0,56
TOTAL SERVICOS:				8,06
VALOR:				31,82

S10550 - Encargos Complementares - Pedreiro (h)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158 Almoço (Participação do empregador)	un	0,10180000	9,70	0,99
I00941 Fardamento	un	0,00150000	67,50	0,10
I01651 Óculos branco proteção	pr	0,00080000	5,34	0,00
I02378 Vale transporte	un	0,06540000	3,01	0,20
I04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00050000	9,60	0,00
I04722 Colher de pedreiro	un	0,00040000	18,09	0,01
I10282 Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00020000	26,97	0,01
I10492 Cesta Básica	un	0,00450000	287,55	1,29
I10596 Protetor auricular	un	0,00450000	3,10	0,01
I10599 Protetor solar fps 30	un	0,00180000	17,46	0,03
I10789 Nível de boíha de madeira	un	0,00020000	41,61	0,01
I10790 Prumo de laca	un	0,00010000	16,54	0,00
I11243 Martelo sem unha	un	0,00010000	28,62	0,00
I11245 Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00070000	11,40	0,01
I11246 Escala métrica de bambú	un	0,00070000	16,49	0,01
I11247 Serra mármore	un	0,00010000	320,59	0,03
I11264 Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00020000	30,12	0,01
I11265 Martelo de borracha com cabo	un	0,00040000	8,34	0,00
I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00230000	7,42	0,02
I12893S Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00080000	39,58	0,03
I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00020000	10,72	0,00
I12895S Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00060000	8,25	0,00
TOTAL MATERIAL:				2,78

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10362 Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00450000	5,65	0,03
I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00040000	326,00	0,13
I10761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,10180000	2,50	0,25
TOTAL SERVICOS:				0,41
VALOR:				3,19

S10551 - Encargos Complementares - Carpinteiro (h)				
EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11248 Furadeira elétrica profissional	un	0,00010000	366,00	0,04
I11249 Serra circular elétrica portátil	un	0,00010000	649,00	0,06

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTÓRIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,10					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100158	Almoço (Participação do empregador)	un	0,10180000	9,70	0,99
100941	Fardamento	un	0,00150000	67,50	0,10
101651	Óculos branco proteção	pr	0,00070000	5,34	0,00
102378	Vale transporte	un	0,06540000	3,01	0,20
110492	Cesta Básica	un	0,00450000	287,55	1,29
110577	Serrate 40cm	un	0,00010000	28,90	0,00
110578	Formão grande	un	0,00020000	23,62	0,00
110579	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00020000	12,60	0,00
110596	Protetor auricular	un	0,00450000	3,10	0,01
110599	Protetor solar fps 30	un	0,00180000	17,46	0,03
111244	Martelo com unha	un	0,00020000	20,47	0,00
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00230000	7,42	0,02
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00070000	39,58	0,03
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00020000	10,72	0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00060000	8,25	0,00
TOTAL MATERIAL:				2,69	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00450000	5,65	0,03
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00040000	326,00	0,13
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,10180000	2,50	0,25
TOTAL SERVICOS:				0,41	
VALOR:				3,21	

S10555 - Encargos Complementares - Armador (h)					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100158	Almoço (Participação do empregador)	un	0,10180000	9,70	0,99
100941	Fardamento	un	0,00150000	67,50	0,10
101651	Óculos branco proteção	pr	0,00080000	5,34	0,00
102378	Vale transporte	un	0,06540000	3,01	0,20
110492	Cesta Básica	un	0,00450000	287,55	1,29
110585	Arco de serra	un	0,00020000	18,92	0,00
110586	Torquesa	un	0,00020000	22,21	0,00
110596	Protetor auricular	un	0,00450000	3,10	0,01
110599	Protetor solar fps 30	un	0,00180000	17,46	0,03
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00230000	7,42	0,02
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00080000	39,58	0,03
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00020000	10,72	0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00060000	8,25	0,00
TOTAL MATERIAL:				2,69	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00450000	5,65	0,03
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00040000	326,00	0,13
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,10180000	2,50	0,25
TOTAL SERVICOS:				0,41	
VALOR:				3,10	

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

S00127 - Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura (m3)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I25950S Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40m3	m3	1,00000000	28,59	28,59
I34492S Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,00000000	233,48	233,48

TOTAL MATERIAL: 262,06

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3	1,00000000	31,82	31,82

TOTAL SERVICOS: 31,82
VALOR: 293,88

S00128 - Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação,

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00378S Armador	h	0,18000000	11,33	2,04
I01213S Carpinteiro de formas	h	0,36000000	11,33	4,08
I04750S Pedreiro	h	0,36000000	11,33	4,08
I05111S Servente	h	1,62000000	8,37	13,56

TOTAL MAO DE OBRA: 23,76

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	1,62000000	3,21	5,20
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,36000000	3,19	1,15
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,36000000	3,21	1,16
S10555 Encargos Complementares - Armador	h	0,18000000	3,10	0,56

TOTAL SERVICOS: 8,06
VALOR: 31,82

S00199 - Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00202 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	0,95000000	29,39	27,92

TOTAL SERVICOS: 27,92
VALOR: 27,92

S00202 - Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes (m)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S Carpinteiro de formas	h	0,60000000	11,33	6,80
I06111S Servente	h	0,40000000	8,37	3,35

TOTAL MAO DE OBRA: 10,15

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01567 Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m	1,00000000	16,03	16,03

TOTAL MATERIAL: 16,03

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,40000000	3,21	1,28
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,60000000	3,21	1,93

TOTAL SERVICOS: 3,21
VALOR: 29,39

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
S00234 - Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm (m2)					
MAO DE OBRA					
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
101213S	Carpinteiro de formas	h	0,22000000	11,33	2,49
106111S	Servente	h	0,22000000	8,37	1,84
TOTAL MAO DE OBRA:				4,33	
MATERIAL					
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
102193	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios	m2	1,17000000	12,97	15,17
101607S	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (cj	1,42000000	0,16	0,23
104299S	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16 " x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	1,42000000	0,87	1,24
TOTAL MATERIAL:				16,65	
SERVICO					
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	0,22000000	3,21	0,71
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,22000000	3,21	0,71
TOTAL SERVICOS:				1,41	
VALOR:				22,39	
S00641 - Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4" (un)					
MAO DE OBRA					
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
102436S	Eletricista	h	4,00000000	11,33	45,32
106111S	Servente	h	5,00000000	8,37	41,86
TOTAL MAO DE OBRA:				87,18	
MATERIAL					
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
100939S	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	12,00000000	0,88	10,59
102688S	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	6,00000000	1,21	7,28
112001S	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,00000000	2,91	2,91
120111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,15000000	3,84	0,58
TOTAL MATERIAL:				21,35	
SERVICO					
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	5,00000000	3,21	16,05
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	h	4,00000000	3,12	12,48
TOTAL SERVICOS:				28,53	
VALOR:				137,06	
S10552 - Encargos Complementares - Eletricista (h)					
MATERIAL					
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
100158	Almoço (Participação do empregador)	un	0,10180000	9,70	10,99
100941	Fardamento	un	0,00150000	67,50	0,10
101651	Óculos branco proteção	pr	0,00080000	5,34	0,00
102378	Vale transporte	un	0,06540000	3,01	0,20
110492	Cesta Básica	un	0,00450000	287,55	1,29
110579	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00020000	12,60	0,00
110596	Protetor auricular	un	0,00450000	3,10	0,01
110599	Protetor solar fps 30	un	0,00180000	17,46	0,03
111240	Alicate com isolamento	un	0,00020000	22,21	0,00
111241	Alicate volt-ampermetro	un	0,00020000	101,85	0,02
111242	Chave inglesa 12"	un	0,00010000	35,79	0,00

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	par	0,00230000	7,42	0,02
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00070000	39,58	0,03
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00020000	10,72	0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00060000	8,25	0,00
TOTAL MATERIAL:					2,71

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110362 Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00450000	5,65	0,03
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00040000	326,00	0,13
110761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,10180000	2,50	0,25
TOTAL SERVICOS:				0,41
VALOR:				3,12

S00773 - Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente (un)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S Eletricista	h	0,21000000	11,33	2,38
106111S Servente	h	0,60000000	8,37	5,02
TOTAL MAO DE OBRA:				7,40

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101117 Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	1,00000000	4,78	4,78
101872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	un	1,00000000	1,13	1,13
TOTAL MATERIAL:				5,91

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,60000000	3,21	1,93
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	h	0,21000000	3,12	0,66
TOTAL SERVICOS:				2,58
VALOR:				15,89

S01199 - Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm (un)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S Pedreiro	h	0,33500000	11,33	3,80
106111S Servente	h	0,33500000	8,37	2,80
TOTAL MAO DE OBRA:				6,60

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,00950000	45,05	0,43
100295 Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	un	2,00000000	0,15	0,29
102036 Solução limpadora pvc	l	0,13500000	33,25	4,49
100018S Estopa	kg	0,25000000	10,45	2,61
102767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	1,00000000	0,34	0,34
109868S Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	7,00000000	2,00	14,00
TOTAL MATERIAL:				22,16

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,33500000	3,21	1,08
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,33500000	3,19	1,07
TOTAL SERVICOS:				2,14

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

VALOR: 30,90

S01216 - Tubo pvc rígido roscável d = 1/2" (m)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,11000000	11,33	1,25
I06111S Servente	h	0,11000000	8,37	0,92
TOTAL MAO DE OBRA:				2,17
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00981 Fita veda rosca 18mm	m	0,35000000	0,16	0,05
I09856S Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	1,01000000	3,04	3,07
TOTAL MATERIAL:				3,12
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02483 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	1,01000000	3,18	3,21
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,11000000	3,21	0,35
S10554 Encargos Complementares - Encanador	h	0,11000000	3,16	0,35
TOTAL SERVICOS:				3,91
VALOR:				9,20

S02483 - Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" (m)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro	h	0,15000000	11,33	1,70
TOTAL MAO DE OBRA:				1,70
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,00300000	335,07	1,01
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,15000000	3,19	0,48
TOTAL SERVICOS:				1,48
VALOR:				3,18

S01903 - Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m -				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S Servente	h	4,00000000	8,37	33,49
TOTAL MAO DE OBRA:				33,49
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,08000000	76,47	82,58
I01379S Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,20000000	0,46	206,16
TOTAL MATERIAL:				288,74
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	4,00000000	3,21	12,84
TOTAL SERVICOS:				12,84
VALOR:				335,07

S10554 - Encargos Complementares - Encanador (h)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158 Almoço (Participação do empregador)	un	0,10180000	9,70	0,99
I00941 Fardamento	un	0,00150000	67,50	0,10
I01651 Óculos branco proteção	pr	0,00080000	5,34	0,00
I02378 Vale transporte	un	0,06540000	3,01	0,20



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.sevicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
110492	Cesta Básica	un	0,00450000	287,55	1,29
110592	Lima chata 1 1/2"	un	0,00010000	8,11	0,00
110593	Praio simples 30cm	un	0,00010000	38,61	0,00
110596	Protetor auricular	un	0,00450000	3,10	0,01
110599	Protetor solar fps 30	un	0,00180000	17,46	0,03
111253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00110000	10,65	0,01
111254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00070000	12,99	0,01
111255	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00060000	12,37	0,01
111256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00040000	40,06	0,02
111257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00040000	30,42	0,01
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00230000	7,42	0,02
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00080000	39,58	0,03
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00020000	10,72	0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00060000	8,25	0,00
TOTAL MATERIAL:					2,75

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110362 Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00450000	5,65	0,03
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00040000	326,00	0,13
110761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,10180000	2,50	0,25
TOTAL SERVICOS:				0,41
VALOR:				3,16

S01456 - Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar (un)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidráulico	h	0,54000000	11,33	6,12
106111S Servente	h	0,54000000	8,37	4,52
TOTAL MAO DE OBRA:				10,64
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100981 Fita veda rosca 18mm	m	0,94000000	0,16	0,15
106016S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4 " (ref 1509)	un	1,00000000	19,62	19,62
TOTAL MATERIAL:				19,77

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,54000000	3,21	1,73
S10554 Encargos Complementares - Encanador	h	0,54000000	3,16	1,71
TOTAL SERVICOS:				3,44
VALOR:				33,85

S01532 - Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm (m)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidráulico	h	0,52000000	11,33	5,89
106111S Servente	h	0,52000000	8,37	4,35
TOTAL MAO DE OBRA:				10,24
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,02300000	14,02	0,32
100301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	0,17000000	1,78	0,30
109836S Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,01000000	7,92	8,00
TOTAL MATERIAL:				8,63

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE

ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,52000000	3,21	1,67
S10554 Encargos Complementares - Encanador	h	0,52000000	3,16	1,64
TOTAL SERVICOS:				3,31
VALOR:				22,19

S01683 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) (pt)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,40000000	11,33	4,53
I06111S Servente	h	0,40000000	8,37	3,35
TOTAL MAO DE OBRA:				7,88

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,01500000	45,05	0,68
I00013S Estopa	kg	0,05000000	10,45	0,52
I03520S Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	2,00000000	3,73	7,47
I09836S Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	4,00000000	7,92	31,70
I10908S Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, seri	un	1,00000000	6,94	6,94
TOTAL MATERIAL:				47,30

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,40000000	3,21	1,28
S10554 Encargos Complementares - Encanador	h	0,40000000	3,16	1,26
TOTAL SERVICOS:				2,55
VALOR:				57,73

S01726 - Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m (un)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00545 Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3	1,08000000	90,94	98,21
TOTAL MATERIAL:				98,21

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00091 Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,43200000	309,33	133,63
S00096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,01200000	295,59	3,55
S00145 Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	1,62000000	78,40	127,01
S00165 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	4,80000000	79,80	383,04
S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,97000000	34,75	68,46
S02658 Lastro de brita 3	m3	0,22500000	93,00	20,93
TOTAL SERVICOS:				736,61
VALOR:				834,82

S00091 - Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim.				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro	h	6,00000000	11,33	67,97
I06111S Servente	h	6,00000000	8,37	50,23

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

TOTAL MAO DE OBRA: 118,20				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104730S Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	1,20000000	60,85	73,02

TOTAL MATERIAL: 73,02				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01906 Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,30000000	265,68	79,70
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	6,00000000	3,21	19,26
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	h	6,00000000	3,19	19,14
TOTAL SERVICOS:				118,10
VALOR:				309,33

S01906 - Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S Servente	h	4,00000000	8,37	33,49
TOTAL MAO DE OBRA:				33,49

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,08000000	76,47	82,58
101379S Cimento portland composto cp ii-32	kg	300,00000000	0,46	136,77
TOTAL MATERIAL:				219,35

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	4,00000000	3,21	12,84
TOTAL SERVICOS:				12,84
VALOR:				265,68

S00096 - Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura (m3)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101523S Concreto usinado convencional (nao bombeavel) classe de resistencia c15, com brita 1 e 2, slump = 80 mm +/- 10 mm (nbr 8953)	m3	1,00000000	235,19	235,19
125950S Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3	m3	1,00000000	28,59	28,59
TOTAL MATERIAL:				263,77

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3	1,00000000	31,82	31,82
TOTAL SERVICOS:				31,82
VALOR:				295,59

S00145 - Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm (m2)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101213S Carpinteiro de formas	h	0,43000000	11,33	4,87
104750S Pedreiro	h	0,30000000	11,33	3,40
106111S Servente	h	1,30000000	8,37	10,88
TOTAL MAO DE OBRA:				19,15
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
101569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	m	1,01000000	4,54	4,58
106995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	0,74000000	1,86	1,38
100367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,	m3	0,06090000	71,30	4,34
101379S	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,00000000	0,46	4,10
103744S	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso,	m2	1,00000000	31,05	31,05
103744S	unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 4,50 m (sem colocacao)				
104718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,04140000	58,20	2,41
104721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,01380000	58,20	0,80
105075S	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,02000000	7,69	0,15
110567S	Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") nao aparelhada	m	0,33000000	4,42	1,46

TOTAL MATERIAL: 50,28

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	0,40000000	2,45
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	1,30000000	4,17
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,30000000	0,96
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,43000000	1,38
TOTAL SERVICOS:				8,96
VALOR:				78,40

S00140 - Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100378S	Armador	h	0,08000000	0,91
106111S	Servente	h	0,08000000	0,67
TOTAL MAO DE OBRA:				1,58

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1,00000000	3,87
100337S	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,02000000	0,17
TOTAL MATERIAL:				4,04

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	0,08000000	0,26
S10555	Encargos Complementares - Armador	h	0,08000000	0,25
TOTAL SERVICOS:				0,50
VALOR:				6,13

S00165 - Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S	Pedreiro	h	1,75000000	19,83
106111S	Servente	h	0,87500000	7,33
TOTAL MAO DE OBRA:				27,15

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102657	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	47,00000000	22,80
TOTAL MATERIAL:				22,80



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.servicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,06490000	330,75	21,47
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,87500000	3,21	2,81
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	h	1,75000000	3,19	5,58
TOTAL SERVICOS:				29,86
VALOR:				79,80

S03308 - Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S Servente	h	4,00000000	8,37	33,49
TOTAL MAO DE OBRA:				33,49

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,	m3	1,21600000	71,30	86,69
101106S Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	182,00000000	0,63	114,75
101379S Cimento portland composto cp ii-32	kg	182,00000000	0,46	82,97
TOTAL MATERIAL:				284,42

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	4,00000000	3,21	12,84
TOTAL SERVICOS:				12,84
VALOR:				330,75

S02497 - Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S Servente	h	3,00000000	8,37	25,12
TOTAL MAO DE OBRA:				25,12

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	3,00000000	3,21	9,63
TOTAL SERVICOS:				9,63
VALOR:				34,75

S02658 - Lastro de brita 3 (m3)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S Servente	h	2,00000000	8,37	16,74
TOTAL MAO DE OBRA:				16,74

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104722S Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	1,20000000	58,20	69,84
TOTAL MATERIAL:				69,84

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	2,00000000	3,21	6,42
TOTAL SERVICOS:				6,42
VALOR:				93,00

S02085 - Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico	h	2,30000000	11,33	26,06

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
106111S	Servente	h	2,30000000	8,37	19,26
				TOTAL MAO DE OBRA:	45,31

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100230	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un	1,00000000	7,46	7,46
100669	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	1,00000000	21,83	21,83
102306	Tubo descida pvc 1 1/4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un	1,00000000	11,31	11,31
101030S	Caixa de descarga de plastico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	un	1,00000000	24,74	24,74
106138S	Vedacao pvc, 100 mm, para saida vaso sanitario	un	1,00000000	1,47	1,47
106141S	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un	1,00000000	2,51	2,51
110420S	Bacia sanitaria (vaso) convencional de louca branca	un	1,00000000	96,92	96,92
				TOTAL MATERIAL:	166,24

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	2,30000000	3,21	7,38
S10554	Encargos Complementares - Encanador	h	2,30000000	3,16	7,27
				TOTAL SERVICOS:	14,65
				VALOR:	226,20

S02146 - Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, marca Elizabeth, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994,

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102696S	Encanador ou bombeiro hidraulico	h	2,75000000	11,33	31,15
106111S	Servente	h	2,75000000	8,37	23,02
				TOTAL MAO DE OBRA:	54,18

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100981	Fita veda rosca 18mm	m	0,84000000	0,16	0,13
100982	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	1,00000000	4,34	4,34
102261	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un	1,00000000	6,90	6,90
106141S	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un	1,00000000	2,51	2,51
106145S	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 "	un	1,00000000	10,01	10,01
106153S	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao	un	1,00000000	2,02	2,02
110425S	Lavatorio louca branca suspenso "40 x 30" cm	un	1,00000000	63,24	63,24
				TOTAL MATERIAL:	89,15

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	2,75000000	3,21	8,83
S10554	Encargos Complementares - Encanador	h	2,75000000	3,16	8,69
				TOTAL SERVICOS:	17,52
				VALOR:	160,84

S02815 - Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m (un)

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S00085	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	0,30600000	54,41	16,65
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,03800000	348,64	13,25

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
S00141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	0,77000000	5,84	4,50
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm	m2	0,64000000	69,33	44,37
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,12500000	34,75	4,34
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	0,48000000	4,29	2,06
S03318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 13 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	0,48000000	24,37	11,70
				TOTAL SERVICOS:	96,87
				VALOR:	96,87

S00085 - Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos (m2)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101213S Carpinteiro de formas	h	1,40000000	11,33	15,86
105111S Servente	h	1,40000000	8,37	11,72
TOTAL MAO DE OBRA:				27,58

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,37000000	20,32	7,52
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,33000000	4,54	1,50
100333S Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,15000000	10,09	1,51
102692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,01500000	6,00	0,09
104509S Peça de madeira 3a qualidade 2,5 x 10cm não aparelhada	m	1,33000000	3,58	4,76
105067S Pregos de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,30000000	8,20	2,46
TOTAL MATERIAL:				17,84

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	1,40000000	3,21	4,49
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	h	1,40000000	3,21	4,49
TOTAL SERVICOS:				8,99
VALOR:				54,41

S00126 - Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (m3)				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	1,00000000	316,82	316,82
S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	1,00000000	31,82	31,82
TOTAL SERVICOS:				348,64
VALOR:				348,64

S00125 - Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento (m3)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
105111S Servente	h	6,00000000	8,37	50,23
TOTAL MAO DE OBRA:				50,23
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,	m3	0,91300000	71,30	65,09

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293,00000000	0,46	133,58
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,62700000	58,20	36,49
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,20900000	58,20	12,16

TOTAL MATERIAL: 247,33

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	6,00000000	3,21	19,26
TOTAL SERVICOS:				19,26	
VALOR:				316,82	

S00141 - Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00378S	Armador	h	0,07000000	11,33	0,79
I06111S	Servente	h	0,07000000	8,37	0,59
TOTAL MAO DE OBRA:				1,38	

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00082	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	1,00000000	3,84	3,84
I00337S	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,02000000	8,73	0,17
TOTAL MATERIAL:				4,02	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	0,07000000	3,21	0,22
S10555	Encargos Complementares - Armador	h	0,07000000	3,10	0,22
TOTAL SERVICOS:				0,44	
VALOR:				5,84	

S00155 - Alvenaria tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal /					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I04750S	Pedreiro	h	1,96000000	11,33	22,20
TOTAL MAO DE OBRA:				22,20	

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I02212	Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm	un	96,00000000	0,23	22,35
TOTAL MATERIAL:				22,35	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,05600000	330,75	18,52
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1,96000000	3,19	6,25
TOTAL SERVICOS:				24,77	
VALOR:				69,33	

S03310 - Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I04750S	Pedreiro	h	0,10000000	11,33	1,13
I06111S	Servente	h	0,10000000	8,37	0,84
TOTAL MAO DE OBRA:				1,97	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,00500000	335,07	1,68

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE

ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

S10549	Encargos Complementares - Servente	h	0,10000000	3,21	0,32
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,10000000	3,19	0,32
				TOTAL SERVIÇO:	2,32
				VALOR:	4,29

S03318 - Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 - 1:3 cimento / areia / vedacit (m2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
104750S Pedreiro	h	0,60000000	11,33	6,80	
106111S Servente	h	0,60000000	8,37	5,02	
				TOTAL MAO DE OBRA:	11,82

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S01905 Argamassa cimento e areia traço 1:3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte	m3	0,02000000	435,56	8,71	
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,60000000	3,21	1,93	
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,60000000	3,19	1,91	
				TOTAL SERVIÇO:	12,55
				VALOR:	24,37

S01905 - Argamassa cimento e areia traço 1:3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
106111S Servente	h	4,00000000	8,37	33,49	
				TOTAL MAO DE OBRA:	33,49

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101113 Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	20,00000000	5,02	100,49	
100370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,08000000	76,47	82,58	
101379S Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,20000000	0,46	206,16	
				TOTAL MATERIAL:	389,23

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	4,00000000	3,21	12,84	
				TOTAL SERVIÇO:	12,84
				VALOR:	435,56

S03297 - Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102436S Eletricista	h	5,00000000	11,33	56,64	
106111S Servente	h	4,00000000	8,37	33,49	
				TOTAL MAO DE OBRA:	90,13

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
109096 Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	1,00000000	8,34	8,34	
100939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	18,00000000	0,88	15,89	
101872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,00000000	1,13	1,13	
102674S Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4 ", sem luva	m	6,00000000	2,30	13,79	
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,15000000	3,84	0,58	
				TOTAL MATERIAL:	39,73

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	4,00000000	3,21	12,84
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	h	5,00000000	3,12	15,60
TOTAL SERVICOS:				28,44
VALOR:				158,30

S03644 - Acabamento de superfície de piso de concreto com despolimento manual (m2)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro	h	0,40000000	11,33	4,53
I06111S Servente	h	0,40000000	8,37	3,35
TOTAL MAO DE OBRA:				7,88

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,40000000	3,21	1,28
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,40000000	3,19	1,28
TOTAL SERVICOS:				2,56
VALOR:				10,44

S00211 - Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m (un)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S Carpinteiro de formas	h	10,00000000	11,33	113,29
I06111S Servente	h	12,00000000	8,37	100,46
TOTAL MAO DE OBRA:				213,75

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02064 Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8"	un	1,00000000	62,74	62,74
I08877 Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	m	26,00000000	20,41	530,63
TOTAL MATERIAL:				593,37

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	12,00000000	3,21	38,52
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	h	10,00000000	3,21	32,10
TOTAL SERVICOS:				70,62
VALOR:				877,74

S05103 - Regularização Manual (m2)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S Servente	h	0,30000000	8,37	2,51
TOTAL MAO DE OBRA:				2,51

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,30000000	3,21	0,96
TOTAL SERVICOS:				0,96
VALOR:				3,47

5961 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	18,98	18,98



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.servicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
91367	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,00000000	14,98	14,98
91368	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	H	1,00000000	3,54	3,54
91369	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	1,00000000	0,71	0,71
TOTAL SERVIÇO:				38,21	
VALOR:				38,21	

88281 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,50	2,50	
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,80	
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,33	0,33	
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,07	0,07	
TOTAL GERAL:				3,70	

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00020020 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE	H	1,00000000	15,22	15,22	
TOTAL MAO DE OBRA:				15,22	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO (MOTORISTA DE BASCULANTE) - HORISTA	H	1,00000000	0,06	0,06	
TOTAL SERVIÇO:				0,06	
VALOR:				18,98	

95346 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (MOTORISTA DE BASCULANTE) - HORISTA (H)					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00020020 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE	H	0,00410000	15,22	0,06	
TOTAL MAO DE OBRA:				0,06	
VALOR:				0,06	

91367 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA					
EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAOINCLUI CAMINHÃO)	UN	0,00006040	26152,44	1,58	
00037760 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,00006040	221895,56	13,40	
TOTAL EQUIPAMENTO:				14,98	
VALOR:				14,98	

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

91368 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAOINCLUI CAMINHÃO)	UN	0,00001430	26152,44	0,37
00037760 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,00001430	221895,56	3,17
TOTAL EQUIPAMENTO:				3,55
VALOR:				3,54

91369 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAOINCLUI CAMINHÃO)	UN	0,00000290	26152,44	0,08
00037760 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,00000290	221895,56	0,64
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,72
VALOR:				0,71

5811 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5695 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,00000000	21,05	21,05
53792 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,00000000	76,84	76,84
TOTAL EQUIPAMENTO:				97,89

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	18,98	18,98
91367 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,00000000	14,98	14,98
91368 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	H	1,00000000	3,54	3,54
91369 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	1,00000000	0,71	0,71



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.servicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

TOTAL SERVIÇO: 38,21
 VALOR: 136,10

5695 - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAOINCLUI CAMINHAO)	UN	0,00008490	26152,44	2,22
00037760 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,00008490	221895,56	18,84

TOTAL EQUIPAMENTO: 21,06
 VALOR: 21,05

53792 - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	25,39000000	3,03	76,84

TOTAL MATERIAL: 76,84
 VALOR: 76,84

88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,50	2,50
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,80
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,33	0,33
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,07	0,07

TOTAL GERAL: 3,70

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117 AUXILIAR DE CARPINTEIRO	H	1,00000000	8,50	8,50

TOTAL MAO DE OBRA: 8,50

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,51	0,51
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,94	0,94
95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AJUDANTE DE CARPINTEIRO) - HORISTA	H	1,00000000	0,10	0,10

TOTAL SERVIÇO: 1,55
 VALOR: 13,76

95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (AJUDANTE DE CARPINTEIRO) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117 AUXILIAR DE CARPINTEIRO	H	0,01190000	8,50	0,10

TOTAL MAO DE OBRA: 0,10
 VALOR: 0,10

88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES							
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,50	2,50		
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,80		
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,33	0,33		
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,07	0,07		
TOTAL GERAL:						3,70	

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005114 AJUDANTE DE ARMADOR	H	1,00000000	8,50	8,50
TOTAL MAO DE OBRA:				8,50

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,51	0,51
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,94	0,94
95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AJUDANTE DE ARMADOR) - HORISTA	H	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL SERVICOS:				1,53
VALOR:				13,74

95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (AJUDANTE DE ARMADOR) - HORISTA (H)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR	H	0,00930000	8,50	0,08
TOTAL MAO DE OBRA:				0,08
VALOR:				0,08

88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)				
GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,50	2,50
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,80
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,33	0,33
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,07	0,07
TOTAL GERAL:				3,70

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378 ARMADOR	H	1,00000000	11,33	11,33
TOTAL MAO DE OBRA:				11,33

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,51	0,51
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,94	0,94
95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ARMADOR) - HORISTA	H	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL SERVICOS:				1,56
VALOR:				16,59

95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (ARMADOR) - HORISTA (H)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378 ARMADOR	H	0,00930000	11,33	0,11
TOTAL MAO DE OBRA:				0,11



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.servicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
				VALOR:	0,11

92791 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000039 AÇO CA-60, 5.0 MM, VERGALHAO	KG	1,07000000	4,03	4,31
TOTAL MATERIAL:				4,31

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02630000	13,74	0,36
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18750000	16,59	3,11
TOTAL SERVICOS:				3,47
VALOR:				7,78

92794 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034 AÇO CA-50, 10.0 MM, VERGALHAO	KG	1,11000000	4,05	4,50
TOTAL MATERIAL:				4,50

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01510000	13,74	0,21
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10740000	16,59	1,78
TOTAL SERVICOS:				1,99
VALOR:				6,49

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,50	2,50
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,80
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,33	0,33
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,07	0,07
TOTAL GERAL:				3,70

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO	H	1,00000000	11,33	11,33
TOTAL MAO DE OBRA:				11,33

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,51	0,51
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,94	0,94
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO (PEDREIRO) - HORISTA	H	1,00000000	0,19	0,19
TOTAL SERVICOS:				1,64
VALOR:				16,67

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (PEDREIRO) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO	H	0,01710000	11,33	0,19
TOTAL MAO DE OBRA:				0,19
VALOR:				0,19

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1,00000000	1,39	1,39
90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014	H	1,00000000	0,05	0,05
90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1,00000000	0,13	0,13
90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1,00000000	0,27	0,27
TOTAL SERVICOS:				1,84
VALOR:				1,84

90582 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 45 MM, COM MOTOR ELETRICOTRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,00076000	1827,36	1,39
TOTAL MATERIAL:				1,39
VALOR:				1,39

90583 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 45 MM, COM MOTOR ELETRICOTRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,00002740	1827,36	0,05
TOTAL MATERIAL:				0,05
VALOR:				0,05

90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 45 MM, COM MOTOR ELETRICOTRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,00007140	1827,36	0,13
TOTAL MATERIAL:				0,13
VALOR:				0,13

90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	1,25000000	0,21	0,27
TOTAL MATERIAL:				0,27
VALOR:				0,27

1 A 01 170 01 - Areia extraída com escavadeira hidráulica (m3)				
EQUIPAMENTOS	UTILIZAÇ	CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
	IMPR	PROD	IMPR	
E016 Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E - 1,91 m3	0,5800	137,2821	17,9409	68,0642



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.servicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
F063	Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 320DL - c/ est. - cap 600l p/ longo alcance	0,0000	219,5945	17,4961	219,5945
				TOTAL EQUIPAMENTOS:	287,6587

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
T501	Encarregado de turma	H	1,0000	16,6329	16,6329
T701	Servente	H	4,0000	8,3719	33,4876
				TOTAL MÃO DE OBRA:	50,1205
				Adicional M.O. -	7,7737
				Custo Horário da Execução:	345,5529
				Produção da Equipe:	49,0000
				Custo Unitário da Execução:	7,0521

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
M980	Indenização de jazida	m3	1,0000	0,0097	0,0097
				TOTAL MATERIAIS:	0,0097
				Custo Direto Total:	7,0618
				VALOR:	7,06

1 A 01 200 01 - Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h (m3)					
EQUIPAMENTOS	UTILIZAÇ	CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		IMPR	PROD		
E010	Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,3 m3	0,7600	227,7350	17,9409	68,2915
E225	Conjunto de Britagem : Metso Svedala : C96/HP-200 - 80	0,0000	626,2012	17,9409	626,2012
E504	Grupo Gerador : Heimer : GEHMB-360 - 288 KVA	0,0000	155,8777	0,0000	155,8777
				TOTAL EQUIPAMENTOS:	850,3704

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
T512	Encarregado de britagem	H	1,0000	16,6329	16,6329
T701	Servente	H	8,0000	8,3719	66,9752
				TOTAL MÃO DE OBRA:	83,6081
				Adicional M.O. -	12,9676
				Custo Horário da Execução:	946,9461
				Produção da Equipe:	66,0000
				Custo Unitário da Execução:	14,3477

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
1 A 00 963 00	Peças de Desgaste do Britador 80m3/h	cjh	0,0152	163,2900	2,4820
1 A 01 150 01	Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira	m3	0,5700	25,8200	14,7174
				TOTAL SERVIÇOS:	17,1994
				Custo Direto Total:	31,5471
				VALOR:	31,55

1 A 00 963 00 - Peças de Desgaste do Britador 80m3/h (cjh)					
MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
AM25	Mandíbula móvel C96 Standart	u/h	1,0000	42,7906	42,7906
AM26	Mandíbula fixa C96 Standart	u/h	1,0000	28,7348	28,7348
AM27	Manta HP200	u/h	1,0000	29,1724	29,1724
AM28	Revestimento bojo STD HP200	u/h	1,0000	25,7748	25,7748
AM29	Cunha lateral superior C96	u/h	1,0000	20,6364	20,6364
AM30	Cunha lateral inferior C96	u/h	1,0000	16,1798	16,1798
				TOTAL MATERIAIS:	163,2888
				Custo Direto Total:	163,2888
				VALOR:	163,29

Handwritten signature and initials.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

1 A 01 150 01 - Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira (m3)

EQUIPAMENTOS	UTILIZAÇ	CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		IMPR	PROD	
E010 Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,3 m3	0,6500	227,7350	17,9409	91,3688
E203 Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 360 CUD - 762 PCM	0,0000	145,1880	12,8255	145,1880
E204 Marteleto : Atlas Copco : RH658-6L - perfuratriz manual	0,0000	14,2346	12,3066	14,2346
E205 Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC 442PC - Crawler Drill	0,0000	34,3026	12,8255	34,3026
E433 Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 - para rocha	0,3100	226,0386	13,8634	320,5286
TOTAL EQUIPAMENTOS:				605,6226

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T512 Encarregado de britagem	H	1,0000	16,6329	16,6329
T601 Blaster	H	1,0000	17,4500	17,4500
T70i Servente	H	1,0000	8,3719	8,3719
TOTAL MÃO DE OBRA:				42,4548
Adicional M.O. -				6,5847
Custo Horário da Execução:				654,6621
Produção da Equipe:				36,0000
Custo Unitário da Execução:				18,1851

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M326 Série de brocas S-12 D=22 mm	un	0,0008	567,4112	0,4539
M501 Dinamite a 60% (gelatina especial)	kg	0,4200	7,1586	3,0066
M503 Espoleta comum n. 8	un	0,0130	2,4056	0,0313
M505 Cordel detonante NP 10	m	0,8000	1,2222	0,9778
M507 Retardador de cordel	un	0,0400	17,7704	0,7108
M508 Estopim	m	0,0250	1,9594	0,0490
M945 Haste para perfuratriz de esteira	un	0,0010	613,5541	0,6136
M946 Luva para perfuratriz de esteira	un	0,0010	155,782	0,1558
M947 Punho para perfuratriz de esteira	un	0,0008	691,5518	0,5532
M948 Coroa para perfuratriz de esteira	un	0,0007	440,0308	0,3080
M980 Indenização de jazida	m3	1,0000	0,0097	0,0097
TOTAL MATERIAIS:				6,8697

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1 A 01 100 01 Limpeza	m2	0,7000	0,4300	0,3010
1 A 01 105 01 Expurgo de jazida (const e restr)	m3	0,2000	2,3000	0,4600
TOTAL SERVIÇOS:				0,7610
Custo Direto Total:				25,8158
VALOR:				25,82

1 A 01 100 01 - Limpeza (m2)

EQUIPAMENTOS	UTILIZAÇ	CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		IMPR	PROD	
E002 Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com lâmina	0,0000	218,5811	17,9409	218,5811
TOTAL EQUIPAMENTOS:				218,5811

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T501 Encarregado de turma	H	0,5000	16,6329	8,3165
T701 Servente	H	2,0000	8,3719	16,7438
TOTAL MÃO DE OBRA:				25,0603
Adicional M.O. -				3,8869



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.servicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

Custo Horário da Execução: 247,5283
 Produção da Equipe: 571,0000
 Custo Unitário da Execução: 0,4335
 Custo Direto Total: 0,4335
 VALOR: 0,43

1 A 01 105 01 - Expurgo de jazida (const e restr) (m3)

EQUIPAMENTOS	UTILIZAÇ	CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
	IMPR	PROD	IMPR	
E002 Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com lâmina	0,0000	218,5811	17,9409	218,5811
TOTAL EQUIPAMENTOS:				218,5811

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T501 Encarregado de turma	H	0,3000	16,6329	4,9899
T701 Servente	H	2,0000	8,3719	16,7438
TOTAL MÃO DE OBRA:				21,7337
Adicional M.O. -				3,3709
Custo Horário da Execução:				243,6857
Produção da Equipe:				106,0000
Custo Unitário da Execução:				2,2989
Custo Direto Total:				2,2989
VALOR:				2,30

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,50	2,50
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,80
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,33	0,33
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,07	0,07
TOTAL GERAL:				3,70

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037623 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	11,33	11,33
TOTAL MAO DE OBRA:				11,33

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,94	0,94
95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR) -HORISTA	H	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL SERVICOS:				1,02
VALOR:				16,05

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR) -HORISTA (H)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037623 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	0,00670000	11,33	0,08
TOTAL MAO DE OBRA:				0,08
VALOR:				0,08

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO.	H	1,00000000	0,23	0,23
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,00000000	0,05	0,05
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO.AF_10/2014	H	1,00000000	0,19	0,19
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NAOPERAÇÃO. AF_10/2014	H	1,00000000	0,27	0,27
TOTAL SERVICOS:				0,74
VALOR:				0,74

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTORELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,00006860	3409,55	0,23
TOTAL MATERIAL:				0,23
VALOR:				0,23

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTORELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,00001600	3409,55	0,05
TOTAL MATERIAL:				0,05
VALOR:				0,05

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTORELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,00005710	3409,55	0,19
TOTAL MATERIAL:				0,19
VALOR:				0,19

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	1,27000000	0,21	0,27
TOTAL MATERIAL:				0,27
VALOR:				0,27

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO				
--	--	--	--	--

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO.	H	1,00000000	0,23	0,23
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,00000000	0,05	0,05
TOTAL SERVICOS:				0,28
VALOR:				0,28

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	0,05	0,05
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,00000000	0,01	0,01
91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	0,03	0,03
91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	0,68	0,68
TOTAL SERVICOS:				0,77
VALOR:				0,77

91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE '1600' W, PARADISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,00004750	1052,35	0,05
TOTAL MATERIAL:				0,05
VALOR:				0,05

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE '1600' W, PARADISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,00001350	1052,35	0,01
TOTAL MATERIAL:				0,01
VALOR:				0,01

91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE '1600' W, PARADISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,00003130	1052,35	0,03
TOTAL MATERIAL:				0,03
VALOR:				0,03

91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -				
--	--	--	--	--



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.sevicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	3,17060000	0,21	0,68
TOTAL MATERIAL:				0,68
VALOR:				0,68

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	0,05	0,05
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL SERVIÇO:				0,06
VALOR:				0,06

92269 - FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517 PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M	7,16500000	0,90	6,46
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,05900000	7,89	0,47
00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	4,00900000	7,83	31,38
TOTAL MATERIAL:				38,31

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13500000	13,76	1,86
88262 CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,81000000	16,59	13,44
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,06300000	0,77	0,05
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,07200000	0,06	0,00
TOTAL SERVIÇO:				15,35
VALOR:				53,66

90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1,00000000	1,39	1,39
90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014	H	1,00000000	0,05	0,05
TOTAL SERVIÇO:				1,44
VALOR:				1,44

92270 - FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 (M2)				
---	--	--	--	--



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.sevicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517 PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M	4,11800000	0,90	3,71
00005068 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,03100000	7,89	0,24
00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	3,70700000	7,83	29,02
TOTAL MATERIAL:				32,98

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08800000	13,76	1,21
88262 CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52600000	16,59	8,73
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,05000000	0,77	0,04
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,03800000	0,06	0,00
TOTAL SERVICIO:				9,98
VALOR:				42,96

92273 - FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 (M)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491 PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	1,48500000	4,73	7,03
00005068 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,00700000	7,89	0,06
TOTAL MATERIAL:				7,08

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01300000	13,76	0,18
88262 CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07900000	16,59	1,31
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00700000	0,77	0,01
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,00700000	0,06	0,00
TOTAL SERVICIO:				1,50
VALOR:				8,58

92793 - CORTÉ E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA (KG)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000033 AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	1,11000000	4,77	5,30
TOTAL MATERIAL:				5,30

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01960000	13,74	0,27
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13940000	16,59	2,31
TOTAL SERVICIO:				2,58
VALOR:				7,88

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES
92795 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000031 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	1,11000000	3,86	4,29

TOTAL MATERIAL: 4,29

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00950000	13,74	0,13

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06730000	16,59	1,12
---	---	------------	-------	------

TOTAL SERVIÇO: 1,25

VALOR: 5,53

92267 - FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,E = 17 MM	M2	1,05000000	39,00	40,95

TOTAL MATERIAL: 40,95

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00600000	13,76	0,08

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03400000	16,59	0,56
---	---	------------	-------	------

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00500000	0,77	0,00
---	-----	------------	------	------

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,00100000	0,06	0,00
---	-----	------------	------	------

TOTAL SERVIÇO: 0,65

VALOR: 41,60

92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000039 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	1,07000000	4,03	4,31

TOTAL MATERIAL: 4,31

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01190000	13,74	0,16

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08460000	16,59	1,40
---	---	------------	-------	------

TOTAL SERVIÇO: 1,57

VALOR: 5,87

92801 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	1,07000000	4,25	4,55

TOTAL MATERIAL: 4,55

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00820000	13,74	0,11

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05850000	16,59	0,97
---	---	------------	-------	------

TOTAL SERVIÇO: 1,08

VALOR: 5,63

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

92802 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	1,11000000	4,77	5,30
TOTAL MATERIAL:				5,30

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00520000	13,74	0,07
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03730000	16,59	0,62
TOTAL SERVICOS:				0,69
VALOR:				5,99

S88278S - Montador de estrutura metálica com encargos complementares (h)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
125957S Montador de estrutura metálica	h	1,00000000	19,18	19,18
TOTAL MAO DE OBRA:				19,18

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137370S Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	1,93	1,93
137371S Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	0,49	0,49
137372S Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	0,33	0,33
137373S Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	0,07	0,07
TOTAL MATERIAL:				2,82

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88236S Ferramentas (encargos complementares) - horista	h	1,00000000	0,50	0,50
S88237S Epi (encargos complementares) - horista	h	1,00000000	0,71	0,71
S95344S Curso de capacitação (montador de estrutura metálica) - horista	h	1,00000000	0,18	0,18
TOTAL SERVICOS:				1,39
VALOR:				23,40

S88236S - Ferramentas (encargos complementares) - horista (h)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100010S Balde plastico capacidade *10" l	un	0,00370000	6,94	0,03
100012S Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0,00370000	6,79	0,03
102711S Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00370000	97,00	0,36
137456S Mangueira cristal para nivel, lisa, pvc transparente, 5/16"	m	0,00370000	1,39	0,01
138403S Enxada estreita *25 x 23* cm com cabo	un	0,00370000	24,03	0,09
TOTAL MATERIAL:				0,50
VALOR:				0,50

S88237S - Epi (encargos complementares) - horista (h)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00640000	7,42	0,05
112893S Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00640000	39,58	0,25
112894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00640000	10,72	0,07

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00640000	8,25	0,05
136142S	Protetor auditivo tipo plug de inserção com cordão, atenuação superior a 15 db	un	0,00640000	1,23	0,01
136144S	Respirador descartável sem válvula de exalação, pff 1	un	0,00640000	0,92	0,01
136148S	Cinturão de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajuste no suspensório, cintura e pernas	un	0,00640000	39,58	0,25
136152S	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armação nylon, com proteção uva e uvb	un	0,00640000	3,21	0,02
TOTAL MATERIAL:					0,71
VALOR:					0,71

S95344S - Curso de capacitação (montador de estrutura metálica) - horista (h)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
125957S	Montador de estrutura metálica	h	0,00930000	19,18	0,18
TOTAL MAO DE OBRA:					0,18
VALOR:					0,18

S88316S - Servente com encargos complementares (h)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S	Servente	h	1,00000000	8,37	8,37
TOTAL MAO DE OBRA:					8,37

MATERIAL					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
137370S	Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	1,93	1,93
137371S	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	0,49	0,49
137372S	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	0,33	0,33
137373S	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	0,07	0,07
TOTAL MATERIAL:					2,82

SERVICO					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88236S	Ferramentas (encargos complementares) - horista	h	1,00000000	0,50	0,50
S88237S	Epi (encargos complementares) - horista	h	1,00000000	0,71	0,71
S95378S	Curso de capacitação (servente) - horista	h	1,00000000	0,14	0,14
TOTAL SERVICOS:					1,35
VALOR:					12,54

S95378S - Curso de capacitação (servente) - horista (h)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S	Servente	h	0,01710000	8,37	0,14
TOTAL MAO DE OBRA:					0,14
VALOR:					0,14

89512 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.					
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,04290000	36,63	1,57
00020072	TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	1,04000000	13,25	13,78
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,07010000	31,81	2,23

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,14850000	1,18	0,18
				TOTAL MATERIAL:	17,76

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44500000	13,78	6,13	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44500000	16,64	7,40	
				TOTAL SERVICOS:	13,54
				VALOR:	31,29

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,50	2,50	
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,80	
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,33	0,33	
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,07	0,07	
				TOTAL GERAL:	3,70

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,00000000	8,50	8,50	
				TOTAL MAO DE OBRA:	8,50

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,51	0,51	
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,94	0,94	
95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO) -HORISTA	H	1,00000000	0,12	0,12	
				TOTAL SERVICOS:	1,57
				VALOR:	13,78

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO) -HORISTA (H)					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,01450000	8,50	0,12	
				TOTAL MAO DE OBRA:	0,12
				VALOR:	0,12

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,50	2,50	
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,80	
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,33	0,33	
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,07	0,07	
				TOTAL GERAL:	3,70
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,00000000	11,33	11,33
				TOTAL MAO DE OBRA:	11,33
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,51	0,51
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,94	0,94
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO) - HORISTA	H	1,00000000	0,16	0,16
				TOTAL SERVICOS:	1,61
				VALOR:	16,64

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO) - HORISTA (H)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,01450000	11,33	0,16
				TOTAL MAO DE OBRA:	0,16
				VALOR:	0,16

89529 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM					
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,00000000	1,47	1,47
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,04600000	13,41	0,62
00020157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	23,71	23,71
				TOTAL MATERIAL:	25,80

SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14000000	13,78	1,93
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14000000	16,64	2,33
				TOTAL SERVICOS:	4,26
				VALOR:	30,06

89554 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM					
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,00000000	1,47	1,47
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,04600000	13,41	0,62
00020170	LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	10,34	10,34
				TOTAL MATERIAL:	12,43

SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09500000	13,78	1,31
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09500000	16,64	1,58
				TOTAL SERVICOS:	2,89
				VALOR:	15,32

89559 - TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM				
---	--	--	--	--

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,00000000	1,47	1,47
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) (DE '400' G)	UN	0,04600000	13,41	0,62
00020183 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	35,43	35,43
TOTAL MATERIAL:				37,53

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09500000	13,78	1,31
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09500000	16,64	1,58
TOTAL SERVICOS:				2,89
VALOR:				40,42

89578 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,00500000	36,63	0,18
00020072 TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	1,04000000	13,25	13,78
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,00820000	31,81	0,26
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02300000	1,18	0,03
TOTAL MATERIAL:				14,25

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11000000	13,78	1,52
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11000000	16,64	1,83
TOTAL SERVICOS:				3,35
VALOR:				17,60

89584 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,00000000	1,47	1,47
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) (DE '400' G)	UN	0,04600000	13,41	0,62
00020157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	23,71	23,71
TOTAL MATERIAL:				25,80

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000	13,78	1,38
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000	16,64	1,66
TOTAL SERVICOS:				3,04
VALOR:				28,84

89585 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,00000000	1,47	1,47
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) (DE '400' G)	UN	0,04600000	13,41	0,62
00020151 JOELHO. PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	19,07	19,07
TOTAL MATERIAL:				21,16

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000	13,78	1,38
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000	16,64	1,66
TOTAL SERVICOS:				3,04
VALOR:				24,20

89669 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,00000000	1,47	1,47
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) (DE '400' G)	UN	0,04600000	13,41	0,62
00020170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	10,34	10,34
TOTAL MATERIAL:				12,43

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07000000	13,78	0,96
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07000000	16,64	1,16
TOTAL SERVICOS:				2,13
VALOR:				14,56

89673 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,00000000	1,47	1,47
00020046 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	12,99	12,99
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) (DE '400' G)	UN	0,04600000	13,41	0,62
TOTAL MATERIAL:				15,08

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07000000	13,78	0,96
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07000000	16,64	1,16
TOTAL SERVICOS:				2,13
VALOR:				17,21

89675 - TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM				
---	--	--	--	--

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE

ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,00000000	1,47	1,47
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA	UN	0,04600000	13,41	0,62
00020078 ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)				
00020183 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	35,43	35,43
TOTAL MATERIAL:				37,53

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07000000	13,78	0,96
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07000000	16,64	1,16
TOTAL SERVICOS:				2,13
VALOR:				39,65

89681 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	6,19	6,19
00020047 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	37,62	37,62
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,07000000	13,41	0,94
TOTAL MATERIAL:				44,74

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11000000	13,78	1,52
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11000000	16,64	1,83
TOTAL SERVICOS:				3,35
VALOR:				48,09

89690 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,00000000	1,47	2,95
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,09200000	13,41	1,23
00020144 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	43,55	43,55
TOTAL MATERIAL:				47,74

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13000000	13,78	1,79
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13000000	16,64	2,16
TOTAL SERVICOS:				3,95
VALOR:				51,69

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

89699 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	6,19	6,19
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,00000000	1,47	1,47
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,14000000	13,41	1,88
00020145 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	100,44	100,44

TOTAL MATERIAL: 109,98

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23000000	13,78	3,17
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23000000	16,64	3,83

TOTAL SERVIÇO: 7,00
VALOR: 116,98

90438 - FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 (UN)

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26900000	13,78	3,71
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,71900000	16,64	28,60

TOTAL SERVIÇO: 32,31
VALOR: 32,31

90455 - PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,00600000	7,47	0,04
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	0,15000000	6,63	0,99

TOTAL MATERIAL: 1,04

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02300000	13,78	0,32
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14700000	16,64	2,45

TOTAL SERVIÇO: 2,76
VALOR: 3,80

91187 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DEROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	0,75900000	0,34	0,26
00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0,00500000	39,00	0,20

TOTAL MATERIAL: 0,45

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02900000	13,78	0,40
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20800000	16,64	3,46
TOTAL SERVICOS:				3,86
VALOR:				4,31

91192 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM.AF_05/2015 (UN)				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02600000	13,78	0,36
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18600000	16,64	3,10
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,00100000	408,95	0,41
TOTAL SERVICOS:				3,86
VALOR:				3,86

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 (M3)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,15000000	43,65	50,20
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	441,51000000	0,55	242,83
TOTAL MATERIAL:				293,03

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,48000000	13,67	115,92
TOTAL SERVICOS:				115,92
VALOR:				408,95

88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)				
GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,50	2,50
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,80
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,33	0,33
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,07	0,07
TOTAL GERAL:				3,70

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869 TELHADISTA	H	1,00000000	11,33	11,33
TOTAL MAO DE OBRA:				11,33

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,51	0,51
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,94	0,94
95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO (TELHADISTA) - HORISTA	H	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL SERVICOS:				1,56
VALOR:				16,59

95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (TELHADISTA) - HORISTA (H)

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869 TELHADISTA	H	0,00930000	11,33	0,11
TOTAL MAO DE OBRA:				0,11
VALOR:				0,11

93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	16,12	16,12
93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	H	1,00000000	0,35	0,35
93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	1,00000000	0,13	0,13
93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	1,00000000	0,23	0,23
93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	1,00000000	0,17	0,17
TOTAL SERVICIO:				17,00
VALOR:				17,00

88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)				
GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,50	2,50
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,80
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,33	0,33
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,07	0,07
TOTAL GERAL:				3,70

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253 OPERADOR DE GUINCHO	H	1,00000000	11,33	11,33
TOTAL MAO DE OBRA:				11,33

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,94	0,94
95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE GUINCHO) - HORISTA	H	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL SERVICIO:				1,09
VALOR:				16,12

95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE GUINCHO) - HORISTA (H)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253 OPERADOR DE GUINCHO	H	0,01320000	11,33	0,15
TOTAL MAO DE OBRA:				0,15
VALOR:				0,15

93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -				
EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.sevicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTORTRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,00005530	6374,72	0,35

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,35
 VALOR: 0,35

93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - EQUIPAMENTO					
		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTORTRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,00002090	6374,72	0,13

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,13
 VALOR: 0,13

93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - EQUIPAMENTO					
		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTORTRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,00003640	6374,72	0,23

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,23
 VALOR: 0,23

93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAL					
		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,78000000	0,21	0,17

TOTAL MATERIAL: 0,17
 VALOR: 0,17

93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI					
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	16,12	16,12
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	H	1,00000000	0,35	0,35
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	1,00000000	0,13	0,13

TOTAL SERVICIO: 16,60
 VALOR: 16,60

87495 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)					
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007266	BLOCO CERÂMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO), DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0,02793000	451,05	12,60
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5 CM	M	0,78500000	1,06	0,83
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO CENTO DIRETA)		0,00940000	28,35	0,27

TOTAL MATERIAL: 13,69

SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	------	-------------	----------------	-------



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.sevicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,00980000	529,59	5,19
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,69000000	16,67	28,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,84500000	13,67	11,55
				TOTAL SERVICOS:	44,91
				VALOR:	58,61

87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,29000000	43,65	56,31	
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	193,70000000	1,51	293,11	
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	185,63000000	0,55	102,10	
				TOTAL MATERIAL:	451,51

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,75000000	16,05	76,24	
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014	CHP	1,11000000	0,74	0,82	
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014	CHI	3,64000000	0,28	1,02	
				TOTAL SERVICOS:	78,08
				VALOR:	529,59

87503 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0,02793000	451,05	12,60	
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,42000000	1,06	0,44	
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,00500000	28,35	0,14	
				TOTAL MATERIAL:	13,18

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,00980000	529,59	5,19	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,37000000	16,67	22,84	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,68500000	13,67	9,36	
				TOTAL SERVICOS:	37,39
				VALOR:	50,58

87511 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

[Handwritten signatures and initials]



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.sevicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

00007266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0,02831000	451,05	12,77
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,78500000	1,06	0,83
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,00940000	28,35	0,27
				TOTAL MATERIAL:	13,87

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,00980000	529,59	5,19	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,98000000	16,67	33,01	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,99000000	13,67	13,53	
				TOTAL SERVIÇO:	51,73
				VALOR:	65,60

87519 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0,02831000	451,05	12,77	
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,42000000	1,06	0,44	
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,00500000	28,35	0,14	
				TOTAL MATERIAL:	13,36

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,00980000	529,59	5,19	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,55000000	16,67	25,84	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77500000	13,67	10,59	
				TOTAL SERVIÇO:	41,62
				VALOR:	54,98

87369 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,26000000	43,65	55,00	
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	188,94000000	1,51	285,90	
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	181,07000000	0,55	99,59	
				TOTAL MATERIAL:	440,49

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,37000000	13,67	155,43	
				TOTAL SERVIÇO:	155,43
				VALOR:	595,92

S00151 - Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
I04750S	Pedreiro	h	0,80000000	11,33	9,06
I06111S	Servente	h	0,40000000	8,37	3,35
				TOTAL MAO DE OBRA:	12,41
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02657	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	20,00000000	0,49	9,70
				TOTAL MATERIAL:	9,70
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,01460000	330,75	4,83
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	0,40000000	3,21	1,28
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,80000000	3,19	2,55
				TOTAL SERVICO:	8,66
				VALOR:	30,78

S02322 - Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) (m2)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor	h	0,40000000	11,33	4,53
I06111S	Servente	h	0,20000000	8,37	1,67
				TOTAL MAO DE OBRA:	6,21
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07342S	Tinta mineral impermeavel em po, branca	kg	0,33000000	1,24	0,41
				TOTAL MATERIAL:	0,41
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	0,20000000	3,21	0,64
S10553	Encargos Complementares - Pintor	h	0,40000000	3,29	1,32
				TOTAL SERVICO:	1,96
				VALOR:	8,57

S10553 - Encargos Complementares - Pintor (h)					
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	un	0,10180000	9,70	0,99
I00941	Fardamento	un	0,00150000	67,50	0,10
I01651	Óculos branco proteção	pr	0,00080000	5,34	0,00
I02378	Vale transporte	un	0,06540000	3,01	0,20
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00050000	9,60	0,00
I04725	Espátula	un	0,00040000	12,13	0,00
I10492	Cesta Básica	un	0,00450000	287,55	1,29
I10583	Trincha 3"	un	0,00450000	5,43	0,02
I10596	Protetor auricular	un	0,00450000	3,10	0,01
I10599	Protetor solar fps 30	un	0,00180000	17,46	0,03
I11250	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,00230000	20,37	0,05
I11251	Pincel de seda 2"	un	0,00450000	21,28	0,10
I11252	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00010000	189,15	0,02
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17" cm)	par	0,00230000	7,42	0,02
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00080000	39,58	0,03
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00020000	10,72	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00060000	8,25	0,00



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.servicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

TOTAL MATERIAL:					2,88
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
110362 Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00450000	5,65	0,03	
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00040000	326,00	0,13	
110761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,10180000	2,50	0,25	
TOTAL SERVICOS:					0,41
VALOR:					3,29

S00079 - Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos (m2)					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101213S Carpinteiro de formas	h	1,50000000	11,33	16,99	
106111S Servente	h	1,50000000	8,37	12,56	
TOTAL MAO DE OBRA:					29,55

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	1,00000000	4,54	4,54	
102692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,01500000	6,00	0,09	
104509S Peca de madeira 3a qualidade 2,5 x 10cm nao aparelhada	m	0,60000000	3,58	2,15	
105067S Pregos de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,30000000	8,20	2,46	
106189S Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") nao aparelhada	m	1,84000000	6,52	11,99	
TOTAL MATERIAL:					21,23

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	1,50000000	3,21	4,82	
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	h	1,50000000	3,21	4,82	
TOTAL SERVICOS:					9,63
VALOR:					60,41

S00153 - Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
104750S Pedreiro	h	1,50000000	11,33	16,99	
106111S Servente	h	0,75000000	8,37	6,28	
TOTAL MAO DE OBRA:					23,27

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102657 Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	38,00000000	0,49	18,43	
TOTAL MATERIAL:					18,43

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,04890000	330,75	16,17	
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,75000000	3,21	2,41	
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	h	1,50000000	3,19	4,79	
TOTAL SERVICOS:					23,37
VALOR:					65,07

S01908 - Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (m2)					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.servicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
104750S	Pedreiro	h	0,60000000	11,33	6,80
106111S	Servente	h	0,60000000	8,37	5,02
TOTAL MAO DE OBRA:					11,82

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,02000000	330,75	6,62
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,60000000	3,21	1,93
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,60000000	3,19	1,91
TOTAL SERVICOS:				10,46
VALOR:				22,28

87313 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,06000000	58,20	61,69	
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	405,75000000	0,55	223,16	
TOTAL MATERIAL:					284,85

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,28000000	16,05	68,69
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014	CHP	1,00000000	0,74	0,74
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014	CHI	3,28000000	0,28	0,92
TOTAL SERVICOS:				70,35
VALOR:				355,21

87264 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATOMENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,06000000	20,52	21,75	
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,86000000	0,70	3,39	
00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,42000000	4,45	1,87	
TOTAL MATERIAL:					27,01

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72000000	19,12	13,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38000000	13,67	5,19
TOTAL SERVICOS:				18,96
VALOR:				45,97

88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370 ALIMENTAÇÃO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,50	2,50	

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES							
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80			0,80
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,33			0,33
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,07			0,07

TOTAL GERAL: 3,70

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA	H	1,00000000	13,81	13,81
TOTAL MAO DE OBRA:				13,81

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,51	0,51
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,94	0,94
95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AZULEJISTA OU LADRILHISTA) - HORISTA	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL SERVICOS:				1,61
VALOR:				19,12

95324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (AZULEJISTA OU LADRILHISTA) - HORISTA (H)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA	H	0,01190000	13,81	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:				0,16
VALOR:				0,16

87265 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATOMENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,05000000	20,52	21,54
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,86000000	0,70	3,39
00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,42000000	4,45	1,87
TOTAL MATERIAL:				26,81

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,49000000	19,12	9,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29000000	13,67	3,96
TOTAL SERVICOS:				13,33
VALOR:				40,14

87266 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATOMENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,06000000	20,52	21,75
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,86000000	0,70	3,39
00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,42000000	4,45	1,87
TOTAL MATERIAL:				27,01

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000000	19,12	15,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,42000000	13,67	5,74
TOTAL SERVICOS:				21,04



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.servicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
				VALOR:	48,05

87267 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSOES

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATOMENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,06000000	20,52	21,75
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,86000000	0,70	3,39
00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,42000000	4,45	1,87
TOTAL MATERIAL:				27,01

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70000000	19,12	13,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37000000	13,67	5,06
TOTAL SERVICOS:				18,44
VALOR:				45,45

S04303 - Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar (kg)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S Servente	h	0,00700000	8,37	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:				0,06

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103374 Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	kg	0,84000000	1,33	1,12
TOTAL MATERIAL:				1,12

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,00700000	3,21	0,02
TOTAL SERVICOS:				0,02
VALOR:				1,20

90803 - ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000183 BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= '3 CM, L= '13 CM, '60 CM A 120' CM X '210CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU QUEEQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1,00000000	46,71	46,71
00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,01080000	10,40	0,11
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,02350000	7,89	0,19
TOTAL MATERIAL:				47,00

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,22100000	16,61	53,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,61100000	13,67	22,02
TOTAL SERVICOS:				75,52
VALOR:				122,53

88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,50	2,50



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.servicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES							
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,80		
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,33	0,33		
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,07	0,07		
TOTAL GERAL:					3,70		

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	1,00000000	11,33	11,33
TOTAL MAO DE OBRA:				11,33

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,51	0,51
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,94	0,94
95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO (CARPINTEIRO DE ESQUADRIA) - HORISTA	H	1,00000000	0,13	0,13
TOTAL SERVICOS:				1,58
VALOR:				16,61

95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (CARPINTEIRO DE ESQUADRIA) - HORISTA (H)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	0,01190000	11,33	0,13
TOTAL MAO DE OBRA:				0,13
VALOR:				0,13

90819 - ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA- SOMENTE INSTALAÇÃO.				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,20000000	7,76	1,55
00011625 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA PRIMARIA BETUMINOSA EM SUSPENSÃO AQUOSA	KG	0,18410000	6,85	1,26
TOTAL MATERIAL:				2,81

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65500000	16,61	10,88
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,61700000	16,67	26,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,13600000	13,67	15,53
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,02290000	408,95	9,36
TOTAL SERVICOS:				62,73
VALOR:				65,54

90823 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1.9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,00000000	17,25	51,74
00010556 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEOSARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,00000000	210,07	210,07
00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	19,80000000	0,06	1,15
TOTAL MATERIAL:				262,97

(Handwritten signatures and initials)



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.sevicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,67800000	16,61	27,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,83900000	13,67	11,47
			TOTAL SERVICOS:	39,34
			VALOR:	302,31

90829 - ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO -				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020017 GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIMCOMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	5,90000000	1,41	8,30
00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,03000000	8,88	0,27
			TOTAL MATERIAL:	8,56

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40900000	16,61	6,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20400000	13,67	2,79
			TOTAL SERVICOS:	9,58
			VALOR:	18,15

90830 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003081 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO - COMPLETA	CJ	1,00000000	49,92	49,92
			TOTAL MATERIAL:	49,92

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00200000	16,61	16,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50100000	13,67	6,85
			TOTAL SERVICOS:	23,49
			VALOR:	73,41

88325 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)				
GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,50	2,50
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,80
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,33	0,33
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,07	0,07
			TOTAL GERAL:	3,70

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489 VIDRACEIRO	H	1,00000000	11,33	11,33
			TOTAL MAO DE OBRA:	11,33

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,51	0,51
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,94	0,94
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO (VIDRACEIRO) - HORISTA	H	1,00000000	0,13	0,13
TOTAL SERVICOS:					1,58
VALOR:					16,61

95387 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (VIDRACEIRO) - HORISTA (H)					
MAO DE OBRA					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010489	VIDRACEIRO	H	0,01190000	11,33	0,13
TOTAL MAO DE OBRA:					0,13
VALOR:					0,13

88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
GERAL					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,50	2,50
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,80
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,33	0,33
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,07	0,07
TOTAL GERAL:					3,70

MAO DE OBRA					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006110	SERRALHEIRO	H	1,00000000	19,18	19,18
TOTAL MAO DE OBRA:					19,18

SERVICOS					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,51	0,51
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,94	0,94
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO (SERRALHEIRO) - HORISTA	H	1,00000000	0,18	0,18
TOTAL SERVICOS:					1,63
VALOR:					24,52

95377 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (SERRALHEIRO) - HORISTA (H)					
MAO DE OBRA					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006110	SERRALHEIRO	H	0,00930000	19,18	0,18
TOTAL MAO DE OBRA:					0,18
VALOR:					0,18

88627 - ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO					
MATERIAL					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,20000000	43,65	52,38
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	80,23000000	1,51	121,40
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	307,54000000	0,55	169,15
TOTAL MATERIAL:					342,93

SERVICOS					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,67000000	13,67	118,52
TOTAL SERVICOS:					118,52
VALOR:					461,45



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.servicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

S02477 - Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2" (m)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,20000000	11,33	2,27
I06111S Servente	h	0,35000000	8,37	2,93
TOTAL MAO DE OBRA:				5,20
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,35000000	3,21	1,12
S10554 Encargos Complementares - Encanador	h	0,20000000	3,16	0,63
TOTAL SERVICO:				1,76
VALOR:				6,95

S02484 - Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2" (m)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro	h	0,30000000	11,33	3,40
TOTAL MAO DE OBRA:				3,40
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,00500000	335,07	1,68
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,30000000	3,19	0,96
TOTAL SERVICO:				2,63
VALOR:				6,03

89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,05000000	2,50	2,63
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,10000000	1,18	0,12
TOTAL MATERIAL:				2,75
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	13,78	4,13
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	16,64	4,99
TOTAL SERVICO:				9,13
VALOR:				11,87

89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,00990000	36,63	0,36
00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	0,68	0,68
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01500000	31,81	0,48
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02100000	1,18	0,02
TOTAL MATERIAL:				1,54
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000	13,78	1,38



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.servicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000	16,64	1,66
				TOTAL SERVIÇO:	3,04
				VALOR:	4,59

89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,00990000	36,63	0,36
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	1,13	1,13
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01500000	31,81	0,48
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02100000	1,18	0,02
				TOTAL MATERIAL:	1,99

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000	13,78	1,38
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000	16,64	1,66
				TOTAL SERVIÇO:	3,04
				VALOR:	5,03

89752 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,00990000	36,63	0,36
00003897	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	0,80	0,80
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01500000	31,81	0,48
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,00340000	1,18	0,00
				TOTAL MATERIAL:	1,64

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07000000	13,78	0,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07000000	16,64	1,16
				TOTAL SERVIÇO:	2,13
				VALOR:	3,77

89783 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,01480000	36,63	0,54
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	1,45	1,45
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01500000	31,81	0,48
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,05100000	1,18	0,06
				TOTAL MATERIAL:	2,52

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14000000	13,78	1,93

Handwritten signature and initials.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14000000	16,64	2,33
				TOTAL SERVIÇO:	4,26
				VALOR:	6,78

90436 - FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (UN)					
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07700000	13,78	1,06
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,49400000	16,64	8,22
				TOTAL SERVIÇO:	9,28
				VALOR:	9,28

90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.					
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07000000	13,78	0,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44900000	16,64	7,47
				TOTAL SERVIÇO:	8,44
				VALOR:	8,44

90453 - PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,00500000	7,47	0,04
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	0,15000000	2,50	0,38
				TOTAL MATERIAL:	0,41

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01000000	13,78	0,14
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06600000	16,64	1,10
				TOTAL SERVIÇO:	1,24
				VALOR:	1,65

90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.					
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05500000	13,78	0,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39100000	16,64	6,51
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,00300000	408,95	1,23
				TOTAL SERVIÇO:	8,49
				VALOR:	8,49

91185 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DEROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	1,30000000	0,34	0,44



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.sevicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0,00500000	39,00	0,20

TOTAL MATERIAL: 0,64

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02900000	13,78	0,40
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21100000	16,64	3,51
TOTAL SERVICOS:				3,91	
VALOR:				4,55	

91190 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A40 MM. AF_05/2015 (UN)

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02200000	13,78	0,30
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15500000	16,64	2,58
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,00100000	408,95	0,41
TOTAL SERVICOS:				3,29	
VALOR:				3,29	

89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,01080000	36,63	0,40
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,05000000	4,31	4,52
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01630000	31,81	0,52
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,12700000	1,18	0,15
TOTAL MATERIAL:				5,59	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38000000	13,78	5,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38000000	16,64	6,32
TOTAL SERVICOS:				11,56	
VALOR:				17,15	

89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,00000000	0,82	0,82
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	1,05	1,05
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,02000000	13,41	0,27
TOTAL MATERIAL:				2,14	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13000000	13,78	1,79

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13000000	16,64	2,16
				TOTAL SERVICOS:	3,95
				VALOR:	6,09

89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL (UN)					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,00000000	0,82	0,82	
00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	1,36	1,36	
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) (DE '400' G)	UN	0,02000000	13,41	0,27	
				TOTAL MATERIAL:	2,45

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13000000	13,78	1,79	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13000000	16,64	2,16	
				TOTAL SERVICOS:	3,95
				VALOR:	6,41

89753 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,00000000	0,82	0,82	
00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	1,81	1,81	
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) (DE '400' G)	UN	0,02000000	13,41	0,27	
				TOTAL MATERIAL:	2,91

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08000000	13,78	1,10	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08000000	16,64	1,33	
				TOTAL SERVICOS:	2,43
				VALOR:	5,34

89784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2,00000000	0,82	1,65	
00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	2,96	2,96	
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) (DE '400' G)	UN	0,04000000	13,41	0,54	
				TOTAL MATERIAL:	5,14

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17000000	13,78	2,34	

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17000000	16,64	2,83
				TOTAL SERVICOS:	5,17
				VALOR:	10,32

89813 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,00000000	0,82	0,82	
00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	1,81	1,81	
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE '400' G)	UN	0,02000000	13,41	0,27	
				TOTAL MATERIAL:	2,91

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03000000	13,78	0,41	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03000000	16,64	0,50	
				TOTAL SERVICOS:	0,91
				VALOR:	3,82

90437 - FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAISA 75 MM. AF_05/2015 (UN)					
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18700000	13,78	2,58	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20000000	16,64	19,97	
				TOTAL SERVICOS:	22,54
				VALOR:	22,54

90454 - PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE.					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,00500000	7,47	0,04	
00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	0,15000000	5,83	0,87	
				TOTAL MATERIAL:	0,91

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01600000	13,78	0,22	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10100000	16,64	1,68	
				TOTAL SERVICOS:	1,90
				VALOR:	2,81

90467 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08600000	13,78	1,19
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,61300000	16,64	10,20
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,00500000	408,95	2,04

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

TOTAL SERVICOS: 13,43
VALOR: 13,43

91186 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40	UN	0,83600000	0,34	0,28
00004350 MM. COM PARAFUSO DEROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM				
00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	UN	0,00500000	39,00	0,20
TOTAL MATERIAL:				0,48

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02500000	13,78	0,34
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17500000	16,64	2,91
TOTAL SERVICOS:				3,26
VALOR:				3,74

91191 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75MM. AF_05/2015 (UN)

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02300000	13,78	0,32
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16600000	16,64	2,76
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,00100000	408,95	0,41
TOTAL SERVICOS:				3,49
VALOR:				3,49

91222 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07600000	13,78	1,05
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48300000	16,64	8,04
TOTAL SERVICOS:				9,08
VALOR:				9,08

88277 - MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,50	2,50
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,80
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,33	0,33
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,07	0,07
TOTAL GERAL:				3,70

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.servicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES						
00002701	INSTALADOR DE TUBULACOES	H	1,00000000	18,81	18,81	
	(TUBOS/EQUIPAMENTOS)					

TOTAL MAO DE OBRA: 18,81

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,51	0,51
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,94	0,94
95343 CURSO DE CAPACITAÇÃO (MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS)) - HORISTA	H	1,00000000	0,22	0,22

TOTAL SERVICOS: 1,67

VALOR: 24,18

95343 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS)) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00002701 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)	H	0,01190000	18,81	0,22		

TOTAL MAO DE OBRA: 0,22

VALOR: 0,22

S00026 - Coleta e carga manuais de entulho (m3)						
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
106111S Servente	h	1,00000000	8,37	8,37		

TOTAL MAO DE OBRA: 8,37

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	1,00000000	3,21	3,21

TOTAL SERVICOS: 3,21

VALOR: 11,58

S00076 - Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação (m3)						
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
106111S Servente	h	1,00000000	8,37	8,37		

TOTAL MAO DE OBRA: 8,37

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	1,00000000	3,21	3,21

TOTAL SERVICOS: 3,21

VALOR: 11,58

S00157 - Alvenaria tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,17m (dobrada), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal /						
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
104750S Pedreiro	h	3,25000000	11,33	36,82		

TOTAL MAO DE OBRA: 36,82

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102212 Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm	un	166,00000000	0,23	38,64

TOTAL MATERIAL: 38,64

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,12300000	330,75	40,68

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro

h 3,25000000 3,19 10,37

TOTAL SERVICOS: 51,05

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

VALOR: 126,51

S03317 - Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 (cimento / areia) (m2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro	h	0,60000000	11,33	6,80
I06111S Servente	h	0,60000000	8,37	5,02
TOTAL MAO DE OBRA:				11,82

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,02000000	335,07	6,70
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,60000000	3,21	1,93
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,60000000	3,19	1,91
TOTAL SERVICO:				10,54
VALOR:				22,36

S06456 - Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	1,00000000	293,88	293,88
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para	kg	80,00000000	6,13	490,40
S00140 superestruturas e fundações				
TOTAL SERVICO:				784,28
VALOR:				784,28

S88248S - Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares (h)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00246S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico	h	1,00000000	8,50	8,50
TOTAL MAO DE OBRA:				8,50

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	1,93	1,93
I37371S Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	0,49	0,49
I37372S Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	0,33	0,33
I37373S Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	0,07	0,07
TOTAL MATERIAL:				2,82

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88236S Ferramentas (encargos complementares) - horista	h	1,00000000	0,50	0,50
S88237S Epi (encargos complementares) - horista	h	1,00000000	0,71	0,71
S95317S Curso de capacitação (auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico) - horista	h	1,00000000	0,12	0,12
TOTAL SERVICO:				1,33
VALOR:				12,65

S95317S - Curso de capacitação (auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico) - horista (h)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00246S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,01450000	8,50	0,12

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

TOTAL MAO DE OBRA: 0,12
VALOR: 0,12

S88267S - Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares (h)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico	h	1,00000000	11,33	11,33
TOTAL MAO DE OBRA:				11,33

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137370S Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	1,93	1,93
137371S Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	0,49	0,49
137372S Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	0,33	0,33
137373S Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	0,07	0,07
TOTAL MATERIAL:				2,82

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88236S Ferramentas (encargos complementares) - horista	h	1,00000000	0,50	0,50
S88237S Epi (encargos complementares) - horista	h	1,00000000	0,71	0,71
S95335S Curso de capacitação (encanador ou bombeiro hidráulico) - horista	h	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL SERVICO:				1,37
VALOR:				15,52

S95335S - Curso de capacitação (encanador ou bombeiro hidráulico) - horista (h)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico	h	0,01450000	11,33	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:				0,16
VALOR:				0,16

90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A40 MM. AF_05/2015 (M)

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03400000	13,92	0,47
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21600000	19,38	4,19
TOTAL SERVICO:				4,66
VALOR:				4,66

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,50	2,50
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,80
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,33	0,33
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,07	0,07
TOTAL GERAL:				3,70

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,00000000	8,50	8,50
TOTAL MAO DE OBRA:				8,50

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,51	0,51
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,94	0,94
95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE ELETRICISTA) - HORISTA	H	1,00000000	0,26	0,26
TOTAL SERVICOS:				1,71
VALOR:				13,92

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE ELETRICISTA) - HORISTA (H)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,03010000	8,50	0,26
TOTAL MAO DE OBRA:				0,26
VALOR:				0,26

90456 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 (UN)				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02300000	13,78	0,32
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14400000	16,64	2,40
TOTAL SERVICOS:				2,71
VALOR:				2,71

91842 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	1,10000000	1,13	1,25
00034562 ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M)	KG	0,00160000	7,73	0,01
TOTAL MATERIAL:				1,26

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07200000	13,92	1,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07200000	19,38	1,40
TOTAL SERVICOS:				2,40
VALOR:				3,66

91852 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	1,01700000	1,13	1,15
TOTAL MATERIAL:				1,15

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12900000	13,92	1,80
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12900000	19,38	2,50
TOTAL SERVICOS:				4,30
VALOR:				5,45

91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
00000983	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	1,19000000	0,51	0,61
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00900000	2,28	0,02

TOTAL MATERIAL: 0,63

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02400000	13,92	0,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02400000	19,38	0,47
TOTAL SERVICOS:				0,80	
VALOR:				1,43	

91937 - CAIXA OTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001871	CAIXA OTOGONAL DE FUNDO MOVEI, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVELCORRUGADO	UN	1,00000000	2,73	2,73
TOTAL MATERIAL:				2,73	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14300000	13,92	1,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14300000	19,38	2,77
TOTAL SERVICOS:				4,76	
VALOR:				7,49	

91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,00000000	1,52	1,52
TOTAL MATERIAL:				1,52	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24700000	13,92	3,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24700000	19,38	4,79
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,00090000	408,95	0,37
TOTAL SERVICOS:				8,59	
VALOR:				10,12	

91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E					
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO)EUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00000000	5,10	5,10
91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,00000000	21,39	21,39
TOTAL SERVICOS:				26,49	
VALOR:				26,49	

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO)EUTRO - FORNECIMENTO E					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00000000	1,78	1,78
00038099	SUORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUORTE)	UN	1,00000000	0,92	0,92

TOTAL MATERIAL: 2,70

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12400000	19,38
				TOTAL SERVICOS: 2,40
				VALOR: 5,10

91958 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,00000000	4,20	

TOTAL MATERIAL: 8,40

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39000000	13,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39000000	19,38
				TOTAL SERVICOS: 12,99
				VALOR: 21,39

91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) EUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00000000	5,10	
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	11,69	

TOTAL SERVICOS: 16,79
VALOR: 16,79

91952 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,00000000	4,20	

TOTAL MATERIAL: 4,20

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22500000	13,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22500000	19,38
				TOTAL SERVICOS: 7,49
				VALOR: 11,69

91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000984	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,19000000	1,34	
0002127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00900000	2,28	

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

				TOTAL MATERIAL: 1,61	
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03000000	13,92	0,42	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03000000	19,38	0,58	
				TOTAL SERVICOS:	1,00
				VALOR:	2,61

92004 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO)EUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00000000	5,10	5,10	
92002 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	28,05	28,05	
				TOTAL SERVICOS:	33,15
				VALOR:	33,15

92002 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,00000000	4,78	9,56	
				TOTAL MATERIAL:	9,56
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55500000	13,92	7,73	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55500000	19,38	10,76	
				TOTAL SERVICOS:	18,48
				VALOR:	28,05

91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLAFORNECIMENTO E

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1.30 M DO PISO)EUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00000000	5,10	5,10	
91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	15,04	15,04	
				TOTAL SERVICOS:	20,14
				VALOR:	20,14

91994 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,00000000	4,78	4,78	
				TOTAL MATERIAL:	4,78

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30800000	13,92	4,29	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30800000	19,38	5,97	
				TOTAL SERVICOS:	10,26
				VALOR:	15,04

91997 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO)EUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00000000	5,10	5,10
91995 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	16,38	16,38
TOTAL SERVICO:				21,48
VALOR:				21,48

91995 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,00000000	6,12	6,12
TOTAL MATERIAL:				6,12

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30800000	13,92	4,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30800000	19,38	5,97
TOTAL SERVICO:				10,26
VALOR:				16,38

S88309S - Pedreiro com encargos complementares (h)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S Pedreiro	h	1,00000000	11,33	11,33
TOTAL MAO DE OBRA:				11,33

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137370S Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	1,93	1,93
137371S Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	0,49	0,49
137372S Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	0,33	0,33
137373S Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	0,07	0,07
TOTAL MATERIAL:				2,82

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88236S Ferramentas (encargos complementares) - horista	h	1,00000000	0,50	0,50
S88237S Epi (encargos complementares) - horista	h	1,00000000	0,71	0,71
S95371S Curso de capacitação (pedreiro) - horista	h	1,00000000	0,19	0,19
TOTAL SERVICO:				1,40
VALOR:				15,55

S95371S - Curso de capacitação (pedreiro) - horista (h)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S Pedreiro	h	0,01710000	11,33	0,19
TOTAL MAO DE OBRA:				0,19
VALOR:				0,19

S00339 - Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril (un)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S Eletricista	h	4,80000000	11,33	54,38
106111S Servente	h	4,80000000	8,37	40,19

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

TOTAL MAO DE OBRA:					94,56
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100209 Arruela de alumínio p/eletrودuto d=1 1/4"	un	3,00000000	0,49	1,46	
100314 Bucha alumínio p/eletrودuto d=1 1/4"	un	3,00000000	0,63	1,89	
100414 Cabo cobre rígido, isolado, 16mm ² - 450/750v / 70°	m	1,00000000	7,57	7,57	
100436 Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (poli-carbonato)	un	1,00000000	64,02	64,02	
100663 Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un	1,00000000	2,91	2,91	
100865 Eletroduto condutele pvc rígido, d= 1/2"	m	1,50000000	4,50	6,75	
101094 Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	un	1,00000000	48,02	48,02	
110394 Bucha em liga zamak para eletrودuto 16mm, d=1/2"	un	1,00000000	0,22	0,22	
100868S Cabo de cobre nu 25 mm ² meio-duro	m	2,00000000	8,84	17,67	
TOTAL MATERIAL:					150,51
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	4,80000000	3,21	15,41	
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	h	4,80000000	3,12	14,98	
TOTAL SERVICIO:					30,38
VALOR:					275,45

S00353 - Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") (m)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102436S Eletricista	h	0,20000000	11,33	2,27	
106111S Servente	h	0,20000000	8,37	1,67	
TOTAL MAO DE OBRA:					3,94

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102674S Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4", sem luva	m	1,05000000	2,30	2,41	
TOTAL MATERIAL:					2,41

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,20000000	3,21	0,64	
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	h	0,20000000	3,12	0,62	
TOTAL SERVICIO:					1,27
VALOR:					7,62

S00356 - Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") (m)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102436S Eletricista	h	0,30000000	11,33	3,40	
106111S Servente	h	0,30000000	8,37	2,51	
TOTAL MAO DE OBRA:					5,91

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102680S Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1 1/2", sem luva	m	1,05000000	5,28	5,54	
TOTAL MATERIAL:					5,54

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,30000000	3,21	0,96	
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	h	0,30000000	3,12	0,94	
TOTAL SERVICIO:					1,90
VALOR:					13,35

S00365 - Curva para eletrودuto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") (un)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102436S Eletricista	h	0,20000000	11,33	2,27	

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
106111S	Servente	h	0,20000000	8,37	1,67
				TOTAL MAO DE OBRA:	3,94

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101875S	Curva 90 graus, longa, de pvc rígido roscavel, de 1 1/2", para eletroduto	un	1,00000000	2,71	2,71
				TOTAL MATERIAL:	2,71

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	0,20000000	3,21	0,64
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,20000000	3,12	0,62
				TOTAL SERVICO:	1,27
				VALOR:	7,91

S00374 - Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") (un)					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102436S	Eletricista	h	0,09000000	11,33	1,02
106111S	Servente	h	0,09000000	8,37	0,75
				TOTAL MAO DE OBRA:	1,77

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101893S	Luva em pvc rígido roscavel, de 1 1/2", para eletroduto	un	1,00000000	1,69	1,69
				TOTAL MATERIAL:	1,69

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	0,09000000	3,21	0,29
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,09000000	3,12	0,28
				TOTAL SERVICO:	0,57
				VALOR:	4,03

S00453 - Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA (un)					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102436S	Eletricista	h	2,00000000	11,33	22,66
106111S	Servente	h	2,00000000	8,37	16,74
				TOTAL MAO DE OBRA:	39,40

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100829	Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens 3VF22 ou similar.	un	1,00000000	255,83	255,83
				TOTAL MATERIAL:	255,83

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	2,00000000	3,21	6,42
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	h	2,00000000	3,12	6,24
				TOTAL SERVICO:	12,66
				VALOR:	307,89

S00681 - Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento (un)					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100664	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	1,00000000	1,46	1,46
				TOTAL MATERIAL:	1,46
				VALOR:	1,46

S02842 - Fornecimento de armação secundária 1 estribo (un)				
--	--	--	--	--

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101091S Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aço galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador	un	1,00000000	16,78	16,78
			TOTAL MATERIAL:	16,78
			VALOR:	16,78

S02892 - Fornecimento de isolador roldana de porcelana (un)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103398S Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de '72' x '72' mm, para uso em baixa tensao	un	1,00000000	3,27	3,27
			TOTAL MATERIAL:	3,27
			VALOR:	3,27

S04429 - Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m (un)				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00085 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	0,30600000	54,41	16,65
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,03800000	348,64	13,25
S00141 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	0,77000000	5,84	4,50
S00155 Alvenaria lijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm	m2	0,64000000	69,33	44,37
S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,12500000	34,75	4,34
S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	0,48000000	4,29	2,06
S03318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	0,48000000	24,37	11,70
			TOTAL SERVICIO:	96,87
			VALOR:	96,87

S07927 - Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação (un)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S Eletricista	h	0,04000000	11,33	0,45
			TOTAL MAO DE OBRA:	0,45

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101575S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un	1,00000000	0,67	0,67
			TOTAL MATERIAL:	0,67

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107880 Alicata de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	h	0,04300000	2,99	0,13
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	h	0,04000000	3,12	0,12
			TOTAL SERVICIO:	0,25
			VALOR:	1,38

S07928 - Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação (un)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S Eletricista	h	0,05600000	11,33	0,63

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

TOTAL MAO DE OBRA:					0,63
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I01577S Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 35 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação m8	un	1,00000000	1,05	1,05	

TOTAL MATERIAL:					1,05
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I07880 Alicates de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	h	0,05600000	2,99	0,17	
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	h	0,05600000	3,12	0,17	
TOTAL SERVICOS:				0,34	
VALOR:				2,02	

S09007 - Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 35mm², 1kv / 90° C (m)

TOTAL MAO DE OBRA:					3,94
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I02436S Eletricista	h	0,20000000	11,33	2,27	
I06111S Servente	h	0,20000000	8,37	1,67	

TOTAL MATERIAL:					11,23
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I02626 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 35mm², 1kv / 90° C	m	1,02000000	11,01	11,23	

TOTAL SERVICOS:					1,27
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,20000000	3,21	0,64	
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	h	0,20000000	3,12	0,62	
TOTAL SERVICOS:				1,27	
VALOR:				16,44	

S09379 - Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m (un)

TOTAL MAO DE OBRA:					5,91
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I02436S Eletricista	h	0,30000000	11,33	3,40	
I06111S Servente	h	0,30000000	8,37	2,51	

TOTAL MATERIAL:					22,02
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I01096 Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, exclusivo conector	un	1,00000000	22,02	22,02	

TOTAL SERVICOS:					1,90
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,30000000	3,21	0,96	
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	h	0,30000000	3,12	0,94	
TOTAL SERVICOS:				1,90	
VALOR:				29,83	

S72251S - Cabo de cobre nu 16mm2 - fornecimento e instalação (m)

TOTAL MATERIAL:					5,84
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00857S Cabo de cobre nu 16 mm2 meio-duro	m	1,02000000	5,72	5,84	

TOTAL SERVICOS:					2,04
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88247S Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,13000000	12,79	1,66	
S88264S Eletricista com encargos complementares	h	0,13000000	15,70	2,04	



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.servicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

TOTAL SERVIÇO: 3,70
 VALOR: 9,54

S88247S - Auxiliar de eletricista com encargos complementares (h)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100247S Ajudante de eletricista	h	1,00000000	8,50	8,50
TOTAL MAO DE OBRA:				8,50

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137370S Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	1,93	1,93
137371S Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	0,49	0,49
137372S Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	0,33	0,33
137373S Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	0,07	0,07
TOTAL MATERIAL:				2,82

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88236S Ferramentas (encargos complementares) - horista	h	1,00000000	0,50	0,50
S88237S Epi (encargos complementares) - horista	h	1,00000000	0,71	0,71
S95316S Curso de capacitação (auxiliar de eletricista) - horista	h	1,00000000	0,26	0,26
TOTAL SERVIÇO:				1,47
VALOR:				12,79

S95316S - Curso de capacitação (auxiliar de eletricista) - horista (h)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100247S Ajudante de eletricista	h	0,03010000	8,50	0,26
TOTAL MAO DE OBRA:				0,26
VALOR:				0,26

S88264S - Eletricista com encargos complementares (h)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S Eletricista	h	1,00000000	11,33	11,33
TOTAL MAO DE OBRA:				11,33

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137370S Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	1,93	1,93
137371S Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	0,49	0,49
137372S Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	0,33	0,33
137373S Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	h	1,00000000	0,07	0,07
TOTAL MATERIAL:				2,82

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88236S Ferramentas (encargos complementares) - horista	h	1,00000000	0,50	0,50
S88237S Epi (encargos complementares) - horista	h	1,00000000	0,71	0,71
S95332S Curso de capacitação (eletricista) - horista	h	1,00000000	0,34	0,34
TOTAL SERVIÇO:				1,55
VALOR:				15,70

S95332S - Curso de capacitação (eletricista) - horista (h)

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S Eletricista	h	0,03010000	11,33	0,34
TOTAL MAO DE OBRA:				0,34
VALOR:				0,34

S00720 - Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar) (un)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100049 Cabista para instalação telefônica	h	0,10000000	11,33	1,13
106111S Servente	h	0,10000000	8,37	0,84
TOTAL MAO DE OBRA:				1,97

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100665 Conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar)	un	1,00000000	8,72	8,72
TOTAL MATERIAL:				8,72

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,10000000	3,21	0,32
S10592 Encargos Complementares - Cabista	h	0,10000000	3,12	0,31
TOTAL SERVICO:				0,63
VALOR:				11,32

S10592 - Encargos Complementares - Cabista (h)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158 Almoço (Participação do empregador)	un	0,10180000	9,70	0,99
100941 Fardamento	un	0,00150000	67,50	0,10
101651 Óculos branco proteção	pr	0,00080000	5,34	0,00
102378 Vale transporte	un	0,06540000	3,01	0,20
110492 Cesta Básica	un	0,00450000	287,55	1,29
110579 Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00020000	12,60	0,00
110596 Protetor auricular	un	0,00450000	3,10	0,01
110599 Protetor solar fps 30	un	0,00180000	17,46	0,03
111240 Alicates com isolamento	un	0,00020000	22,21	0,00
111241 Alicates volt-ampermetro	un	0,00020000	101,85	0,02
111242 Chave inglesa 12"	un	0,00010000	35,79	0,00
112892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00230000	7,42	0,02
112893S Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00070000	39,58	0,03
112894S Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz	un	0,00020000	10,72	0,00
112894S (amarela ou azul)				
112895S Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00060000	8,25	0,00
TOTAL MATERIAL:				2,71

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110362 Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00450000	5,65	0,03
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00040000	326,00	0,13
110761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,10180000	2,50	0,25
TOTAL SERVICO:				0,41
VALOR:				3,12

S07138 - Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 (m)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100049 Cabista para instalação telefônica	h	0,14000000	11,33	1,59

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
106111S	Servente	h	0,14000000	8,37	1,17
				TOTAL MAO DE OBRA:	2,76
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106477	Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado)	m	1,05000000	1,65	1,73
100333S	Arame galvanizado 14 bwg. d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,10000000	10,09	1,01
				TOTAL MATERIAL:	2,74
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	0,14000000	3,21	0,45
S10592	Encargos Complementares - Cabista	h	0,14000000	3,12	0,44
				TOTAL SERVICOS:	0,89
				VALOR:	6,38

COMP-743999 - SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM TELHADO DE MÓDULO DE 230W A 260W - CK 990X1 OU SIMILAR (UN)					
GERAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-044024	PRESILHAS PARA TRAVAMENTO DO CABO FOTOVOLTAICO NO TRILHO	UN	8,00000000	7,84	62,72
				TOTAL GERAL:	62,72

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	H	1,00000000	13,81	13,81
0000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,00000000	8,50	8,50
				TOTAL MAO DE OBRA:	22,31

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011580	TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (6 X 6 CM), PARA RODIZIOS	M	4,20000000	8,64	36,30
1045656	GRAMPO U 5/8"10 324mm	UN	6,00000000	7,59	45,51
1006395	GANCHO GALVANIZADO PARA FIXACAO 3/16"x20cm	UN	2,00000000	0,97	1,94
				TOTAL MATERIAL:	83,75
				VALOR:	168,78

87640 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,					
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,50000000	0,55	0,28
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	0,43500000	8,14	3,54
				TOTAL MATERIAL:	3,82

SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,05300000	392,96	20,83
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36000000	16,67	6,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18000000	13,67	2,46
				TOTAL SERVICOS:	29,29
				VALOR:	33,10

87301 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA					
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,54000000	43,65	67,22
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	442,22000000	0,55	243,22
				TOTAL MATERIAL:	310,44

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,02000000	16,05	80,57
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014	CHP	1,17000000	0,74	0,87
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014	CHI	3,85000000	0,28	1,08
TOTAL SERVICOS:				82,51
VALOR:				392,96

87745 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,50000000	0,55	0,28
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	0,43500000	8,14	3,54
TOTAL MATERIAL:				3,82

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,04310000	392,96	16,94
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63000000	16,67	10,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31500000	13,67	4,31
TOTAL SERVICOS:				31,74
VALOR:				35,56

87765 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,50000000	0,55	0,28
TOTAL MATERIAL:				0,28

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,05300000	392,96	20,83
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,69000000	16,67	11,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34500000	13,67	4,72
TOTAL SERVICOS:				37,05
VALOR:				37,32

88260 - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)				
GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,50	2,50
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,80
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,33	0,33
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,07	0,07
TOTAL GERAL:				3,70



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.sevicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759 CALCETEIRO	H	1,00000000	13,81	13,81
TOTAL MAO DE OBRA:				13,81

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,51	0,51
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,94	0,94
95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO (CALCETEIRO) - HORISTA	H	1,00000000	0,13	0,13
TOTAL SERVICO:				1,58
VALOR:				19,09

95328 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (CALCETEIRO) - HORISTA (H)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759 CALCETEIRO	H	0,00930000	13,81	0,13
TOTAL MAO DE OBRA:				0,13
VALOR:				0,13

91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	0,59	0,59
91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,00000000	0,21	0,21
91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	0,39	0,39
91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1,00000000	4,26	4,26
TOTAL SERVICO:				5,45
VALOR:				5,45

91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL. COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VIBRAÇÃO ENTRE 4.300 E 4.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E 20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,5 E 6,0 HP	UN	0,00007600	7817,35	0,59
TOTAL MATERIAL:				0,59
VALOR:				0,59

91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

00001442	COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINADE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF,LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4.300 E4.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E 20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,5 E 6,0 HP	UN	0,00002640	7817,35	0,21
----------	--	----	------------	---------	------

TOTAL MATERIAL: 0,21
VALOR: 0,21

91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001442	COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINADE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF,LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4.300 E4.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E 20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,5 E 6,0 HP	UN	0,00005000	7817,35	0,39

TOTAL MATERIAL: 0,39
VALOR: 0,39

91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004222	GASOLINA COMUM	L	1,21000000	3,52	4,26

TOTAL MATERIAL: 4,26
VALOR: 4,26

91278 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	0,59	0,59
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,00000000	0,21	0,21

TOTAL SERVICIO: 0,80
VALOR: 0,80

91283 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	0,72	0,72
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	H	1,00000000	0,22	0,22

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	0,70	0,70
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	10,25	10,25
				TOTAL SERVIÇO:	11,89
				VALOR:	11,89

91279 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	0,00007200	9662,19	0,70
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,FURO DE 1" (14 X 1")	UN	0,00007200	404,88	0,03
				TOTAL MATERIAL:	0,72
				VALOR:	0,72

91280 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	0,00002160	9662,19	0,21
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,FURO DE 1" (14 X 1")	UN	0,00002160	404,88	0,01
				TOTAL MATERIAL:	0,22
				VALOR:	0,22

91281 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	0,00007000	9662,19	0,68
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,FURO DE 1" (14 X 1")	UN	0,00007000	404,88	0,03
				TOTAL MATERIAL:	0,70
				VALOR:	0,70

91282 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004222	GASOLINA COMUM	L	2,91000000	3,52	10,25
				TOTAL MATERIAL:	10,25
				VALOR:	10,25

91285 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE					
--	--	--	--	--	--

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,00000000	0,72	0,72
91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	H	1,00000000	0,22	0,22
TOTAL SERVICOS:				0,94
VALOR:				0,94

94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - (M3)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,78200000	43,65	34,13
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	321,84000000	0,55	177,01
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,58500000	61,84	36,17
TOTAL MATERIAL:				247,32

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,17000000	13,67	43,33
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	16,05	32,10
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014	CHP	1,03000000	0,74	0,76
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014	CHI	0,97000000	0,28	0,27
TOTAL SERVICOS:				76,47
VALOR:				323,79

S02304 - Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva (Zarcão), inclusive lixamento (m2)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104783S Pintor	h	0,20000000	11,33	2,27
106111S Servente	h	0,20000000	8,37	1,67
TOTAL MAO DE OBRA:				3,94

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102446 Zarcão anticorrosivo	l	0,10000000	24,98	2,50
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,25000000	0,34	0,08
TOTAL MATERIAL:				2,58

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,20000000	3,21	0,64
S10553 Encargos Complementares - Pintor	h	0,20000000	3,29	0,66
TOTAL SERVICOS:				1,30
VALOR:				7,82

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE

ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

S02306 - Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive

MAO DE OBRA				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S Pintor	h	0,80000000	11,33	9,06
I06111S Servente	h	0,40000000	8,37	3,35
TOTAL MAO DE OBRA:				12,41
MATERIAL				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02226 Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	0,18000000	17,13	3,08
I03768S Lixa em folha para ferro, numero 150	un	0,30000000	1,46	0,44
TOTAL MATERIAL:				3,52
SERVICO				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,40000000	3,21	1,28
S10553 Encargos Complementares - Pintor	h	0,80000000	3,29	2,63
TOTAL SERVICO:				3,92
VALOR:				19,85

S02279 - Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques (m2)

MAO DE OBRA				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S Pintor	h	0,35000000	11,33	3,97
I06111S Servente	h	0,25000000	8,37	2,09
TOTAL MAO DE OBRA:				6,06
MATERIAL				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01602 Massa acrílica	l	0,50000000	3,43	1,72
I03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,30000000	0,34	0,10
TOTAL MATERIAL:				1,82
SERVICO				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,25000000	3,21	0,80
S10553 Encargos Complementares - Pintor	h	0,35000000	3,29	1,15
TOTAL SERVICO:				1,95
VALOR:				9,83

S02282 - Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico (m2)

MAO DE OBRA				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S Pintor	h	0,20000000	11,33	2,27
I06111S Servente	h	0,10000000	8,37	0,84
TOTAL MAO DE OBRA:				3,10
MATERIAL				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01332 Líquido selador acrílico	l	0,20000000	5,06	1,01
I03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,50000000	0,34	0,17
TOTAL MATERIAL:				1,18
SERVICO				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	0,10000000	3,21	0,32
S10553 Encargos Complementares - Pintor	h	0,20000000	3,29	0,66
TOTAL SERVICO:				0,98
VALOR:				5,26

S02288 - Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional (m2)

MAO DE OBRA				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S Pintor	h	0,40000000	11,33	4,53

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
106111S	Servente	h	0,20000000	8,37	1,67
				TOTAL MAO DE OBRA:	6,21
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107356S	Tinta acrílica premium, cor branco fosco	l	0,18000000	15,52	2,79
				TOTAL MATERIAL:	2,79
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	0,20000000	3,21	0,64
S10553	Encargos Complementares - Pintor	h	0,40000000	3,29	1,32
				TOTAL SERVICO:	1,96
				VALOR:	10,96

S89512S - Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 (m)					
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100122S	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,04290000	38,29	1,64
120072S	Tubo pvc, pl. serie r, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688)	m	1,04000000	15,85	16,48
120083S	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,07010000	33,25	2,33
138383S	Lixa d'agua em folha, grao 100	un	0,14850000	1,22	0,18
				TOTAL MATERIAL:	20,64
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,44500000	12,65	5,63
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,44500000	15,52	6,91
				TOTAL SERVICO:	12,54
				VALOR:	33,17

S89529S - Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de					
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100301S	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1,00000000	1,78	1,78
120078S	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de *400* g)	un	0,04600000	14,02	0,64
120157S	Joelho, pvc serie r, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	1,00000000	23,71	23,71
				TOTAL MATERIAL:	26,13
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,14000000	12,65	1,77
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,14000000	15,52	2,17
				TOTAL SERVICO:	3,94
				VALOR:	30,07

S89554S - Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de					
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100301S	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1,00000000	1,78	1,78
120078S	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de *400* g)	un	0,04600000	14,02	0,64

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
120170S	Luva simples, pvc serie reforçada - r, 100 mm, para esgoto predial	un	1,00000000	10,34	10,34

TOTAL MATERIAL: 12,76

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,09500000	12,65	1,20
S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,09500000	15,52	1,47

**TOTAL SERVICOS: 2,68
VALOR: 15,44**

S89559S - Tê de inspeção, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1,00000000	1,78	1,78
120078S Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de *400* g)	un	0,04600000	14,02	0,64
120183S Te de inspecao, pvc, serie r, 100 x 75 mm, para esgoto predial	un	1,00000000	35,43	35,43

TOTAL MATERIAL: 37,85

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,09500000	12,65	1,20
S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,09500000	15,52	1,47

**TOTAL SERVICOS: 2,68
VALOR: 40,53**

S89578S - Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100122S Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,00500000	38,29	0,19
120072S Tubo pvc, pl, serie r, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688)	m	1,04000000	15,85	16,48
120083S Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,00820000	33,25	0,27
138383S Lixa d'agua em folha, grao 100	un	0,02300000	1,22	0,03

TOTAL MATERIAL: 16,98

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,11000000	12,65	1,39
S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,11000000	15,52	1,71

**TOTAL SERVICOS: 3,10
VALOR: 20,07**

S89584S - Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1,00000000	1,78	1,78
120078S Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de *400* g)	un	0,04600000	14,02	0,64
120157S Joelho, pvc serie r, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	1,00000000	23,71	23,71



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.servicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

TOTAL MATERIAL: 26,13				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,10000000	12,65	1,27
S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,10000000	15,52	1,55
TOTAL SERVICOS:				2,82
VALOR:				28,94

S89585S - Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1,00000000	1,78	1,78
120078S Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de '400' g)	un	0,04600000	14,02	0,64
120151S Joelho, pvc serie r, 45 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	1,00000000	19,07	19,07
TOTAL MATERIAL:				21,49

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,10000000	12,65	1,27
S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,10000000	15,52	1,55
TOTAL SERVICOS:				2,82
VALOR:				24,31

S89669S - Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1,00000000	1,78	1,78
120078S Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de '400' g)	un	0,04600000	14,02	0,64
120170S Luva simples, pvc serie reforcada - r, 100 mm, para esgoto predial	un	1,00000000	10,34	10,34
TOTAL MATERIAL:				12,76

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,07000000	12,65	0,89
S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,07000000	15,52	1,09
TOTAL SERVICOS:				1,97
VALOR:				14,73

S89673S - Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1,00000000	1,78	1,78
120046S Reducao excetrica pvc, serie r, dn 100 x 75 mm, para esgoto predial	un	1,00000000	12,99	12,99
120078S Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de '400' g)	un	0,04600000	14,02	0,64



GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO SERVICOS-ME
 CNPJ: 10.705.837/0001-90
 EMAIL: gary.servicos@gmail.com
 Endereço: Rua Moises, Nº 587, Colônia Terra Nova 2
 Telefone: 92 99114-7537 / 99120-7521

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
 ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

				TOTAL MATERIAL: 15,41	
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,07000000	12,65	0,89	
S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,07000000	15,52	1,09	
				TOTAL SERVICOS: 1,97	
				VALOR: 17,38	

S89675S - Tê de inspeção, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1,00000000	1,78	1,78	
120078S Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de *400* g)	un	0,04600000	14,02	0,64	
120183S Te de inspecao, pvc, serie r, 100 x 75 mm, para esgoto predial	un	1,00000000	35,43	35,43	
				TOTAL MATERIAL: 37,85	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,07000000	12,65	0,89	
S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,07000000	15,52	1,09	
				TOTAL SERVICOS: 1,97	
				VALOR: 39,83	

S89681S - Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100300S Anel borracha, dn 150 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	un	1,00000000	7,45	7,45	
120047S Reducao excentrica pvc, serie r, dn 150 x 100 mm, para esgoto predial	un	1,00000000	37,62	37,62	
120078S Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de *400* g)	un	0,07000000	14,02	0,98	
				TOTAL MATERIAL: 46,05	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,11000000	12,65	1,39	
S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,11000000	15,52	1,71	
				TOTAL SERVICOS: 3,10	
				VALOR: 49,15	

S89690S - Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	2,00000000	1,78	3,55	
120078S Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de *400* g)	un	0,09200000	14,02	1,29	
120144S Juncao simples, pvc serie r, dn 100 x 100 mm, para esgoto predial	un	1,00000000	43,55	43,55	

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES

TOTAL MATERIAL:					48,39
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,13000000	12,65	1,64	
S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,13000000	15,52	2,02	
TOTAL SERVICOS:				3,66	
VALOR:				52,05	

S89699S - Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00300S Anel borracha, dn 150 mm, para tubo serie reforçada esgoto predial	un	1,00000000	7,45	7,45	
I00301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1,00000000	1,78	1,78	
I20078S Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de *400* g)	un	0,14000000	14,02	1,96	
I20145S Juncao simples, pvc serie r, dn 150 x 100 mm, para esgoto predial	un	1,00000000	100,44	100,44	
TOTAL MATERIAL:				111,63	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,23000000	12,65	2,91	
S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,23000000	15,52	3,57	
TOTAL SERVICOS:				6,48	
VALOR:				118,11	

S90438S - Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015 (un)					
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,26900000	12,65	3,40	
S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,71900000	15,52	26,68	
TOTAL SERVICOS:				30,08	
VALOR:				30,08	

S90455S - Passante tipo tubo de diâmetro maior que 75 mm, fixado em laje. af_05/2015 (un)					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00337S Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,00600000	8,73	0,05	
I09836S Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	0,15000000	7,92	1,19	
TOTAL MATERIAL:				1,24	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,02300000	12,65	0,29	
S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,14700000	15,52	2,28	
TOTAL SERVICOS:				2,57	
VALOR:				3,81	

S91187S - Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros maiores que 75 mm com abraçadeira metálica

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104350S Bucha de nylon, diâmetro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeça chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	un	0,75900000	0,22	0,17
114153S Fita metálica perfurada, l = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf	un	0,00500000	62,65	0,31
TOTAL MATERIAL:				0,48

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,02900000	12,65	0,37
S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,20800000	15,52	3,23
TOTAL SERVICOS:				3,60
VALOR:				4,08

S91192S - Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetro maior que 75 mm. af_05/2015 (un)				
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88248S Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,02600000	12,65	0,33
S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,18600000	15,52	2,89
S88629S Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual. af_08/2014	m3	0,00100000	395,56	0,40
TOTAL SERVICOS:				3,61
VALOR:				3,61

S88629S - Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual. af_08/2014 (m3)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100370S Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,15000000	76,47	87,93
101379S Cimento portland composto cp ii-32	kg	441,51000000	0,46	201,28
TOTAL MATERIAL:				289,22

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88316S Servente com encargos complementares	h	8,48000000	12,54	106,34
TOTAL SERVICOS:				106,34
VALOR:				395,56

88242 - AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)				
GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,50	2,50
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,80	0,80
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,33	0,33
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,07	0,07
TOTAL GERAL:				3,70

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006127 AJUDANTE DE PEDREIRO	H	1,00000000	8,50	8,50
TOTAL MAO DE OBRA:				8,50

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE BOCA DO ACRE
ORGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA


COMPOSIÇÕES DE CUSTO AUXILIARES					
88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,51	0,51
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,94	0,94
95312	CURSO DE CAPACITAÇÃO (AJUDANTE DE PEDREIRO) - HORISTA	H	1,00000000	0,10	0,10
				TOTAL SERVIÇO:	1,55
				VALOR:	13,76

95312 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (AJUDANTE DE PEDREIRO) - HORISTA (H)					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006127 AJUDANTE DE PEDREIRO	H	0,01190000	8,50	0,10	
				TOTAL MAO DE OBRA:	0,10
				VALOR:	0,10

S00080 - Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos (m2)					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101213S Carpinteiro de formas	h	1,50000000	11,33	16,99	
106111S Servente	h	1,50000000	8,37	12,56	
				TOTAL MAO DE OBRA:	29,55

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,55000000	20,32	11,18	
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,50000000	4,54	2,27	
100333S Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,15000000	10,09	1,51	
102692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,01500000	6,00	0,09	
104509S Peca de madeira 3a qualidade 2.5 x 10cm nao aparelhada	m	2,00000000	3,58	7,16	
105067S Pregos de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,30000000	8,20	2,46	
				TOTAL MATERIAL:	24,67

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	1,50000000	3,21	4,82	
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	h	1,50000000	3,21	4,82	
				TOTAL SERVIÇO:	9,63
				VALOR:	63,85


ASAO KIYUNA
Engenheiro Civil
Registro: 260260301-5


ELIAS SOUSA FARIAS
Engenheiro Civil
Registro: 041637272-4

